OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

KARTEX-VL s.r.o.
Železničná 1192
986 01 Fiľakovo

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Lučenec
29.12.2014	OU-LC-OSZP-2015/000518-1	Ing. Kolbányiová	12.01.2015

Vec
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia a rozšírenie prevádzky výroby kartónov“ – vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Listom zo dňa 29.12.2014 ste predložili na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 7) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Modernizácia a rozšírenie prevádzky výroby kartónov“.**

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec, katastrálne územie: Prša
Parcelné čísla: 416/5, 416/11, 416/12, 416/13, 416/14, 416/27, 416/28, 416/29, 416/30, 416/31, 419, 420, 420/1, 421, 421/1, 421/2

SO – K1: Kartonáž 1
Časť areálu je riešená na spracovanie a výrobu kartonáže. Celkove je upravovaná časť areálu školy na výrobu a spracovanie kartonáže. Jedna sa o zmenu stavby z kotolne na kartonážnu dielňu. Uvedená zmena rieši malé dispozične zmeny, rekonštrukciu soc. zariadenia s realizáciu kancelárie nad soc. zariadením a úpravy povrchov bez zmeny základného stavebnotechnického charakteru objektu a bez zásahov do nosných konštrukcii stavby.
Zastavaná plocha stávajúceho objektu je : 36,15x12,20 = 441,03 m2.
Ďalej sa jedna o
- prístavbu kompresorovne zo SV strany zastavanej plochy 8,50x2,40 = 20,40 m2
- prístavbu dielne z JZ strany zastavanej plochy 36,55x7,20+40,47 = 303,63 m2 - kompresorovňa bude slúžiť pre umiestnenie kompresora pre technologické zariadenie kartonážnej dielne, tato prístavba dispozične obsahuje jednu miestnosť podlahovej plochy 17,82 m2.
Prístavba dielne dispozične obsahuje 3 miestnosti : dielňu 147,63 m2, dielňu 96,36 m2 a vstupný podchod 31,50 m2.

SO – K2: Kartonáž 2 – PS6
Predmetom projektu je samostatne stojaca budova – dielňa. Povodne slúžila pre účely bývalého SOUP Buzitka ako kováčska, zámočnícka a zváračská dielňa pre prakticky výcvik učňov. Zastavaná plocha budovy je 490,05 m^2.
Ide o prízemnú budovu murovaného konštrukčného systému, budova je založená na základových pasoch z prostého betónu.

V jestvujúcom objekte ide o osadenie nových oceľových sekčných brán na juhovýchodnej fasáde a opravu vnútorných a vonkajších omietok. Podobne sa vyspraví podlaha v mieste vybúraných priečok cementovým poterom resp. doložením terazzových dlaždíc. Vybúraný otvor v JZ štítovej steny sa zabezpečí novým oceľovým prekladom 2x 160 -9000.
K objektu sú riešene dve prístavby :
- na JV pozdĺžnej fasáde zastavanej plochy 9,15 x 8,10 = 74,12 m2
- na JV rohu objektu zastavanej plochy 15,05 x 7,40+12,45 x 9,90 = 234,63 m2

SO – K3: Kartonáž 3
Projekt rieši prestavbu objektu z dôvodu zmeny stavby na výrobu kartónov s 2 prístavbami z východnej a južnej strany na rozšírenie kartonážnej dielne.
Predmetom projektu je samostatne stojaca budova, ktorá je situačne umiestnená, ako „Dielňa“. Budova povodne slúžila pre účely bývalého SOUP Buzitka ako kováčska, zámočnícka a zváračská dielňa pre prakticky výcvik učňov. Zastavaná plocha budovy je 545,45 m^2.
Vo dvoch krajných blokoch a vo väčšom trakte stredného bloku bude kartonážna dielňa. V menšom bloku stredného bloku sa umiestni miestnosť pre plynový kotol, príručné sklady a soc. zariadenie , ktoré budú slúžiť aj pre ostatných pracovníkov strediska výroby kartónov.

SO – K4: Sklad B1
Projekt rieši výstavbu samostatne stojaceho objektu - skladu, ktorý situačne je umiestnený oproti objektu SO-K1. Objekt bude slúžiť ako sklad materiálu - na uskladnenie kartónov spracovaných v kartonážnej dielni. Zastavaná plocha objektu je : 326,60 m^2.

SO – K5 : Sklad B2 I. a II. ETAPA
Projekt rieši výstavbu samostatne stojaceho prístrešku, ktorý situačne je umiestnený na parcele oproti objektu SO-K2 a SO-K3. Objekt bude slúžiť ako sklad materiálu – na uskladnenie kartónov spracovaných v kartonážnej dielni. Zastavaná plocha objektu je : 658,36 m^2.

Podľa prílohy č. 8 zákona patrí navrhovaná zmena činnosti do časti 8**.** Ostatné priemyselné odvetvia pol. číslo 10. Zariadenia neuvedené v položkách č. 1-9 s výrobnou plochou od 1000 m^2.

Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Modernizácia a rozšírenie prevádzky výroby kartónov "** Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 18 ods. 6) zákona pre navrhovateľa **KARTEX –VL s.r.o., Fiľakovo** nasledovné

vyjadrenie:

Zmena navrhovanej činnosti „**Modernizácia a rozšírenie prevádzky výroby kartónov "** nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5) zákona.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Modernizácia a rozšírenie prevádzky výroby kartónov "** navrhovateľa **KARTEX –VL s.r.o., Železničná 1192, Fiľakovo**, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z..

Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a s územiami NATURA 2000.

V prípade zmeny navrhovanej činnosti, je potrebné postupovať v zmysle § 18 zákona .

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru