LEGENDA KOMPONENTOV PREDIZOLOVANÉHO SYSTÉMU :

P.Č.	POPIS	ÚVK
VETVA č. 1		
1.1	OBLÚK 90°	DN 100
1.2	OBLÚK 81°	DN 100
1.3	OBLÚK 72°	DN 100
1.4	OBLÚK 90°	DN 100
1.5	OBLÚK 90°	DN 100
1.6	OBLÚK 90°	DN 100
1.7	OBLÚK 90°	DN 100
1.8	OBLÚK 90°	DN 100
1.9	OBLÚK 90°	DN 100
1.10	OBLÚK 90°	DN 100
1.11	OBLÚK 90°	DN 100
1.12	OBLÚK 90°	DN 100
1.13	UZATVÁRACIE ARMATÚRY	DN 100
VETVA č. 2		
2.1	OBLÚK 90°	DN 100
2.2	OBLÚK 90°	DN 100
2.3	OBLÚK 90°	DN 100
2.4	ODBOČKA 90°	DN 100/40
2.5	OBLÚK 90°	DN 40
2.6	ODBOČKA 90°	DN 100/65
	UZATVÁRACIE ARMATÚRY	DN 100
	UZATVÁRACIE ARMATÚRY	DN 65
2.7	ODBOČKA 90°	DN 100/40
	REDUKCIA	DN 100/80
2.8	OBLÚK 90°	DN 40
2.9	ODBOČKA 90°	DN 80/40

P.Č.	POPIS	ÚVK
2.10	OBLÚK 90°	DN 40
2.11	OBLÚK 90°	DN 80
2.11a	ODBOČKA PRIAMA	DN 80/40
2.12	OBLÚK 90°	DN 40
2.13	OBLÚK 90°	DN 40
2.14	OBLÚK 90°	DN 40
2.15	ODBOČKA 90°	DN 80/40
2.16	OBLÚK 90°	DN 40
2.17	ODBOČKA 90°	DN 80/40
2.18	OBLÚK 90°	DN 40
2.19	ODBOČKA 90°	DN 80/65
	REDUKCIA	DN 80/65
2.20	OBLÚK 90°	DN 65
2.21	OBLÚK 3°	DN 65
2.22	ODBOČKA 90°	DN 65/40
	REDUKCIA	DN 65/50
	2x OBLÚK 90°	DN 50
2.23	ODBOČKA 90°	DN 50/40
	REDUKCIA	DN 50/40
2.24	OBLÚK 90°	DN 40
2.25	OBLÚK 90°	DN 40
2.26	OBLÚK 90°	DN 40
2.27	OBLÚK 90°	DN 40
2.28	OBLÚK 90°	DN 40
2.29	OBLÚK 90°	DN 40
2.30	OBLÚK 90°	DN 40

P.Č.	POPIS	ÚVK
2.31	ODBOČKA 90°	DN 65/50
	REDUKCIA	DN 65/50
2.32	ODBOČKA 90°	DN 50/40
	REDUKCIA	DN 50/40
2.33	OBLÚK 90°	DN 40
2.34	OBLÚK 90°	DN 40
2.35	OBLÚK 90°	DN 40
2.36	OBLÚK 90°	DN 40
2.37	OBLÚK 57°	DN 50
2.38	OBLÚK 34°	DN 50
2.39	ODBOČKA 90°	DN 50/40
	REDUKCIA	DN 50/40
2.40	OBLÚK 90°	DN 40
2.41	OBLÚK 90°	DN 40
2.42	OBLÚK 90°	DN 40
2.43	OBLÚK 90°	DN 40
VETVA č. 3		
3.1	OBLÚK 90°	DN 40
3.2	OBLÚK 90°	DN 40
3.3	OBLÚK 12°	DN 40
3.4	ODBOČKA 90°	DN 40
	REDUKCIA	DN 40
3.5	OBLÚK 90°	DN 32
3.6	OBLÚK 90°	DN 32
3.7	OBLÚK 90°	DN 32
3.8	OBLÚK 90°	DN 32

LEGENDA OBJEKTOV:

- – ZDROJ TEPLA K4
- – ZDROJ TEPLA K6
- – ZDROJ TEPLA VLASTNÁ KOTOLŇA

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ:

- TEPLOVODNÉ KANÁLY
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE ÚVK – JESTVUJÚCE
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE ÚVK – JESTVUJÚCE – DEMONTÁŽ
- PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE ULOŽENÉ V JESTV. TEPLOVODNOM KANÁLE
- PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE ULOŽENÉ NA JESTV. LÁVKE PRE PEŠÍCH
- PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE ULOŽENÉ V NOVEJ TRASE
- KÁBLOVÉ VN ROZVODY – PODZEMNÉ
- KÁBLOVÉ VN ROZVODY – NADZEMNÉ
- KÁBLOVÉ NN ROZVODY – PODZEMNÉ
- KÁBLOVÉ NN ROZVODY – NADZEMNÉ
- KÁBLOVÉ NN ROZVODY – VEREJNÉ OSVETLENIE
- DIAĽKOVÝ KÁBEL
- TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE – PODZEMNÉ
- ORANGE
- OPTICKÉ KÁBLE – PODZEMNÉ
- VEREJNÝ VODOVOD
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- STL PLYNOVOD 100 kPa

POZNÁMKA :

- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH SPRÁVCOV
- V BLÍZKOSTI PIS JE POTREBNÉ KOPAŤ RUČNE!
- DODRŽAŤ STN 73 6005, NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ

VYPRACOVAL : Ing. Rastislav ROMAN	PROJEKTANT : Ing. Štefan TOČKO	ALINCO Nám. slobody 13 MICHALOVCE 071 01
KRESLIL : Ing. Rastislav ROMAN	HLAV.PROJ.: Ing. Štefan TOČKO	
STAVBA : **Svidník – Rekonštrukcia podzemných rozvodov tepla z kotolne K6 a vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc v bytových domoch**		Formát : 6 x A4
INVESTOR : SLUŽBYT, s.r.o., SVIDNÍK		Dátum : 12/2014
OBJEKT : **SO 03 – Rekonštrukcia podzemných rozvodov tepla okrsok kotolne K6**		Čís.zak. : 2012–135/2
ČASŤ : OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI		Účel : PROJEKT NA ÚZEMNÉ KONANIE A STAVEBNÉ POVOLENIE
OBSAH : **SITUÁCIA – VETVA č. 1, 2, 3**		Mierka : 1:500 / Číslo výkr.: **6.4.1.**