

PLOCHY A OBJEMY - hlavných stavebných objektov :

Obostavaný priestor objektu: - 447,59 m³
Úžitková plocha : - 80,01 m²
Výška hrebeňa strechy od ± 0,000 : - 3,750 m

SO 01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA navrhovaný stav:
Zastavaná plocha: - 185,05 m²
Obostavaný priestor objektu: - 932,73 m³
Úžitková plocha : - 156,40 m²
Výška hrebeňa strechy od ±0,000 - + 5,091 m

SO 02 - DAŽĎOVÁ ZDRŽ, ČERPACIA STANICA navrhovaný stav:
Zastavaná plocha : - 206,13 m²
Obostavaný priestor objektu : - 1018,66 m³

SO 03 - AKTIVAČNÁ NÁDRŽ skutočný stav:
Zastavaná plocha: - 315,61m²
Obostavaný priestor objektu : - 1483,35 m³

SO 03 - AKTIVAČNÁ NÁDRŽ navrhovaný stav doplnková nadrž:
Zastavaná plocha: - 397,01m²
Obostavaný priestor objektu : - 1878,14 m³

SO 04 - ZAHUSŤOVACIA NÁDRŽ A KALOVÉ POLIA, MERNÝ ŽĽAB skutočný stav:
Zastavaná plocha: - 480,58m²
Obostavaný priestor objektu : - 561,71 m³

SO 04 - ZAHUSŤOVACIA NÁDRŽ A KALOVÉ POLIA, MERNÝ ŽĽAB navrhovaný stav:
Zastavaná plocha: - 6,45 m²
Obostavaný priestor objektu : - 10,32 m³

SO 05 - LAPAČE ŠTRKU, PIESKU, NEČISTÔT, ČESLE, MERNÝ ŽĽAB skutočný stav:
Zastavaná plocha: - 42,65 m²
Obostavaný priestor objektu : - 42,65 m³

SO 05 - LAPAČE ŠTRKU, PIESKU, NEČISTÔT, ČESLE, MERNÝ ŽĽAB navrhovaný stav:
Zastavaná plocha: - 49,85 m²
Obostavaný priestor objektu : - 49,85 m³

SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY skutočný stav:
Zastavaná plocha: - 836,00 m²

SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY navrhovaný stav:
Zastavaná plocha: - 1180,00 m²

SO 07 - PRÍSTREŠOK
Zastavaná plocha : - 137,97 m²
Obostavaný priestor objektu : - 500,14 m³
Úžitková plocha : - 130,33 m²
Výška hrebeňa strechy od ±0,000 - +3,442 m

POZNÁMKA:

- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU. ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NEBERIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne 0,342m. Úroveň pevného bodu na teréne 597,680 m.n.m.
±0,000 = 598,022 m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy navrhovaného podlažia I.NP

AUTOR / SPOLUAUTOR :	Ing.arch. RADOSLAV REPKA / Ing. JOZEF GUĽAŠ	Architektonické Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierske činnosti
VYPRACOVAL:	Ing.arch. RADOSLAV REPKA , Ing. MARTIN VÍŘA	
STAVEBNÍK:	Obec HRANOVNICA, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša č.35 Tel: 052/ 7722 Mobil: 0905 317 433 , 0910 907 686 E-mail: rga@rga.sk , www.rga.sk
MIESTO STAVBY:	Obec HRANOVNICA, číslo parcely: KN-C 2649/11	
NÁZOV STAVBY:	**REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ČOV V OBCI HRANOVNICA**	
STAVEBNÝ OBJEKT:	**B. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY**	FORMÁT: 4xA4
CHARAKTER STAVBY:	Zmena dokončenej stavby	DÁTUM: 07/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	MIERKA: 1 : 250
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA OSADENIA - Navrhovaný stav	NS / 01

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ČOV V OBCI HRANOVNICA	Príloha č.2
Situácia stavby	Október 2015 OZNÁMENIE