Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2016 / 004380**–013

Vranov n.T.
02.06.2016

R O Z H O D N U T I E
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 53 a § 56b), zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon EIA), na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov“**, ktorý predložil navrhovateľ – **Obec Čaklov** – v zastúpení starosta obce - vydáva v zmysle § 29 zákona EIA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :

Zmena navrhovanej činnosti :

Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov

umiestnenie :
Kraj : Prešovský
Okres : Vranov nad Topľou
kat. úz. : Čaklov

uvedenej v predloženom oznámení

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ – Obec Čaklov – v zastúpení starosta obce – predložil dňa 10.05.2016 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj OÚ VT – OSZP, aj tunajší úrad) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „Rozšírenie kanalizácia v obci Čaklov“.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj Oznámenie) je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrované a vypracované v zmysle prílohy č. 8a „zákona“. Spracovateľom oznámenia je Ing. Anton Pavúk – PROJEKTOVO-INŽINIERSKA KANCELÁRIA ING. ANTON PAVÚK, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou (apríl 2016).

Zámer – **„Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov“** – je vo vzťahu k jestvujúcej čistiarni odpadových vôd a kanalizačnej sieti zmenou činnosti zaradenej podľa prílohy č.8 k zákonu EIA pod :

- **časť 10 – Vodné hospodárstvo –** pod **pol. č. 6 –** ***Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete*** – kde prahová hodnota pre časť **B** - ***zisťovacie konanie*** je vymedzená rozpätím **od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov**

STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY A VÝSTUPY

Staveniskom pre rozšírenie splaškovej kanalizácie a domových kanalizačných prípojok je obec Čaklov. Stavba rieši odkanalizovanie časti obce Čaklov gravitačnou kanalizáciou s prečerpávacou stanicou ČS Č.1 pre kanalizačné prípojky a ČS Č. 2 na stoke AA a s následným čistením odpadových vôd na jestvujúcej ČOV so súčasnou kapacitou 4150 EO bez jej intenzifikácie a rozšírenia. Rozsah navrhovanej činnosti:

výtlak V1	HDPE	D 90	135,1m
výtlak V2	HDPE	D 90	334,9m
Stoka A	PVC	D 315	1149,5m
Stoka AA	PVC	D 315	115m
Stoka AB	PVC	D 315	90,7m
Stoka AC	PVC	D 315	200m
Stoka B	PVC	D 315	373m
Stoka C	PVC	D 315	128,9m
Stoka CA	PVC	D 315	39,3m
Stoka D	PVC	D 315	430,7m
Stoka DA	PVC	D 315	194,9m
Stoka E	PVC	D 315	310,9m
Stoka EA	PVC	D 315	63,4m
Stoka F	PVC	D 315	164,1m
Stoka G	PVC	D 315	297,7m
Stoka H	PVC	D 315	147,7m
Stoka I	PVC	D 315	69,9m
Stoka J	PVC	D 315	98,9m
PRÍPOJKA	PVC	D 160	22,9m
PRÍPOJKA	PVC	D 160	36,3m

Stavba a jej riešenie je aktualizáciou pôvodnej dokumentácie stavby, ktorá riešila odkanalizovanie obce Čaklov s ČOV so súčasnou kapacitou 4150 EO kapacitne riešenou pre napojenie obce Čaklov. V rámci realizácie stavby neboli ukončené stoky kanalizačnej siete a kanalizačné prípojky v obci Čaklov. Pôvodná dokumentácia uvažovala aj s týmito stokami a kapacitne tomu bola navrhnutá a zrealizovaná aj ČOV. Keďže v rámci tejto dokumentácie nejde o navýšenie počtu napojených obyvateľov oproti pôvodnému projektu, nie je potrebné riešiť kapacitu ČOV, tá je postačujúca.

Odpadové vody z domácností budú odvádzané gravitačnou kanalizáciou domovými kanalizačnými prípojkami PVC D 160 do kanalizačných stôk PVC D 315. Stoky budú zaústené priamo do gravitačnej jestvujúcej časti kanalizácie Čaklov. Odpadové vody, odvádzané stokou „A“, „AA“, „AB“ a „AC“ budú cez čerpaciu stanicu ČS č.2 Čaklov a výtlačné potrubie odvádzané do jestvujúcej časti kanalizácie.

Kanalizačná sieť je navrhnutá do miestnych komunikácií. Križovania podzemných vedení je navrhnuté uložením potrubí pod križované siete. Na kanalizačnej sieti sú uvažované plastové kanalizačné šachty s prejazdnými liatinovými poklopmi.

Čerpacia stanica je navrhnutá ako kruhová nádrž z vodostavebného betónu o vnútornom priemere 2,40 m, v ktorej budú osadené dve čerpadlá s rezacími nožmi, z ktorých bude jedno ako 100 %-ná rezerva. Príkon jedného čerpadla je 1,3 kW, celkový inštalovaný príkon ČS bude 2,6 kW. Z charakteristiky čerpadla a potrubia vyplýva výtlačná výška Hv=8,0m, čerpané množstvo Q = 2,4 l/s a rýchlosť prúdenia v potrubí v = 1,0 m. s/1. Zdrojom elektrickej energie bude NN sieť v obci. Z nej bude zriadená elektrická NN prípojka k ČS č.1a ČS č. 2 káblová NAYY-J 2x25. Výtlačné potrubie z ČS je navrhnuté z materiálu HDPE D 90. Uloženie výtlačného potrubia je v zelenom páse. Križovanie miestneho potoka je v chráničke HDPE D 160 s uložením chráničky 1,0 m pod dnom potoka.

Kanalizačné prípojky sú navrhnuté ako gravitačné z materiálu PVC D 160. Celkový počet prípojok je uvažovaný 2-ks o celkovej dĺžke 60 m.

Likvidácia OV bude zabezpečená na jestvujúcej ČOV Čaklov so súčasnou kapacitou 4150 EO bez jej intenzifikácie a rozšírenia.

Počet pripojených obyvateľov (EO):

Konečný stav po rozšírení kanalizácie - 2540 EO

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO 01-Stoková sieť
SO 02-Výtlačné potrubie z PČS 1,2

Prevádzkové súbory:

PS 01 -Technológia a zariadenie PČS1
PS 02 -Technológia a zariadenie PČS2

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia

Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby bude zvýšený prejazd a použitie stavebných mechanizmov predovšetkým pri výkopových prácach, pri zásobovaní stavby potrebnými technologickými prvkami. Takýto zdroj znečistenia spôsobí zvýšenú koncentráciu výfukových plynov a prašnosť v okolí stavby. Z dlhodobého hľadiska však pôsobenie takýchto zdrojov bude len dočasné, po dobu trvania výstavby.
Počas prevádzky k znečisťovaniu ovzdušia nebude dochádzať.

Zdroje znečistenia vôd

Recipientom pre vypúšťané vyčistené odpadové vody z jestvujúcej ČOV Čaklov je povrchový tok Topľa. Po rozšírení splaškovej kanalizácie nebude potrebné meniť limity vypúšťania vyčistených vôd z ČOV, a to:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd a spôsob merania ich množstva:

Maximálny hod. prietok	**Priemerný denný prietok**		**Celkové množstvo vypúšťaných vôd** m^3**/rok**
l/s	**m^3/deň**	**l/s**	
7,5	406,1	4,7	148 227

2. Povolené limitné koncentračné hodnoty zlievanej vzorky(p) a kvalifikovanej bodovej vzorky (m) a bilančné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd :

Ukazovateľ	**Koncentrácia (mg/l)**		**Bilančné hodnoty**	
	„p“	**„m“**	**kg/deň**	**t/rok**
$N\text{-}NH_4^+$	20	40	8,1	2,9
$N\text{-}NH_4^+{}_{(Z1)}$	30	40	12,2	4,4
BSK_5	25	45	10,1	3,6
$CHSK_{Cr}$	120	170	48,7	17,8
NL	25	50	10,1	3,6

Odpadové hospodárstvo
Počas výstavby - môžu vznikať odpadové vody zo samotnej stavebnej činnosti, kde je možnosť vzniku kontaminovaných vôd, ktoré môžu byť kontaminované a to napr.: pri haváriách priesakom pohonných vôd, olejov a pod. Tomuto však musí zhotoviteľ stavby zabrániť a v prípade vzniku takejto situácie zabezpečiť okamžitú nápravu. Dá sa predpokladať vznik tuhého stavebného odpadu (betón a asfalt z ciest, železný, drevený alebo plastový odpad). Na stavenisku bude vznikať aj bežný komunálny odpad, ktorý bude odvážaný a zneškodnený. Odpady produkované v etape výstavby sú kategorizované podľa vyhlášky MZP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“ (O -ostatný odpad, N -nebezpečný odpad). Odpad počas výstavby bude odvážaný na skládky odpadov, ktoré sú zapísané v zozname skládok k tomu určených. Dodávateľ je povinný zmluvne zabezpečiť zneškodnenie odpadov vznikajúcich počas stavebných prác prostredníctvom oprávnenej organizácie. Nebezpečne odpady je nutne zneškodniť prednostne.

Počas prevádzky nebude vznikať odpad z kanalizácie. Odpady vznikajúce na jestvujúcej ČOV budú zneškodňované doterajším spôsobom. Stavba na ich zneškodnenie nemá dopad.

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice : charakter navrhovanej činnosti rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Čaklov nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov presahujúcich štátne hranice.

VPLYVY NÁ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Á ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

Ku kumulácií vplyvov nedôjde, keďže v území sa neplánujú činnosti, ktoré by kumulované vplyvy vyvolali. Môže dôjsť ku zvýšenému hluku, keďže výstavba kanalizácie bude prebiehať popri komunikáciách (hluk z dopravy + hluk z výstavby).
Synergické vplyvy sa nepredpokladajú.
Zhodnotenie vplyvov stavby na obyvateľstvo si obvykle vyžaduje vykonať určité kvantitatívne zhodnotenie miery možných zdravotných rizík a posúdenie ich celospoločenskej únosnosti v danom území a v danej populácii. Toto hodnotenie pravidelne vykonáva RÚVZ, ktorý má dostatočné nástroje na sledovanie a riadenie celého procesu vývoja zdravia obyvateľstva. Rozšírenie kanalizácie je prednostne stanovené pre ochranu povrchových a podzemných vôd. Čistenie odpadových vôd na povolené limity stanovené štátnou a európskou legislatívou; znamená výrazné zlepšenie životného prostredia vôbec. To sa odrazí aj v zlepšení celkového zdravia obyvateľstva.

Vplyv na pôdy a horninové prostredie
Počas výstavby - V priebehu výstavby kanalizácie možno predpokladať vzhľadom na prejazdy ťažkých mechanizmov a ich intenzívneho využívania vplyvy na kvalitu a stabilitu

pôd, ktoré sa nachádzajú v území výkopov. Vplyvy sú vzhľadom na charakter územia nevýznamné.

Degradácia má vratný charakter, a to realizovaním biologickej rekultivácia pôdneho fondu po ukončení výstavby. Pri degradácií dochádza k rozpadu štrukturálnych agregátov v humusovom horizonte pôd. Degradácia je spôsobená prejazdom vozidiel stavby.

Intoxikácia výfukovými plynmi je možná pozdĺž stavebných pásov a v stavebných dvoroch do vzdialenosti cca 30-100 m od zdroja. Charakter zmien pôdy závisí od jej vlastností. Možná je aj bodová kontaminácia napr.: pri úniku ropných látok. V takýchto prípadoch je nutná biologická rekultivácia.

Zhutnenie pôdneho profiluje spôsobované využívaním stavebných mechanizmov, má nepriaznivý dopad na fyzikálne, biologické a chemické procesy pôd. Zhutnenie má vratný charakter, používa sa mechanická rekultivácia - hĺbkové prekyprenie.

Narušenie reliéfu - násypy so sklonom nad 12°. Po ukončení výstavby sa všetky plochy uvedú do takého stavu aké boli pred výstavbou. Jedná sa predovšetkým o spätné rozhrnutie ornice na poliach, pasienkoch a súkromných pozemkoch a spätnú úpravu komunikácií.

Počas prevádzky - neočakávajú sa negatívne vplyvy kanalizačnej siete na pôdu.

Vplyv na vodu

Počas výstavby - pri dodržiavaní technických a technologických postupov výstavby a zabezpečení dobrého technického stavu stavebných mechanizmov, vozidiel a zariadení, vrátane pravidelných kontrol ich technického stavu, nepredstavuje významnejšie nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemných ani povrchových vôd riešeného územia a predpoklad ohrozenia je minimálny. K ohrozujúcej situácii, však môže dôjsť len vo výnimočných situáciách, v takomto prípade sa okamžite vykonajú potrebné opatrenia na zabránenie vzniku negatívnych vplyvov na vodu.

Počas prevádzky - za normálnej prevádzky kanalizačnej siete sa vplyv na kvalitu vôd nepredpokladá.

Podzemné vody - vplyv na podzemnú vodu sa dá brať do úvahy len v prípade havárie (únik škodlivých látok do prostredia), v takomto prípade budú vykonané potrebné opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na podzemné vody. Podzemné vody v danej lokalite negatívne ovplyvnené nebudú.

Vplyv na biotu a prvky ÚSES

Pri stavbe sa neuvažuje s likvidáciou porastov kríkov ani s likvidáciou stromov. V území sa nenachádzajú dôležité prvky ÚSES. V konečnom dôsledku však vplyvy činnosti môžu byť pozitívne. Pri výstavbe je doležíte dbať, ak je to možné vzhľadom na stavebné postupy, na zachovanie rozptýlenej zelene pre zachovanie biodiverzity.

Vplyv na ovzdušie

Počas výstavby - v priebehu výstavby potrubných rozvodov možno vzhľadom na využívanie stavebných mechanizmov a nákladných automobilov očakávať dočasný krátkodobý vplyv emisii na kvalitu ovzdušia. Vhodnou organizáciou stavebných prác sa tieto vplyvy dajú eliminovať, a to napríklad kropením, čistením komunikácií s cieľom zamedziť znečistenie ciest blatom a zvyškami stavebného materiálu.

Počas prevádzky - prevádzkovanie kanalizačnej siete nebude mať vplyv na ovzdušie.

Ovplyvňovanie pohody života

Obyvateľstvo bude negatívne ovplyvňované minimálne. Počas stavebných prác bude zvýšená hlučnosť a prašnosť, no tieto vplyvy budú minimalizované. Pri stavebných prácach v obytných zónach sa nesmú používať stroje a zariadenia s hlučnosťou nad 95 dB.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom EIA začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti tunajší úrad súčasne zverejnil na webovom sídle ministerstva :

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-kanalizacia-v-obci-caklov

a zároveň informoval verejnosť aj na svojom webovom sídle :

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-185 .

V súlade s § 29 ods. 9 zákona EIA v zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ VT - OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (uvádzame v skrátenom znení) :

- **Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia vôd, č. 28174/2016 (3131/2016-6.1) zo dňa 24.05.2016** – k zmene navrhovanej činnosti z vecnej pôsobnosti sekcie vôd MŽP SR nemáme pripomienky. Realizáciou zmena navrhovanej činnosti bude umožnené odkanalizovať 1 400 EO, čo z hľadiska zaťaženia ČOV nebude mať nepriaznivý dopad na parametre vyčistených vôd z ČOV a ani kvalitu recipientu.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, zn. HaPM-HŽPaZ/00649/16/001706 zo dňa 16.05.2016** – z hľadiska záujmov chránených zák. č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemáme pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

- **Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie –**
  - štátna vodná správa, č. OU-VT-OSZP-2016/004681-02 zo dňa 25.05.2016 – súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti **za podmienok**, ktoré sú obsiahnuté v stanovisku č. **OU-VT-OSZP-2016/003835-02 zo dňa 21.04.2016**
  - štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-VT-OSZP-2016/004477-02 zo dňa 17.05.2016 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.
    V projektovej dokumentácii v ďalšom stupni (k stavebnému povoleniu) požadujeme uviesť platnú vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; uviesť spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva § 6 ods. 1 zák. 79/2015 Z.z. o odpadoch...); slovo likvidácia odpadov nahradiť slovom zhodnotenie, resp. zneškodnenie; doplniť – s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby nakladať v zmysle VZN obce Čaklov; zberný dvor slúži na odovzdanie vytriedených druhov odpadov z komunálnej sféry, t.j. od občanov a nie od právnických osôb, v tomto zmysle opraviť nakladanie so vzniknutými odpadmi.
  - štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-VT-OSZP-2016/004537-02/Va zo dňa 20.05.2016 – z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme pripomienky.

- **Obec Čaklov, č. 347/2015 zo dňa 24.5.2016** – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov“ bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Čaklov dňa 13.5.2016 a zvesené dňa 23.5.2016; voči tomuto oznámeniu neboli vznesené žiadne námietky.

Ostatné dotknuté orgány v zákonnej lehote písomné stanovisko k zámeru nedoručili, preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona EIA považujú za súhlasné.

Dotknutý orgán Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, č. ORHZ-VT1-440-001/2016 zo dňa 23.05.2016 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručil svoje stanovisko po zákonom stanovenej lehote; podľa ustanovenia § 29 ods. 9 zákona EIA sa považuje za súhlasné.

Ani jeden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti a netrval na posudzovaní podľa zákona. Verejnosť sa k predloženému zámeru osobitne nevyjadrila.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania oznámenia a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru podľa § 29 ods. 9 (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov, vrátane dotknutej verejnosti [neboli doručené žiadne]).

Na základe spracovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk je možné konštatovať, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebo zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou zmenou riešenom v predloženom Oznámení.

Požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti (zmeny) sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v Oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k Oznámeniu vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o jej povolení podľa osobitných predpisov, najmä :

- Dopracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek orgánu štátnej vodnej správy a štátnej správy na odpadového hospodárstva

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona EIA podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti. Navrhovateľ je zároveň povinný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona EIA zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti s týmto zákonom (EIA), s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami.

UPOZORNENIE :

Podľa § 29 ods. 16 „zákona“ dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením jeho písomného vyhotovenia na tunajší Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Andrejco
vedúci odboru

Doručí sa :

Obec Čaklov – starosta obce

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona EIA aj **:**

- ***rezortný orgán***
  1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 BRATISLAVA
- ***povoľujúci orgán***
  2. Obec Čaklov – stavebný úrad
  3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 VT
     - OSZP – štátna vodná správa
- ***dotknutý orgán***
  4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 VT
     - 4.1. - odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO
     - 4.2. – odbor krízového riadenia
     - 4.3. – odbor pozemkového a lesného hospodárstva
  5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 VT
  6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, A. Dubčeka 881, 093 01 VT
- ***spracovateľ zámeru***

  Ing. Anton Pavúk – Projektovo-inžinierska kancelária,
  Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov n.T.