Kanalizácia obce Čakanovce

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA - DOPLNOK

Zatriedenie odpadov v zmysle vyhlášky č.365/2015 a nakladanie odpadov v zmysle zákona č.79/2015 Z.Z.

ZEMNÉ PRÁCE:
Prevažná časť zemných prác bude vykonávaná ako výkop ryhy pre potrubie kanalizácie.
V úsekoch trasy kanalizácie umiestnenej v miestnych a štátnych cestách bude vykonané aj rezanie asfaltových krytov a búranie konštrukcií vozoviek.
Bilancie zemných prác:
V celkovej bilancii kubatúr vykopaného a zasypaného materiálu na potrubnej sieti je predpoklad vzniku prebytku výkopku. Prebytok bude pozostávať z vytlačenej kubatúry zeminy rúrou a šachtami (0,12 m3/mb), obsypového materiálu a lôžka pre potrubie (0,3 m3/mb), vrchných vrstiev nahradených spevnenými konštrukciami nad sieťami (0,25 m3/mb)a v úsekoch, kde je potrubie ukladané do cestného telesa ide o výkopok v celom objeme (3m3/mb).
Po zrealizovaní kanalizácie sa vykoná frézovanie asfaltového krytu na šírku jazdného pruhu hr. 50 mm.
V zmysle vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest zo dňa 18.4.2016 sa frézovanie štátnej cestvy bude realizovať na celú šírku štátnej cesty. Potom množstvo živičného materiálu bude dvojnásobné oproti uvedenému množstvu v projekte.

Súhrnná bilancia:
Výkopová zemina
odvoz a uloženie na skládku /m^3 .....**11 300**
Búranie bet.krytov
odvoz a uloženie na skládku /m^3 .....**635**
Búranie živičných krytov
Odvoz a použitie na recikláciu /m^3 ..... **6 888**

Zatriedenie odpadov v zmysle vyhlášky 365/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
1701 Betón, tehly,škridle, obkladový materiál a keramika
170101 betón.....O.....635 m^3

1703 Bituménové zmesy, uhoľný decht a dechtové výrobky
170302 Bituménové zmesy iné ako uvedené v 170301.....O.....6 888 m^3

1705 Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk

170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503....O.....11 300 m^3

Nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 z.z.

Výkopovú zeminu,betóny investor stavby – obec Čakanovce použije na zásyp terénnych jám v rámci katastra obce . V prípade ich prebytku je možné ich uložiť na skládku PDO Lučenec (EKOTES s.r.o)

.

Bituménové zmesy sa odvezú na recikláciu spracovateľovi bituménových zmesí , ktorý bude vykonávať práce pri frézovaní existujúcich asfaltových krytov.

V Banskej Bystrici 05/2016

Vypracoval Ing. Hlavatý