# ZVOLENSKÁ SLATINA - OCHRANNÉ OPATRENIA NA TOKU SLATINA - II. ETAPA
## ZÁMER EIA - VÝKRES č. 1
## EKOSPOL BANSKÁ BYSTRICA, NOVEMBER 2016

KONIEC PRIEKOPY
km 0,085

3
r.km 0,064 80
ŽELEZNIČNÝ MOSTSVETLOSŤ OTVORU 1,5x4 m, DĹŽKA 30 m

ZAČIATOK ÚPRAVY
r.km 0,068 00

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY

KOMUNIKÁCIE km 0,131 08
KC KONIEC PRÍSTUPOVEJ

4
r.km 0,080 00

OZN. TYČ PLYNU

MANIPULAČNÁ PLOCHA
12x12 m

TERÉNNE SCHODY
8x155/320

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
DĹ. 31,0 m

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY

3
R= 130,75 m

ODSTRÁNENIE PLOTU

NOVÝ PLOT
dĺ. 56 m

2
R= 176,75 m

4.1
r.km 0,118 50

SO 01 ÚPRAVA RYBNÉHO POTOKA
CELKOVÁ DĹŽKA 287 m
ÚSEK č. 1 : r.km 0,068 00 - 0,203 00 DĹŽKA 135 m

5
r.km 0,131 20

OZN. TYČ PLYNU

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY

RYBNÝ POTOK

NÁHRADNÁ VÝSADBA

NÁHRADNÁ VÝSADBA

OCHRANNÝ
BREHOVÝ MÚRIK

obetónovanie kan. potrubia
0,8 x 0,8 m, r.km 0,118 60

VÝRUB BREHO
NÁHRADNÁ VÝS
r.km 0,085 - 0,14

SO 03 HRÁDZOVÝ PRIEPUST č.2

KAMENNÁ NAHÁDZKA
fr. 50 kg, hr. 0,3 m

ZÁHRADY

| R1 = 125,0 m | |
|---|---|
| α | 4,03° |
| t | 4,40 m |
| z | 0,08 m |
| o | 8,80 m |

| R2 = 171,0 m | |
|---|---|
| α | 6,55° |
| t | 9,78 m |
| z | 0,28 m |
| o | 19,54 m |