I. Základné údaje o navrhovateľovi

Názov (meno).
František Oboňa Termont,

Identifikačné číslo.
IČO 10892800

Sídlo.
Športová 154, 972 11 Lazany, okres Prievidza

Oprávnený zástupca obstarávateľa.
Ing. Stanislav Pšenák – projektová kancelária, Jelšová 12, 974 01 Banská Bystrica,
Telefón 048/4141993, 0903/311379, e-mail psenak@stonline.sk

Kontaktná osoba.
Ing. Stanislav Pšenák – projektová kancelária, Jelšová 12, 974 01 Banská Bystrica,
Telefón 048/4141993, 0903/311379, e-mail psenak@stonline.sk

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

Názov.
MVE Čerenec

Účel.
jednoduché využitie časti hydroenergetického potenciálu vodnej nádrže Čerenec prevádzkovanej na toku Holeška v rkm 6,125

Užívateľ.
František Oboňa Termont, Športová 154, 972 11 Lazany, okres Prievidza

Charakter navrhovanej činnosti.
Nová činnosť

Umiestnenie navrhovanej činnosti.
Kraj Trnavský, okres Piešťany, mesto Vrbové, kú Vrbové, parcelné čísla C-KN 3152, 3138

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti.
Viď príloha

Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Začatie výstavby a prevádzky – 2018
Skončenie prevádzky – 2118

Stručný opis technického a technologického riešenia.
Podpriehradová malá vodná elektráreň (MVE) je navrhnutá pod zemným hrádzovým telesom prevádzkovanej vodnej nádrže (VN) Čerenec potoka Holeška s cieľom. Pozostáva z mála stavebno-funkčných častí navzájom previazaných a pracujúcich potom spolu s VN ako jeden technologický prevádzkový celok, ktorého prevádzka je však podriadená prevádzke VN a jej hlavným účelom.
Situovanie (strojovne) MVE bolo zvolené na jednej strane s ohľadom na jej maximálne racionálne stavebno-technické riešenie (krátky odpad a pod.) a na strane druhej s minimom vyvolaných investícii – preložiek existujúcich sietí – v tomto prípade predbežne len časti existujúceho odberného potrubia technologickej vody podniku Bodet & Horst s.r.o. vo Vrbovom oceľového DN 400. Toto potrubie je vedené približne paralelne vľavo (3 – 4 m od

ľavej brehovej čiary a pretína budúcu strojovňu) s vývarom dnového výpustu, resp. upraveným korytom toku Holeška pod zemným hrádzovým telesom VN. Dĺžka preložky činí cca 12 m (reálna poloha potrubia a dĺžka preložky budú upresnené pri spracúvaní ďalšieho stupňa PD), materiál a DN preložky sú zhodné s existujúcim potrubím – oceľ DN 400 mm.
Odbery vody pre Bodet & Horst s.r.o. v množstve 180000 m^3/rok (priemerne 5,7 l/s) sa dejú z vodnej nádrže odberným potrubím DN 400 s kótou odberného koša 183,30 m n. m. z odbernej veže cez regulačnú búdku a vodomernú šachtu. Odoberaná voda sa do podniku Bodet & Horst s.r.o. aj do toku Holeška (prioritne) distribuuje pomocou zasúvadiel v regulačnej búdke, kde sa odberné potrubie z odbernej veže rozvetvuje v zmysle toku vpravo – Holeška a vľavo - Bodet & Horst s.r.o.
Pri poklese hladiny na minimálnu prevádzkovú 183,60 (maximálna prevádzková hladina = 188,10 m n. m.) sa odber pre Bodet & Horst s.r.o. zastaví.
Iné odbery evidované nie sú.
Pod vodnou nádržou je do toku Holeška zabezpečený minimálny prietok Q = 40 l/s predpísaný vodohospodárskym rozhodnutím. V suchom období, keď prítok do nádrže klesne pod požadovaných Q = 40 l/s + zmluvne dohodnutý odber Bodet & Horst s.r.o., sa odtok na požadované Q nadlepšuje z úžitkového priestoru nádrže.
Počiatočný úsek odberného potrubia pre Bodet & Horst s.r.o., má takto zároveň poslúžiť aj pre navrhovanú MVE, samozrejme **vždy bez obmedzenia odberu Bodet & Horst s.r.o., sanačného odtoku a požiadaviek správcu VN, ktorého manipulácii bude prevádzka MVE podriadená.**
Maximálna kapacita tohto odberného potrubia dosahuje 0,3 m^3/s pri prevádzkovom tlaku len cca 0,1 MPa (čo spolu s plynulými zmenami tohto prietoku plynulou manipuláciou nepredznamenáva nebezpečenstvo vzniku vodných rázov). Straty trením, v armatúrach a tvarovkách pre škálu minimálneho a maximálneho prietoku – hltnosti turbín, budú taktiež upresnené v ďalšom stupni PD – dokumentácia pre realizáciu stavby DRS.
Najdôležitejšia súčasť MVE je strojovňa, kde dochádza k exploatácii privádzanej vody zmenou potenciálnej i kinetickej energie na pohybovú a tejto ďalej na elektrickú.
Nachádza sa na ľavom brehu upraveného koryta Holešky necelých 7 m pod betónovým vývarom dnového výpustu.
Vtok na dve nízkoprietočné strednospádové Kaplanove turbíny horizontálne je riešený oceľovým potrubím DN 400, ktoré sa tu rozdvojuje spolu s tvarovkovým a armatúrnym vybavením.
Strojnotechnologickú časť – prevádzkový súbor PS 01 teda tvoria dve malé semi-Kaplanove turbíny, (T2 je menšia pre pokrytie minimálnych prietokov) s príslušenstvom, uložené horizontálne spolu s generátormi v suterénnej úrovni strojovne medzi samostatne uzatvárateľné prívodné potrubia DN 400 a obetónované savky.
Oceľové savky turbín ústia samostatne do vývaru pokračujúceho pôdorysne šikmým odpadom do súčasného stavebne opevneného (ľavého brehu) koryta Holešky, takže je možná aj z tejto strany odstávka provizórnymi hradidlami výtokov.
V nadzemnej vstupnej časti vonkajších pôdorysných rozmerov 3,5 x 3,5 m bude uložená elektrotechnologická časť MVE - PS 02 s potrebným príslušenstvom.
Architektonické stvárnenie malej budovy bude samozrejme zodpovedať účelu stavby, celkovo ladiť s okolím a zástavbou - regulačnou búdkou i zapadať do prírodného prostredia.
Maximálna hltnosť oboch strojov $Q_{max} \approx 0,3$ m^3/s, inštalovaný výkon $P_i = 25$ kW, priemerný čistý spád Hn ~ 9 m (maximálna prevádzková hladina VN = 188,10, minimálna hladina v odpade MVE = 177,25 m n. m – Hbrutto ~ 10,85 m), predpokladaná výroba v priemerne vodnom roku môže dosiahnuť 130000 kWh pri zužitkovaní cca 6,4 mil. m^3 vody.
Minimálny (sanačný) prietok trvale vypúšťaný z VN vyššie popísaným spôsobom môže byť tiež energeticky využitý, preto v koncepcii návrhu tejto MVE navrhujeme jeho prepúšťanie už cez turbíny. V prípade odstávky oboch turbín (celej MVE) je pokračovanie tohto prietoku zabezpečené automaticky (gravitačne) otváraným potrubím DN 200 umiestneným medzi turbínami v strojovni s výtokom pri turbíne T1.

Samozrejme, všetky doterajšie manipulačné (ovládanie odberov, manipulácia s hladinou atď.) a prevádzkové možnosti ako aj technické vybavenie VN zostávajú neobmedzené, nezmenené a stavbou MVE nedotknuté.
Podobne navrhujeme v rámci možností správcu VN energetické využitie „jalového" odtoku (dnovým výpustom a bezpečnostným prepadom) MVE.
Za súčasného stavu – prakticky mizivý relatívny odber Bodet & Horst s.r.o. – 5,7 l/s ~ 15000 m³/mesiac, je takmer všetka voda počas celého roka prepúšťaná bez ďalšieho využitia pod VN.
Keďže máme snahu len nevýznamne obmedzovať doterajšie hlavné účely, využitie a manipuláciu na VN, v prípade tu navrhnutej MVE by manipulácia na prepúšťanie vody dnovým výpustom a bezpečnostným prepadom (zamedzenie stratifikácii vody, ľadovým úkazom, sedimentácii a iné) sumárne činila dobrú štvrtinu roka (100 dní), čiže inými slovami priemerne viac ako každý celý štvrtý deň, alebo každú celú štvrtú hodinu atď. a pod., čo by predbežne nemalo mať vplyv na kvalitu vody v nádrži, jej doterajšie účely a využívanie (rekreácia, šport, rybolov...).
Hlavným riadiacim činiteľom prevádzky MVE je stav hladiny vody v nádrži a dovolená rýchlosť jej pohybu – MP pre VN Čerenec. Predbežne uvažujeme s použitím tlakového čidla na potrubí v strojovni, kde presne monitorovaný tlak vody (s presnosťou na 1 cm vodného stĺpca) pri danom prietoku (vypočítané straty – nastavenie „doladené" v prevádzke) reprezentuje výšku hladiny vody v nádrži a pri jej poklese je postupne obmedzovaná hltnosť turbín(y) a teda prenesene znižovaný pokles hladiny vo VN. Pri vzostupe hladiny – tlaku (aj s ohľadom na znížené tlakové straty vyvolané znížením prietoku v potrubí) sa hltnosť sústrojenstva zvyšuje a dej sa opakuje.
MVE nebude využívať zásobný priestor vodnej nádrže. Naopak, v záujme aj jej prevádzky je maximálna hladina vo VN - maximálny spád na turbíny.
Prevádzka MVE bude plne automatizovaná s využívaním najmodernejšej techniky ohľadne sledovania stavov hladiny VN a stavu MVE – ovládanie turbín ale aj prenos dát prevádzkovateľovi MVE i VN.
Stavebník v rámci výstavby MVE zriadi v upravenom koryte toku Holešky pod vyústením odpadu MVE vodomerný profil, tzn. stavebne opevnené koryto (dno aj brehy) s vodočetnou latou na pravom brehu, ktoré bude okalibrované a poslúži na kontrolu vypúšťania minimálneho sanačného, resp. spracovávaného prietoku MVE.
MVE bude spracovávať minimálny zostatkový prietok určený platným manipulačným poriadkom vodnej stavby.
Ďalšie prietoky, ktoré by odtekali bezpečnostným priepadom bez využitia bude spracovávať až po dosiahnutí maximálnej prevádzkovej hladiny.
Prevádzkou MVE bude udržiavaná maximálna prevádzková hladina.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite.
Pozitíva navrhovanej činnosti vyplývajú z jej podstaty – výroba ekologicky čistej elektrickej energie v budúcnosti z doterajšej dlhoročne jalovo odtekajúcej nadbytočnej (neodoberanej) vody. Pritom je nesporné, že sa nijako nedotkne doterajšieho života v tom najširšom zmysle v nádrži ani pod ňou, čo vyplýva z jej technického riešenia a lokalizácie – jalový odtok z nádrže len pretečie cez turbínu v uzavretom procese, v potrubí tak, ako je doteraz (ne)odoberaná voda pre priemyselný závod.
Negatíva podľa nášho názoru táto MVE neprináša, jednoducho ide o stroj na výrobu elektrickej energie vložený do jestvujúceho tlakového odberného potrubia – popis funkcie a riadenia jeho činnosti – viď vyššie.

Celkové náklady.
Celkové investičné náklady stavby MVE činia 48 tisíc Eur. (Čo je tiež jedným z dokladov jej jednoduchosti a efektívnosti.)

Dotknutá obec je mesto Vrbové.

Dotknutý samosprávny kraj Trnavský.

Dotknuté orgány.
MsÚ Vrbové, OÚ Piešťany - OSŽP

Povoľujúci orgán.
MsÚ Vrbové – stavebný úrad,
Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa ako špecializovaný stavebný úrad.

Rezortný orgán.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Stavebné, resp. vodohospodárske povolenie a povolenie pre nakladanie s vodami.

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
Navrhovaná činnosť nepresahuje štátne hranice.

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území.
Navrhovaná stavba sa nachádza vo voľnej krajine, kde podľa zákona platí prvý stupeň ochrany. Územie nie je súčasťou chránených území s druhým až piatym stupňom ochrany podľa zákona. Stavba MVE s okolím nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho významu a nenachádzajú sa tu biotopy národného alebo európskeho významu.

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.
Oblasť vodnej nádrže Čerenec s okolím, prevádzkovanej od šesťdesiatych rokov minulého storočia, je hlavne rekreačnou oblasťou – letný tábor, rybolov, oddych pri vode, vodné športy, prímestská rekreácia a turistika, atď. a pod.
Prírodné scenéria je určená centrálnou krajinotvornou funkciou rozľahlej údolnej vodnej plochy (25 ha) nad mestom v doline potoka Holeška s listnato-lesnatým, mierne vyvýšeným priľahlým terénom. Ochrana je podľa zákona prvým stupňom ochrany.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické hodnoty územia.
Mesto Vrbové je mesto ležiace na západnom Slovensku v okrese Piešťany (Trnavský kraj). V rokoch 1975–1991 boli súčasťou Vrbového Šterusy a v rokoch 1975–1992 Šípkové. V r. 1958 sa od Vrbového osamostatnili miestne kopanice, utvoriac novú obec - Prašník.
Leží severozápadne od kúpeľného mesta Piešťany. Je situované na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Mesto spadá pod okres Piešťany a Trnavský kraj.

Počet obyvateľov k 31.12.2015	5940
Rozloha	1396,66 ha
Nadmorská výška	186 m.n.m
Poloha	48°37´ severnej šírky 17°44´ východnej dĺžky

Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvý raz uvádza už ako mestečko. Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v r. 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia. Až do konca 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal

najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle. V súčasnosti vo Vrbovom vyvíja činnosť celý rad podnikateľských subjektov.
V roku 1958 sa od Vrbového oddelili početné vrbovské kopanice, z ktorých vznikla obec Prašník. Tým mestečko stratilo 2/3 svojho niekdajšieho veľkého chotára.
V roku 1967 Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave priznal Vrbovému štatút mesta. Vtedy bol daný do užívania kultúrny dom a prvý výškový bytový dom. Následne sa sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch uskutočnila rozsiahla bytová výstavba, v dôsledku ktorej stúpol počet obyvateľov mesta približne o polovicu.

Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38-metrov vysoká **šikmá veža**, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton „slovenská Pisa". Postavili ju v rokoch 1832 – 1835. Jej odklon od zvislej osi činí 99 cm. **Farský kostol sv. Martina** je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta, písomne doloženou už v prvej polovici 14. storočia. Modernú stavebnú dominantu mesta tvorí **kostol**, dokončený v roku 1997, ktorý je jedným z najväčších chrámov zasvätených **sv. Gorazdovi**, prvému svätcovi-Slovákovi. **Evanjelický a. v. kostol** bol postavený v roku 1929 na mieste tolerančného kostola. **Synagóga** z roku 1883, ktorá vyniká orientálnym maurským štýlom a židovský cintorín, sú pamiatkami na kedysi početnú a vplyvnú židovskú komunitu v mestečku. Za mestom sa nachádza **kaplnka sv. Rocha**, pripomínajúca epidémiu cholery z roku 1831, keď vo Vrbovom zomrel každý piaty-šiesty obyvateľ. **Šľachtická kúria**, v ktorej sa narodil gróf Móric Beňovský pochádza z druhej polovice 17. storočia. Na 1. poschodí je umiestnená historická expozícia. V centre mesta sa nachádza umelecky a historicky cenná **socha Piety** z 18. storočia. Z celej plejády významných rodákov obzvlášť vynikajú: **Ján Baltazár Magin** (1681 – 1735), autor prvej tlačou vydanej obrany Slovákov a **Móric Beňovský** (1746 – 1786), spisovateľ a kráľ Madagaskaru.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.
Podľa dostupných informácií sa obe prepojené kategórie životné prostredie – zdravie obyvateľstva, nevymykajú z priemerných hodnôt v tejto oblasti Piešťanského okresu.

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

Požiadavky na vstupy.
Záber pôdy - Je zrejmý zo situácie záberu pôdy - trvalý záber na ľavom brehu za vývarom koryta dnového výpustu prináleží do parciel správcu VN – SVP, š.p., Banská Štiavnica – p.č. 3152, odpad MVE do svahu ľavého brehu – p.č. 3138.
Počas realizácie stavby bude potrebný len dočasný záber v rámci pásu šírky 5 m taktiež pozdĺž ľavého brehu pre dovoz materiálu, preložku potrubia a výstavbu strojovne MVE. Prístupová komunikácia sa napojí na existujúcu prístupovú cestu na hrádzu, resp. dom hrádzneho pri nej na ľavom brehu VN.
Špeciálne ZS neplánujeme budovať, v prípade potreby vhodne poslúžia priľahlé rekreačné zariadenia, poťažne aj sociálne zázemie mesta Vrbové.
Spotreba vody nebude žiadna, MVE vodu len energeticky využíva prietokom cez turbínu a všetku ju vracia späť do vodného toku Holeška pod MVE tak, ako sa to deje aj v súčasnosti.
Ostatné zdroje, surovinové ani energetické, dopravnú či inú infraštruktúru MVE nevyžaduje, bude prevádzkovaná automaticky s občasnou kontrolou cca 1 hodinu denne.

Údaje o výstupoch.
MVE nie je zdrojom znečistenia, neprodukuje odpad, OV, zápach ani imisie, čo vyplýva zo samotného princípu jej činnosti – len energeticky zúžitkúva relatívne čistú priemyselnú vodu VN Čerenec v strojovni MVE, kde nevyhnutný zvukový prejav mechanickej práce turbíny aj zostáva za jej stenami.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Prevádzka MVE je svojou nenápadnosťou, rozsahom, charakteristikou, technickým poňatím (prakticky uzavretý proces v tesnom tlakovom potrubí) i významom na takej úrovni, že nemôže, nemá ako pôsobiť na životné prostredie.

Hodnotenie zdravotných rizík.
Existencia a prevádzka MVE neprináša žiadne zdravotné riziká.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
MVE nemá z tohto pohľadu prakticky žiadny vplyv ani na svoje najbližšie okolie a v širšom okolí sa chránené územie nenachádza.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a priebehu pôsobenia.
MVE bude na okolie pôsobiť vonkajším prejavom asi tak, že z drobnej strojovne na ľavom brehu koryta pod VN bude zospodu odtekať do toku Holešky turbínou prevzdušnená voda, teda „oživená“ voda so zvýšenou samočistiacou schopnosťou, čo je skôr prínosom MVE. (Keďže v súčasnosti je z VN vypúšťaná odstáta voda.) Doterajší časový priebeh odtoku vôd z VN daný prioritne hydrologickou situáciou a privilegovanou manipuláciou správcu VN nebude narušený – sama MVE vodu neakumuluje (nemá ani ako a kde) a teda ani neprerozdeľuje v čase.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice MVE neprináša.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Ako vyplýva z mnohého vyššie napísaného, grafickej prílohy atď., táto otázka je irelevantná. **Vznik MVE sa prejaví len pribudnutím drobnej jej budovy pôdorysu 3,5 x 3,5 m na ľavom brehu koryta Holešky pod vývarom vodnej nádrže.**

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
MVE neprináša ani prvotné riziká, svojim významom v tomto smere ju možno pokladať len za prídavné koncové zariadenie na vypúšťaní vôd z VN Čerenec.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Navrhovaná činnosť bola od začiatku (len podrobnejšie v naväzujúcich stupňoch PD) úzkostlivo projektovaná ako najvýhodnejšia aj z aspektu vplyvov a ochrany životného prostredia. Predkladané riešenie pokladám technicko-ekonomicko-ekologicky za jej najlepší variant. Technické možnosti riešenia sú dané súčasným dlhodobým stavom, ktorý spolu s terénnymi, prevádzkovými, účelovými pomermi neumožňujú iné variantné riešenie. Pre navrhovanú činnosť nie je k dispozícii iná lokalita.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
MVE má svojim pôsobením a možnosťami primeraný hospodársky význam bez praktického vplyvu na okolie a ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, prebytočná voda z VN Čerenec by aj naďalej odtekala bez energetického zužitkovania.

Posúdenie súladu s platnou ÚPD.
Uvedené miesto strojovne čoby jedinej nadzemnej časti MVE sa nachádza tesne pod priehradným telesom vodnej nádrže a zároveň na brehu toku Holešky (viď situácie). V predmetnom území, t.j. v areáli vodného diela sa samozrejme nepočíta s obecnou verejnou zástavbou (RD a pod.), nakoľko to na tomto mieste ani nie je možné. MVE Čerenec je ponímaná ako súčasť územia, technológie a prevádzky vodného diela (súhlas jeho správcu - SVP, š.p.).

Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.
Ako je uvedené vyššie, existencia ani podriadená prevádzka MVE nespôsobí zmeny v súčasnej prevádzke, funkcii, účele a význame vodnej nádrže, táto bude prebiehať v doterajšom zabehnutom bezproblémovom režime.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom)

Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
Pri návrhu koncepcie MVE boli posudzované.
- jej technicko-ekonomická realizovateľnosť daná možnosťami VN a možnosťami stavebníka, možnosťami a prírodnými danosťami lokality, so zreteľom na hlavné využívanie, účely, charakter predmetného dotknutého územia
- ohľad na záujmy správcu a prevádzkovateľa VN, ako aj na jej ostatných užívateľov
- maximálny možný, ale všeobecne obhájiteľný – ohľaduplný koncept a hospodársky prínos (rentabilita a zmysel) budovania MVE pre stavebníka, ktorý je tu významne limitovaný
- predpokladaný vplyv na všeobecnú miestnu verejnú mienku a jej postoj k zámeru

Predložený jediný variant riešenia MVE pokladám na základe uvedených kritérií za najlepší a pre mňa a stavebníka optimálny aj preto, že vznikal v procese dlhodobej spolupráce a koordinácii s ostatnými účastníkmi a dotknutými stranami územného a stavebného (vodohospodárskeho) konania.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Boli spracované dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR a dokumentácia pre stavebné povolenie DSP, ktoré sú priložené k tomuto zámeru.

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
Zoznam textovej a grafickej dokumentácie pre zámer – bola spracovaná kompletná PD:
1.) Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR s dokladovou a podkladovou časťou
2.) Dokumentácia pre stavebné (vodohospodárske) povolenie s dokladovou a podkladovou časťou

Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.
- vyjadrenia MsÚ Vrbové
- yyjadrenia SVP Banská Štiavnica
- vyjadrenie OÚ Piešťany, OSŽP
- vyjadrenia SRZ – MO Vrbové
- vyjadrenie Bodet & Horst s.r.o., Vrbové
- vyjadrenie ŠOP SR, správa CHKO Malé Karpaty
- vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a. s., člen skupiny E.ON, Bratislava

Doterajší postup prípravy navrhovanej činnosti prichádza do finálnej fázy, kedy s účinnosťou od 1.1.2017 je novela zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP, na základe ktorej je vypracovaný tento zámer.

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Zámer vypracovaný v Banskej Bystrici, dňa 3. 5. 2017

IX. potvrdenie správnosti údajov

Spracovatelia zámeru.
Ing. Stanislav Pšenák - projektant
p. František Oboňa – stavebník

Potvrdenie správnosti údajov.
Spracovateľ: Ing. Stanislav Pšenák podpis, pečiatka
Doložené plnomocenstvo od p. Oboňu