KOMUNIKÁCIA VETVA "D"
KM 0,000-0,060 35, dvojpruhová obojsmerná komunikácia, KAT.: 6,0/30
CELKOVÁ ÚPRAVA DĹ.: 60,35M , ukončená obratiskom

KOMUNIKÁCIA VETVA "A"
KM 0,000-0,155 51, dvojpruhová obojsmerná komunikácia, KAT.: C3 MO 7,5/30, 6,0/30
KM 0,155 51 - 0,258 83, jednopruhová jednosmerná komunikácia,KAT.: C3 MO 4,0/30
KM 0,258 83 - 0,276 08, dvojpruhová obojsmerná komunikácia, KAT.: C3 MO 6,5/30
CELKOVÁ ÚPRAVA DĹ.: 276,08M

KOMUNIKÁCIA VETVA "1" - napojenie na komunikačný systém
KM 0,000-0,064 61, dvojpruhová obojsmerná komunikácia, KAT.: C3 MO 6,0/30
CELKOVÁ ÚPRAVA DĹ.: 64,61M

KOMUNIKÁCIA VETVA "C"
KM 0,000-0,172 38, jednopruhová
jednosmerná komunikácia,
KAT.: C3 MO 4,0/30
CELKOVÁ ÚPRAVA DĹ.: 172,38M

KOMUNIKÁCIA VETVA "B"
KM 0,000-0,115 54, jednopruhová jednosmerná komunikácia,
KAT.: C3 MO 4,0/30 - ukončená obratiskom
CELKOVÁ ÚPRAVA DĹ.: 115,54M

EXISTUJÚCI STAV:
vid. situácia

NAVRHOVANÝ STAV:
SO-01 Komunikácie a spevnené plochy
ULIČNÝ VPUST
CESTNÝ OBRUBNÍK
PRIEPUST
NÁVRHOVÉ VOZIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
PLOCHY PRE DOPRAVU - ASFALTOBETÓN

UPOZORNENIE:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PRIZVAŤ VŠETKÝCH MAJITEĽOV A SPRÁVCOV PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU. JE NUTNÉ VŠETKY EXISTUJÚCE SIETE ZABEZPEČIŤ PRED PORUŠENÍM.

V MIESTE KRÍŽOVANIA KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÝCH PLÔCH S EXISTUJÚCIMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI JE POTREBNÉ NA ICH OCHRANU ZRIADIŤ CHRÁNIČKU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv, SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
GENER. PROJ.:	ING. ARCH. IGOR TEPLAN	ZINGER spol. s.r.o. Kalinčiakova 6027/13 974 05 Banská Bystrica IČO: 45494860 IČ DPH: SK2023027556 tel.: 0905 834 754	
ZODP.PROJ.:	Ing. Kordík		
VYPRACOVAL:	Ing. Kordík		
STAVEBNÍK: Ing. Peter Jančiar, Mgr. Rastislav Čuník, Banská Bystrica			
AKCIA: REKREAČNÉ DOMY, ŠTIAVNICKÉ BANE - RICHŇAVA		PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE	
		ZÁKAZKA Č.: 65/16	MIERKA: 1:500
		DÁTUM: 01/2017	POČET A4: 8.
OBSAH: B 3.3. - SO - 01 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE SITUÁCIA		ČÍSLO PRÍLOHY B 3.3.1	ČÍSLO KÓPIE