Navrhovateľ:

REMOPEL, s. r. o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov



Prevádzka:

HOLČÍKOVCE

SKLÁDKA ODPADOV, ROZŠÍRENIE – II. ETAPA

Dokumentácia:

DOPLNOK K OZNÁMENIU O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

posudzovanej podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení

BRATISLAVA, január 2018
Archívne číslo: **44 – OZ – 2017/D1**

Autor: ***DEPONIA SYSTEM s.r.o.,*** ekologické a vodohospodárske stavby
Holíčska 13, 851 05 BRATISLAVA, e-mail: deponia@deponia.sk, tel.: 02/5564 2811

ÚVOD.

Na základe požiadavky Okresného úradu Vranov nad Topľou, Odboru starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 03.01. 2018 zn. OU-VT-OSZP-2018/002/002148-017 na doplnenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti uvedenej navrhovanej činnosti Vám týmto zasielame požadované informácie.

Požiadavky OU Vranov nad Topľou.

K jednotlivým bodom :

a) Doplniť zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť zneškodňované na skládke odpadov – je súčasťou vydaného Rozhodnutia, ktorým sa vydáva integrované povolenie prevádzky č. j.: 3811-15636/2009/Nil/571270106 zo dňa 18.05. 2009 (vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly). Prikladáme v prílohe č. 1.

b) Vplyv navrhovanej činnosti na odberné miesto Ondava v profile Kučín.... – Miesto navrhovanej činnosti sa nachádza cca 20 km od lokality navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je situovaná mimo povrchových tokov, ktorých kvalitu by mohla potenciálne ohroziť a najbližší povrchový tok sa nachádza viac ako 2,0 km juhovýchodne. Navrhovaná činnosť je navrhovaná so zabezpečením v celom rozsahu v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi pre navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie skládok odpadov pre odpad ktorý nie je nebezpečný. Na základe vykonaných geologických prác pri budovaní I. etapy boli zriadené 3 monitorovacie vrty, ktoré ani v súčasnosti nevykazujú vplyv prevádzkovanej skládky na kvalitu podzemných vôd. V rámci realizácie prác na vrte VH 3, kde sa predpokladalo, že vrtnými prácami sa nezistí hladina podzemnej vody sa v hĺbke 4,0 až 4,5 m odobrala neporušená vzorka zo súdržných ílov, za účelom zistenia priepustnosti zeminy v laboratórnych podmienkach. Skúška priepustnosti navŕtaných zemín, bola vykonaná v laboratórnom stredisku Ingeo-Envilab v Žiline. Bolo laboratórnymi skúškami zistené, že filtračný koeficient je na neporušenej vzorke kf = 2,0 . 10^{-10} $m.s^{-1}$. Uvedené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. §4 ods (2) písm. b) zodpovedá prirodzenej geologickej bariére. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť z dôvodu umiestnenie vo vyhovujúcom geologickom prostredí, technického zabezpečenia v súlade s platnými predpismi a bez možnosti ovplyvnenia povrchových vôd, nebude mať žiadny vplyv na odberné miesto Ondava v profile Kučín. Taktiež pre zabezpečenie uvedeného odberného miesta je potrebné vykonať úplne iné opatrenia v rámci celého osídleného povodia – vybudovať kanalizácie, zabezpečiť čistenie odpadových vôd a pod.

c) Súčasťou Oznámenia je aj objekt Uzatvorenia a rekultivácie skládky a monitorovania v rozsahu II. etapy. Uvedený návrh je zdokumentovaný v texte Oznámenia str. 10 – 11 a Prílohy č.4 Situácia rekultivácie, č.5 Vzorový rez, č.6 Detaily. Uvedené riešenie uzatvorenia a rekultivácie je základným podkladom pre vyčíslenie kapacity skládkovacích priestorov. Technický popis riešenia v celom rozsahu zodpovedá Vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. Predložený návrh zodpovedá úrovni projektovej dokumentácie na umiestnenie stavby, stanovuje zrozumiteľne základné parametre celej stavby a je dostatočným podkladom aj pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie.

V Sabinove, 24.01. 2018

REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

....

František Onderčo **Jozef Solár**

konatelia spoločnosti

Prílohy :

1. Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na „Skládke nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“.