



POHLADY M 1:100



JUHOZÁPADNÝ POHĽAD



SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

LEGENDA

- Existujúca časť výrobnej haly
- Navrhované rozšírenie

LEGENDA MATERIÁLOV

- (A) Sokel zo železobetónu, povrchová úprava fasádna omietka ryhovaná sivá NCS S 4000-N
- (B) Stenový sendvičový panel hr. 100 mm, profilácia: vonkajší profil micro(M), vnútorný profil box (B), farba interiér RAL 9010, farba exteriér RAL 9006
- (C) Zámočnícke výrobky z poplastovaného plechu hr. 0,63 mm, farba RAL 9006
- (D) Protidažďová žalúzia, dodávka technológie kompresorovne
- (E) Hliníkové dvojkrídlové dvere s vetracím otvorom, farba RAL 6016

POZNÁMKY:

Stavebné úpravy pre instalácie (prierazy, prestupy, drážky) vid'. príslušné časti PD profesii
Počas výstavby je nutné dodrža všetky technologické predpisy uvádzané výrobcami !
Podrobnosti ohľadom základových a oceľových konštrukcií vid'. príloha PD : STATIKA
V prípade zistených odlišností PD od reálneho stavu prizvať projektanta
Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD,
preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantami

Projekt pre stavebné povolenie neslúži ako realizačný projekt!

stavebník	ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o., Dolné hony 25, 949 01 Nitra			VISIA®
generálny projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch - VISIA, Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa			
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch			
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch			
vypracoval	Ing. Peter Turček	stupeň	SP	
kontroloval	Ing. Peter Fülöp	dátum	05/2017	
profesia	architektúra	číslo zákazky	036INR17	
názov stavby	Rozšírenie 1. etapy výrobnjej haly			
miesto stavby	1055/72,1055/73	mierka	1:100	
stavebný objekt	SO 101	formát	420 x 297 mm	
názov výkresu	Pohľady	číslo výkresu	D1-101-04	

141,90

m n.m. = ± 0,000