Príloha č.4

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Ladislav Chocina, AV Chocina
Trenčianska cesta 1794/58A
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Piešťany
	CS SVP OZ PN 5321/2019/02 CZ 21571/210/2019	Ing. Žažová/305	20.6.2019

Vec

Bánovce nad Bebravou časť Horné Ozorovce – „IBV Horné Ozorovce, protipovodňové opatrenia a inžinierske siete", stanovisko k územnému rozhodnutiu

Dňa 5.6.2019 bola Odštepnému závodu Piešťany doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „IBV Horné Ozorovce, protipovodňové opatrenia a inžinierske siete" v k. ú. Bánovce nad Bebravou časť Horné Ozorovce.

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu IBV 11 RD a protipovodňových opatrení v danom území. Navrhovaná výstavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 439/1, 439/2, 220, 218, 217 a 216 v k. ú. Horné Ozorovce.

Záujmové územie sa nachádza v blízkosti vodného toku Bebrava v správe SVP, š.p. OZ Piešťany. V zmysle vypracovaných máp povodňového ohrozenia bude daná lokalita pri Q_{50} a Q_{100} zaplavovaná. Súčasťou predloženého projektu je aj hydrotechnické posúdenie vodného toku Bebrava v danej lokalite, ktorým sa potvrdilo, že kapacita vodného toku v danej oblasti je voči Q_{100} nedostatočná preto boli navrhnuté protipovodňové opatrenia.

Protipovodňové opatrenia pozostávajú z navýšenia terénu cca o 1,0 m t.j. na kótu 203,80 Bpv v celom území navrhovanej IBV. Svahy budú v sklone 1:1,5 zahumusované na hrúbku 10 cm osiate trávnym semenom. Navrhovaná výstavba RD bude od vodného toku Bebrava v najužšom mieste umiestnená vo vzdialenosti cca 30,0 m.

Predložená projektová dokumentácia rieši aj výstavbu inžinierskych sietí v danej lokalite. Vodovod a splašková kanalizácia budú napojené na verejné siete umiestnené v komunikácii pred navrhovanou IBV. Elektrická energia bude napojená cez rozvody NN z existujúcej trafostanice. Dažďové vody z navrhovanej účelovej komunikácie budú odvádzané novovybudovanou vetvou dažďovej kanalizácie do existujúceho cestného rigola vedeného popri komunikácii, ktorý je následne zaústený do vodného toku. Množstvo dažďových vôd z komunikácii bude $Q=17,28\ l.s^{-1}$. Dažďové vody zo striech budúcich RD budú likvidované na jednotlivých pozemkoch investorov individuálne.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Záujmovým územím preteká upravený vodohospodársky významný vodný tok Bebrava, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 031.
- Ochranné pásmo toku je v šírke min. 6 m od brehovej čiary toku.
- K návrhu protipovodňových opatrení nemáme zásadné výhrady. Ich výstavbou nedôjde k zásahu do majetku v správe našej organizácie.
- S umiestnením navrhovaných objektov súhlasíme bez zásadných výhrad, ich umiestnením nedochádza k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.
- S odvádzaním dažďových vôd do existujúceho rigola, ktorý je zaústený do vodného toku Bebrava je možné súhlasiť za podmienky, že pred vyústením do cestného rigola bude na trase dažďovej kanalizácie osadená filtračno-usadzovacia šachta, ktorá bude slúžiť na zachytávanie hrubých a jemných nečistôt.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

-9-

Prílohy: PD (Ing. Milan Antl, Ing. arch. Mirko Janček 5/2019)
Na vedomie: SPHN Topoľčany