Príloha 2. Koordinačná situácia
(prevzaté z "Logistické centrum VGP, ESTING s.r.o., 2019")
1 : 500

PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V mm:

* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m
* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m
* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m
* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m
* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PL1NOVOD DO 0,3 MPa - PL1NOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m
* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PL1NOVOD DO 0,3 MPa - = 0,5 m
* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m
* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m
* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NEOCHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PL1NOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NEOCHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PL1NOVOD DO 0,3 MPa - = 0,6 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m
* TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m
* TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* TEPLOVOD - PL1NOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
* TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
* TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m

OCHRANNÉ PÁSMA:

* 1,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE
* 2,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM
* 1,0 m- VN KÁBLOVÉ VEDENIE
* 1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
* 1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z. § PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
* 8,0 m- PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
* 1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
* 1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY

LEGENDA :

POČET PARKOVACÍCH MIEST - OA : 230
POCET PARKOVACÍCH MIEST - NA : 40

POČET BRÁN - "A" - 23 300 m2 / 28 BRÁN +2 RAMPY
POČET BRÁN - "B" - 20 410 m2 / 30 BRÁN +2 RAMPY
POČET BRÁN - "C" - 8 064 m2 / 10 BRÁN +2 RAMPY

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ:

- OZNAMOVACIE VEDENIE - NADZEMNÉ
- OZNAMOVACIE VEDENIE - PODZEMNÉ
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ VN VEDENIE -PODZEMNÉ
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE-NADZEMNÉ
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE -PODZEMNÉ
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ VN VEDENIE -PODZEMNÉ - ZRUŠENÉ
- JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ NN VEDENIE -PODZEMNÉ - ZRUŠENÉ
- JESTVUJÚCE VEREJNÉ OSVETLENIE - PODZEMNÉ
- JESTVUJÚCI PLYNOVOD - PODZEMNÝ
- KANALIZÁCIA - PODZEMNÁ
- JESTVUJÚCE TEPLOVODNÉ VEDENIE -PODZEMNÉ
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- OZNAMOVACIE VEDENIE - STĽP
- ELEKTRICKÉ VEDENIE - RIS
- ELEKTRICKÉ VEDENIE - STĽP
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- REKLAMNÁ TABUĽA
- TRAFOSTANICA
- ULIČNÁ LAMPA
- OPLOTENIE
- STROM
- KER
- LÚKA
- TRÁVNIK
- (h=2,95m) KANALIZÁCIA - DNO ŠACHTY
- DOPRAVNÁ ZNAČKA
- PL1NOVOD - TYČ
- PL1NOVOD - UZÁVER
- VODOVOD - HYDRANT
- VODOVOD - ŠACHTA
- VODOVOD - UZÁVER
- ŠACHTA NEOVERENÁ
- KANALIZÁCIA - ŠACHTA
- KANALIZÁCIA - VPUSŤ

LEGENDA PLOCHÚ:

- NÁVRHOVANÝ OBJEKT — LOGISTICKÁ HALA "A" - 23 300 M2; LOGISTICKÁ HALA "B" - 20 410 M2; LOGISTICKÁ HALA "C" - 8 064 M2
- 17 110 m2 — NÁVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY — AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE - ASFALTOVÝ POVRCH
- 8 695 m2 — NÁVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY — AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE - BETÓNOVÝ POVRCH
- 5 799 m2 — NÁVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY — PARKOVISKÁ - ASFALTOVÝ POVRCH
- 1 718 m2 — NÁVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY — CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠTRK
- 12 m2 — NÁVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY — CYKLOCHODNÍK - ASFALTOVÝ POVRCH
- 15 442 m2 — ZELEŇ

LEGENDA ZELENE:

- JESTVUJÚCO STROM - KER (PONECHÁVANÝ)
- JESTVUJÚCI STROM - KER - URČENÝ NA PRESADENIE (ALT. VÝRUB)
- NÁVRHOVANÝ STROM - 100 KS

LEGENDA VSTUPOV:

- VSTUP - ADMINISTRATÍVA
- VSTUP - LOGISTIKA

- JESTVUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NÁVRHOVANÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- ø=16,40 m — POŽIARNA ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- EI 30 D1 — POŽIARNA ODOLNOSŤ FASÁDY

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ
01 - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ
01 - 02 PRIEKOPY, OBSYPY DRÁNOVÝCH KANÁLOV
01 - 03 PRIEKOPY, OBSYPY ROZVODNÝCH KÁBLOV ORANGE A UPC
SO - 02 LOGISTICKÁ HALA "A"
SO - 03 LOGISTICKÁ HALA "B"
SO - 04 LOGISTICKÁ HALA "C"
SO - 05 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ ZNAČENIE
SO - 06 SADOVÉ ÚPRAVY
SO - 07 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VVODOVOD
SO - 08 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
SO - 09 ELEKTRICKÁ VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA
SO - 10 ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN ROZVODY
SO - 11 AREÁLOVÉ OSVETLENIE
SO - 12 SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA
SO - 13 DROBNÉ OBJEKTY
SO - 14 OBJEKT SHZ

PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU, S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

"A" - ±0,000 = 287,40 m.n.m.
"B" - ±0,000 = 287,10 m.n.m. "C" - ±0,000 = 287,10 m.n.m.

AUTOR NÁVRHU:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ		
PROJEKTANT STAVBY:	ING.J.VOLKO	ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ
VYPRACOVAL:	ING.J.VOLKO		
STAVEBNÍK:	KLM ZVOLEN RP A.S., KARLOVESKÁ 34, 841 04 BRATISLAVA		
MIESTO STAVBY:	ZVOLEN - ČIERNE ZEME		
NÁZOV STAVBY:	**LOGISTICKÉ CENTRUM VGP**		
OBJEKT:			
PARCELA:		KLASIF. STAVBY	1 | 2 | 3 | 0
OBSAH:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		
ČASŤ:			

ESTING s.r.o.
Mlyn. SNP 6A/2
P.O. Box 168
960 01 Zvolen
tel./fax.: 045/5321892

ČÍSLO ZÁKAZKY	07/2019
FORMÁT	18xA4
DÁTUM	25 / 04 / 2019
MIERKA	1 : 500
STUPEŇ:	PROJEKT PRE UR
ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
UR-07/19	B3