DOŠLO DŇA 18 -02- 2019

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKA SPOLEČNOST

AQUA® PROCON

O2 Slovakia, s.r.o. 2
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky
S vydaním ÚR - SP súhlasíme.
Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.
Dňa: 28 -02- 2019 Podpis:

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava

Zn. dopisu:
Dátum: 13. 2. 2019
Vybavuje: Josef Lojan tel.: (+420 541 426 094, +420 737 206 977, e-mail: josef.lojan@apinvesting.cz)

Vec: „Beluša - kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša"

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu pre stavebné povolenie akcie : „Beluša - kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša" z hľadiska Vašich záujmov.

V zastúpení investora stavby – Považská vodárenská spoločnosť, a. s., by sme Vás týmto chceli požiadať o vydanie stanoviska k projektu pre stavebné povolenie stavby: Beluša - kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša.

V rámci rekonštrukcie areálu ČOV Beluša bude riešená predovšetkým úprava jestvujúcich stavebných objektov a vybudovanie nových objektov dúcharne a mechanického predčistenia vo vnútri oploteného areálu ČOV. S budovaním týchto objektov súvisí i potrubné prepojenie a elektroinštalácia. Ďalej budú v areáli prevedené nové spevnené plochy a komunikácie. Rekonštrukcia jestvujúcich objektov nezmení ich vonkajší architektonický vzhľad.

ČOV Beluša je navrhnutá ako štandardná mechanicko-biologická ČOV s nízkozaťažovaným biologickým procesom a aeróbnou stabilizáciou kalu. Mechanický stupeň slúži k odstráneniu hrubých nečistôt, predovšetkým zhrabkov, štrku a piesku. Mechanický stupeň je v tomto prípade vybavený i lapákom tuku Biologická časť čistiarne je dimenzovaná pre biologickú oxidáciu uhlíka a dusíka v privádzaných odpadových vodách pričom je využitý kontinuálny proces s aktivovaným kalom vo vznose. Proces prebieha vo zmiešiavacích aktiváciách. Separácia kalu je riešená gravitačne vo vertikálne pretekanej dosadzovacej nádrži. Nakladanie s prebytočným kalom, ktorý vzniká ako produkt biologických procesov zahŕňa jeho skladovanie v prevzdušňovanej nádrži a odvodnenie na odstredivke. V kalovej nádrži prebieha degradácia zvyškového substrátu a čiastočná mineralizácia kalu a odvodnenie zabezpečí zníženie podielu vody v kale.

Vaše stanovisko bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Prosíme o rýchle vybavenie a zaslanie Vášho vyjadrenia na našu adresu.

Ak nebudete potrebovať poskytnutú dokumentáciu, potom prosíme o jej vrátenie.

S pozdravom, za spoločnosť Aqua Procon

Josef Lojan

Prílohy: PD na DVD

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky
S vydaním ÚR - SP súhlasíme.
Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.
Dňa: _____ Podpis: _____

AQUA® PROCON
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

- 4. 03. 2019