PÔDORYS

LEGENDA JESTVUJÚCICH PRIESTOROV SUTERÉNU

OZNAČENIE	ÚČEL PRIESTORU	VÝMERA m2	JESTVUJÚCA ÚPRAVA PODLAHY	JESTVUJÚCA ÚPRAVA STIEN	JESTVUJÚCA ÚPRAVA STROPOV
S01	AKTIVÁCIE 1	256,00	KRYSTALIZAČNÝ NÁTER – 1xLADAX MONO + 1xLADAX KOMBI	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	–
S02	AKTIVÁCIE 2	256,00	KRYSTALIZAČNÝ NÁTĚR – 1xLADAX MONO + 1xLADAX KOMBI	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	–
S03	DOSADZOVACIA NÁDRŽ	173,43	KRYSTALIZAČNÝ NÁTĚR – 1xLADAX MONO + 1xLADAX KOMBI	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	–
S04	ARMATURNÁ KOMORA	39,77	KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA + KERAMICKÝ SOKEL	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	VYSPRAVENIE POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU
S05	DUCHAREŇ	74,53	KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA + KERAMICKÝ SOKEL	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	POHLADOVÝ BETÓN BEZ ĎALŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
S06	ODTOKOVÁ ŠACHTA VYČÍSTENEJ VODY Z AKTIVÁCIE	1,50	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	KRYSTALIZAČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	ŽIAROVO POZINKOVANÝ OCELOVÝ PODHĽADOVÝ ROŠT S RÁMOM

LEGENDA JESTVUJÚCICH PRIESTOROV NADZEMNÉHO PODLAŽIA

OZNAČENIE	ÚČEL PRIESTORU	VÝMERA m2	JESTVUJÚCA ÚPRAVA PODLAHY	JESTVUJÚCA ÚPRAVA STIEN	JESTVUJÚCA ÚPRAVA STROPU
P01	PRISTREŠOK PRE VSTUP DO ARMATURNEJ KOMORY	7,84	JESTVUJÚCA – OPRAVIŤ, PRÍPADNE NOVÉ DOPLNIŤ	JESTVUJÚCA – OPRAVIŤ, PRÍPADNE NOVÉ DOPLNIŤ	JESTVUJÚCI – OPRAVIŤ, PRÍPADNE NOVÉ DOPLNIŤ
P02	PRISTREŠOK PRE VSTUP DO DUCHÁRNE	7,50	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA + KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA HLADKÁ + 2x MALBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA HLADKÁ + 2x MALBA

LEGENDA FAREBNÉHO ZNAČENIA KONŠTRUKCIÍ

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- SANOVANÉ KONŠTRUKCIE

Revízia	Popis revízie	Dátum revízie
–	–	–

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inžinierska spoločnosť
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedúci projektu	Ing. Jan Polášek
Vedúci diel'čieho projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Zodpovedný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Ing. Jiří Červenka
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím

Investor	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Formát	Mierka	Stupeň	Dátum	Zakázkové číslo
10A4	1:50	DUR + DSP	07/2018	1492818-18

Projekt: BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA,
ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA
D.1 - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV
D.1.3 - SO 03 BIOLOGICKÝ STUPEŇ

Súprava

Príloha	Číslo prílohy	Revízia
CELKOVÝ PÔDORYS OBJEKTU	D.1.3.1	0