

PPGemer AV,s.r.o.

Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava

Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote

ZÁMER

vypracovaný podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vypracoval: A-U-PLANSTAV, s.r.o.
Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota, február 2020

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI	4
I.1. NÁZOV	4
I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	4
I.3. SÍDLO	4
I.4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA	4
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	4
II.1. NÁZOV	4
II.2. ÚČEL	4
II.3. UŽÍVATEĽ	4
II.4. PROJEKTANT INVESTIČNÉHO ZÁMERU.....	4
II.5. CHARAKTER NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ.....	4
II.6. UMIESTNENIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ.....	5
II.7. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ	5
II.8. TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ.....	6
II.9. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA.....	6
II.10. ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTÍ V DANEJ LOKALITE	12
II.11. CELKOVÉ NÁKLADY	12
II.12. DOTKNUTÁ OBEC	12
II.13. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	12
II.14. DOTKNUTÉ ORGÁNY.....	12
II.15. POVOĽUJÚCI ORGÁN	13
II.16. REZORTNÝ ORGÁN	13
II.17. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ POĎĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	13
II.18. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE	13
III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO PROSTREDIA	14
III.1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ.....	14
III.2. KRAJINA,KRAJINNÝ OBRAZ,STABILITA OCHRANA,SCENÉRIA.....	19
III.3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNO- HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA	21
III.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA.....	26
IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE	34
IV.1. POŽIADAVKY NA VSTUPY.....	34
IV.2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH.....	35
IV.3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	39
IV.4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK	43

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

IV.5.	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANÝH ČINNOSTÍ NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA	43
IV.6.	POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HEADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA	44
IV.7.	PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE	46
IV.8.	VYVOLANÉ SÚVISLOSTI	46
IV.9.	ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTÍ	46
IV.10.	OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	47
IV.11.	POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÉ ČINNOSTI NEREALIZOVALI	48
IV.12.	POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI.....	48
IV.13.	ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIE VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV	49
V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU		50
V.1.	TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU.....	50
V.2.	VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY.....	51
V.3.	ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU.....	52
VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA		53
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU		59
VII.1.	ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE	59
VII.2.	ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANÝM ČINNOSTIAM PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU.....	59
VII.3.	ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.....	69
VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU		69
IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV		69
IX.1.	SPRACOVATELIA ZÁMERU.....	69
IX.2.	POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV	69

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1. NÁZOV

PPGemer AV s.r.o.

I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO

52 083 233

I.3. SÍDLO

Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava

I.4. OPRAVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA

Ing. Ladislav Komiňák

Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava

E-mail: ppgemer@ppgemer.sk

I.5. KONTAKTNÁ OSOBA PRE NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

Ing.arch. Ján Baran

A-U-Planstav, s.r.o.

Tomašovská 6

979 01 Rimavská Sobota

Mobil: +421 918 512 214

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zámer „Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote“ je spracovaný na základe požiadavky objednávateľa – spoločnosti PPGemer AV, s.r.o. Zámer popisuje navrhovanú lokalitu z pohľadu charakteristiky životného prostredia a z pohľadu predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

II.1. NÁZOV

„Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote“

II.2. ÚČEL

Predmetom posudzovania je rozšírenie areálu spoločnosti PPGemer AV, s.r.o. v katastrálnom území obce Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota.

II.3. UŽÍVATEĽ

PPGemer AV s.r.o.

II.4. PROJEKTANT INVESTIČNÉHO ZÁMERU

Projektovú dokumentáciu v rozsahu na územné konanie pre investora PPGemer AV s.r.o., vypracovala spoločnosť A-U-Planstav, s.r.o., Rimavská Sobota, Projektová dokumentácia bola vypracovaná v mesiaci december 2019.

II.5. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zámerom investora je rozšíriť výrobnú halu (plocha existujúcej výrobnéj haly je 16 576 m²) o skladovacie priestory v severnej a východnej časti. Súčasťou predkladaného zámeru je aj vybudovanie nových parkovacích plôch v celkovom počte 157 stojísk pre osobné automobily.

Priestory navrhované na rozšírenie nebudú vykurované a nebudú napojené na plyn, vodovod a splaškovú kanalizáciu. Dostavba skladovacích priestorov neovplyvní plánovaný počet zamestnancov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

ZÁKLADNÉ KAPACITNÉ ÚDAJE

Projektované kapacity navrhovaných skladových priestorov

– navrhovaná zastavaná plocha 8 765 m²

Projektované kapacity navrhovaných parkovísk

– počet parkovacích státí 157 automobilov

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaradená do zisťovacieho konania podľa:

tabuľky č. 9 - Infraštruktúra,

položka číslo 15 - projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov

a položka číslo 16 - projekty rozvoja obcí vrátane

b) plochy statickej dopravy od 100 do 500 stojísk

Zámer je spracovaný ako jedno - variantné riešenie. Okresný úrad, odbor životného prostredia v Rimavskej Sobote vyhovel žiadosti o upustenie variantného riešenia navrhovanej činnosti.

II.6. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Parcelné čísla rozšírenie haly: k.ú. Rimavská Sobota - KNC 2903/69,2903/82, 2903/83, 2903/84, 2903/85, 2903/86, 2903/124

Parcelné čísla parkovacie miesta: k.ú. Rimavská Sobota - KNC 2903/69, 2903/233,2903/180, 2903/231, 2903/115, 2903/143, 2903/116, 2903/87, 2903/117, 2903/118, 2903/89

Nehnuteľnosti a pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 4500, ktorý je evidovaný na OÚ odbore katastra v Rimavskej Sobote.

Nehnuteľnosti a pozemky sú súčasťou areálu spoločnosti PPGemer AV s.r.o., Bratislava, teda sú vo vlastníctve investora zámeru.


II.7. PREHLADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA

Charakteristika územia

Riešené územie sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v priemyselnej časti mesta. Pozemky susedia v severnej časti s areálom spoločnosti Detox, s.r.o., Z Východnej časti je to nezastavaný pozemok určený pre funkčné využitie na priemyselnú výrobu, z južnej časti sa v blízkosti nachádza štátna cesta I. triedy č.16 Zvolen - Košice. V západnej časti susedí s nezastavanými pozemkami a v blízkosti sa nachádza rieka Rimava.

Územie je rovinného charakteru. Napojenie na cestnú sieť je pomocou komunikácie v západnej časti, táto komunikácia sa napája na štátnu cestu I. triedy I/72, druhý prístup do areálu je možný zo štátnej cesty I/16 z východnej strany. Časť prístupovej cesty zo západnej strany sa nachádza v katastri obce Čerenčany.

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**



SITUÁCIA M 1:25 000

II.8. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Termín začatia prác:	po vydaní príslušných povolení
Termín ukončenia prác:	do 15 mesiacov od vydania stavebného povolenia
Termín začatia činnosti:	po kolaudácii
Termín ukončenia činnosti:	nie je známy

II.9. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

SÚČASNÝ STAV VYUŽITIA AREÁLU

Areál bývalej strojárkej výroby (Závody ťažkého strojárstva) v Rimavskej Sobote je v súčasnosti nevyužívaný. Na obnovu výrobného areálu boli vydané v roku 2008 stavebné povolenia, ktoré sú k dátumu spracovania zámeru právoplatné. Výrobný areál sa skladá z nasledovných objektov:

- montážna - výrobná hala
- vrátnica
- cesty a spevnené plochy
- parkoviská
- oplotenie areálu
- otvorená hala 1
- otvorená hala 2

Popis pôvodných stavebných objektov na ktoré je vydané stavebné povolenie.

Výrobná hala:

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Existujúca výrobná hala je štvorcového pôdorysu o rozmeroch 128,85x128,85 metra. Jednopodlažná komplexná výrobná hala železobetónovej prefabrikovanej konštrukcie s celkovými rozmermi 128,85 x 128,85 m. Pozostáva zo siedmich lodí (segmentov) šírky 18 m. V hale sú dve montážne jamy bez základov a na plochú strechu sú uložené nadsvetlíky s kovovou konštrukciou v tvare sedlového krovu o celkovej výške 3,7 m. Stavba je založená na homogénnej súdržnej zemine s dostatočne nízkou hladinou spodnej vody, t.j. pod základnou škárou. Základové pásy pod prefabrikovanými stĺpmi sú z armovaných železobetónových pätiiek a pod obvodovými stenami z prostého betónu preloženého lomovým kameňom. Nosná konštrukcia objektu je prefabrikovaná, s montovanými prievlakmi a obvodové steny sú z montovaných pórobetónových panelov. Vypádovaná plochá strešná konštrukcia je ukončená pritavenými asfaltovými pásmi. Stavba je vybavená elektrickou inštaláciou svetelnou a motorickou a rozvodom zdravotníckej inštalácie. Rozvody ústredného vykurovania sú nefunkčné. Lode č. 1 až 6 sú vybavené dráhou pre mostové žeriavy. V lodi č. 1 sú mostové žeriavy s nosnosťou 12,5 a 3,2 tony. V lodi č.2 – 12,5 a 5 ton. V lodiach č. 3 až 6 sú v každej po dva mostové žeriavy s nosnosťou 5 ton. Tieto žeriavy možno spriahnuť tak, aby krátkodobu zdvíhali bremená až do 10 ton. V lodi č.7 sú dva žeriavy s nosnosťou 2 tony. Všetky žeriavy sú funkčné. Výška haly po spodok žeriavovej dráhy je 7,0 m, po vrch žeriavovej dráhy je 7,5 m, po spodok strešnej konštrukcie je 9,7 m a po vrch nadsvetlíkov je 11,9 m. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1979 až 1980. Na obnovu výrobnéj haly je vydané platné právoplatné stavebné povolenie. Zámer nerieši obnovu existujúcej haly.

Technický prístavok:

Technický prístavok je stavba betónovej montovanej konštrukcie s plochou strechou. Nosný systém objektu tvoria prefabrikované železobetónové typové stĺpy, založené do armovaných pätiiek a prefabrikované železobetónové prievlaky s panelovou stropnou konštrukciou. Vypádovaná plochá strecha je ukončená pritavenou živičnou krytinou a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny ukončenej cementovým poterom. Stavba je vybavená rozvodom elektroinštalácie svetelnej i motorickej, ako i zdravotníckej inštalácie. Rozvody ústredného kúrenia sú nefunkčné. Technický prístavok je spojený s výrobnou halou. Sú v ňom dve transformátorové stanice a elektrické rozvodne 22 kV celkovým inštalovaným príkonom 4 MVA, šatne, sklady náradia, dielne a sociálne zariadenia prístupné priamo z výrobnéj haly. Rozmery sú 128,85 x 9,4 m, výška 5,1 m. Výstavba bola realizovaná v rokoch 1979 až 1980. Na obnovu technického prístavku je vydané platné právoplatné stavebné povolenie. Zámer nerieši obnovu technického prístavku.

Sociálno-administratívna budova:

Sociálno-administratívna budova s plochou strechou bez podpivničenia je pristavaná z pravej bočnej strany k výrobnéj hale. Nosná konštrukcia objektu je riešená zo železobetónového skeletu s obvodovým murivom a deliacimi priečkami z tehál pálených metrického formátu. Stropná konštrukcia jednotlivých podlaží je riešená zo železobetónových stropných panelov typu PZD s dobetónávkou. Vypádovaná plochá strecha je ukončená pritavenou živičnou krytinou z asfaltových pásov. Na prvom podlaží sú priestory jedálne a výdajne stravy priamo prístupné z výrobnéj haly. Na druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené šatne. Na treťom a na štvrtom nadzemnom podlaží sú kancelárie pre administratívu. Na všetkých štyroch podlažiach sú sociálne zariadenia. Stavba je vybavená elektrickými rozvodmi, rozvodmi pitnej vody, zdravotníckou inštaláciou a rozvodmi ústredného vykurovania. Centrálny zdroj tepla je nefunkčný, vykurovanie administratívnej budovy vyžaduje vybudovanie samostatnej malej plynovej kotolne. Budova má rozmery 25,0 x 25,25 m, výšku 14,4 m, vnútorná výška každého podlažia je 3 m. Stavba bola odovzdaná do používania v r. 1980. Obnova sociálno-administratívnej budovy bude riešená samostatným projektom, ktorý zabezpečí návrh rekonštrukcie tohto objektu. Obnova nie je predmetom zámeru.

Návrh urbanistického riešenia :

Areál je umiestnený v zastavanom území mesta Rimavská Sobota. V blízkosti lokality sa nachádza križovatka štátnej cesty I. triedy I/16 (Zvolen - Košice), štátnej cesty I. triedy I/72 (Rimavská Sobota - Brezno) a štátnej cesty II. triedy II/531 (Pavlovce - Rimavská Sobota).

V oplotenom areáli sú vybudované vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy pre

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

motorové vozidlá. Lokalita je umiestnená v zóne kde je prevládajúcou funkciou priemyselná výroba. Navrhovaný zámer rieši rozšírenie výrobnéj haly o ďalšie skladovacie priestory.

Areál kde je navrhovaný zámer je napojený na nasledovné inžinierske siete: elektrické vzdušné vedenie, verejný vodovod, rozvod STL plynovodu. Splaškové vody z areálu sú odkanalizované do ČOV nachádzajúcej sa v blízkosti areálu, dažďové vody sú zaústené do dažďovej kanalizácie. Dopravne je areál napojený na cestu I/16 a I/72. V areáli sa nachádza železničná vlečka, pomocou ktorej je možné zabezpečiť aj železničnú dopravu.

Existujúce plochy parkovísk a ich rozšírenie je zabezpečené na pozemkoch investora.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE DOSTAVBY, KTORÉ JE PREDMETOM ZÁMERU.

Základné charakteristiky navrhovanej dostavby haly.

Navrhovaná zastavaná plocha dostavby haly:	8 765,00 m ²
Obostavaný priestor navrhovanej dostavby haly:	120 519,00 m ³
Výška stavby nad terénom:	13,75 m

K jednoposchodovej prizemnej výrobnéj hale navrhujeme prístavbu - rozšírenie skladových priestorov. Prístavba bude pri východnej a severnej fasáde výrobnéj haly.

Dostavba haly je navrhnutá ako rámová konštrukcia. Konštrukčný systém prístavby bude vychádzať z pôvodnej osnovy. Navrhujeme ho z prefabrikovaných železobetónových stĺpov, ktoré sú navrhnuté v pokračovaní siedmich 18 metrových lodí v severnej časti. Východná časť je rozšírená o jednu loď s rozponom 18 metrov. Priečny raster je tvorený modulmi po 12 metrov a jedným 6 metrovým modulom.

Konštrukcia obvodového plášťa je navrhnutá z fasádnych panelov s jadrom z minerálnej vlny a bude priamo kotvená na rámovú konštrukciu. Strešný plášť bude zložený z hydroizolačnej fólie, tepelnej izolácie, parozábrany a trapézového plechu uloženého na strešných oceľových nosníkoch. Podlahy sú uvažované ako priemyselné hr. 200mm, vystužené rozptýlenou výstužou s oteru vzdornou povrchovou úpravou (nosnosť 6t/m²). Podlahy budú realizované na zhutnenom štrkovom podsype min 500 mm.

Železobetónové prefabrikované stĺpy budú osadené do monolitických dvojstupňových pätiiek. Presný tvar a riešenie zakladania bude predmetom statických výpočtov v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Po obvode stavby budú základy medzi sebou prepojené a stužené základovým stužidlom. Stužidlá budú monoliticky prepojené so základovými pätkami pomocou výstuže.

Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a priesaku ropných látok je navrhnutá z izolačnej PVC fólie.

Okenné a dverné konštrukcie v obvodových stenách budú plastové s izolačným dvojsklom s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla $U < 1,5$ a s indexom vzduchovej nepriezvučnosti $24 > R_w < 50$, v súlade s platnými STN. Okná sú zlúčené do pásov horizontálne aj vertikálne. Svetlíky v streche sú navrhnuté z polykarbonátu hr.16mm, ktoré neodkvapkávajú. Časť svetlíkov je navrhnutá s elektorníckym otváraním.

Sekčné priemyselné brány sú navrhnuté s prerušeným tepelným mostom a elektrickým ovládaním z exteriéru aj z interiéru. Vnútorne dvere sú navrhnuté jednokrídlové s čiastočným presklením podľa prevádzky.

Požiadavky na energiu.

Elektroinštalácia.

Ako prívod elektrickej energie pre potreby inštalácie technológie bude slúžiť existujúci prívod elektrickej energie v areáli. Zabezpečenie zvýšených nárokov na spotrebu elektrickej energie je navrhované rekonštrukciou trafostanice 22/0,4kV.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Rozvodná sústava a ochrana

VN časť 3, AC, 50 Hz, 22 000V, IT
NN časť 3+PEN, AC, 50 Hz, 230/420V, TN-C
 3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/420V, TN-S

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (STN 33-2000-4-41) :

- izolovaním živých častí
- zábranami alebo krytmi

ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche (STN 33-2000-4-41) :

- samočinným odpojením napájania, vrátane doplnkového pospájania

Spôsob kompenzácie účinníka

Pre chod každého transformátora naprázdno je na strane NN osadený kondenzátor. Kompenzácia je riešená centrálnie pre celý objekt na hodnotu $\cos\phi = 0,95$ v trafostanici.

Stanovenie prostredia

Prostredie bude stanovené Protokolom o určení vonkajších vplyvov podľa STN 330300 vypracovaným odbornou komisiou.

Bilancia výkonov :

Celkový inštalovaný príkon a jeho rozčlenenie

Inštalovaný príkon : $P_i = 3440 \text{ kW}$

Súčasný výkon : $P_p = 2400 \text{ kW}$

Súčasnosť : $B = 0,7$

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie 9600 MWh/rok pri predpokladanej dvojnásobnej prevádzke.

Skratové pomery :

Prístroje a zariadenia, použité v riešenom vnútornom rozvode nn musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť el. zariadenia (vypínaciu schopnosť ističov nn). To znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete riešenej v tomto projekte je vyššia ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov.

Ochrana proti preťaženiu a skratu:

Elektrické zariadenia budú proti skratu chránené ističmi, resp. poistkami a proti preťaženiu kompaktnými motorovými spúšťачmi, ktoré obsahujú skratovú aj tepelnú ochranu.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať dodávku elektrickej energie za účelom zabezpečenia osvetlenia skladových priestorov.

Vnútorné silnoprúdové rozvody:

Vnútorné rozvody sú navrhnuté káblami typu CYKY, vedenými v oceľových žľaboch. V miestach s nebezpečím mechanického poškodenia budú káble chránené v FXP rúrkach, prechody stropmi, stenami, v podlahe, minimálne do výšky 1,6 m. Prívody do podružných rozvádzačov budú káblami typu CYKY.

Rozvody budú dimenzované podľa platných STN aj z hľadiska odolnosti pred dynamickými a tepelnými účinkami skratových prúdov. Typy všetkých ostatných rozvodov budú zrejmé z výkresov rozvádzačov dokumentácie vykonávacieho projektu pre stavebné povolenie.

Umelé osvetlenie:

Elektrická energia bude v pristavanej časti využívaná na umelé osvetlenie nových priestorov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Navrhne sa LED závesnými svietidlami - v zmysle platných STN, v závislosti od prostredia a požiadaviek na intenzitu osvetlenia. Umiestnené budú pod stropom na závesnom kanále prípadne na stenách, v podhl'adoch. Centrálné ovládanie osvetlenia haly bude ovládané z panela rozvádzača, ovládanie osvetlenia bude aj so zapustenými kolískovými vypínačmi pri vstupoch do priestorov. Typy svietidiel budú v zmysle požiadaviek investora a budú napr. od Veko, Osram.

Bleskozvod:

Ochrana objektov pred atmosférickými vplyvmi bude navrhnutá podľa platných noriem STN EN 62 305-1 až STN EN 62 305-4 a STN 33 2000-5-54. Materiál na bleskozvodnú sústavu sa predpokladá z hliníkového vodiča AlMgSi a pre uzemňovaciu sústavu sa predpokladá z pozinkovanej ocele FeZn. Ochrana pred zásahom bude mrežovou sústavou z hliníkového vodiča AlMgSi ø8mm na podperách a pomocou zberných tyčí. Prepojenie bleskozvodnej sústavy a uzemňovacej sústavy sa predpokladá vodičom FeZn ø10mm, uzemňovacia sústava v zemi sa predpokladá pozinkovaným pásom FeZn 30×4mm. Materiál pre spojenie bude napr.: od výrobcov Dehn, Obo Bettermann. Uzemnenie objektu je navrhnuté prostredníctvom základového zemniča, uloženým popri základoch budov.

Zásobovanie vodou

V navrhovanej pristavanej časti haly neuvažujeme s rozvodmi pitnej a technologickej vody. Požiarňý vodovod sa napojí na rozvody, ktoré sú navrhnuté vo výrobnjej hale.

Splašková kanalizácia

Rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie v prístavbe nenavrhujeme, nakoľko zariadenia predmety v skladových priestoroch nie sú navrhované.

Dažďová kanalizácia

Vo výrobnom areáli je delená kanalizácia. Dažďové a povrchové vody z terénu sú odvádzané osobitným kanalizačným potrubím, ktoré je napojené na verejné rozvody mimo areál. Systém odvodnenia plochej strechy z pristavanej časti objektu sa napojí na existujúce ležaté rozvody dažďovej kanalizácie v areáli.

Plynoinštalácia

Zámer s plynifikáciou pristavaných častí neuvažuje. Spotreba zemného plynu v pôvodnej prevádzke nebude navrhovanou zmenou dotknutá. Navrhované priestory nebudú vykurované. Zdroj TUV taktiež zostane nezmenený. Týmto nedôjde ani k zmene parametrov zdroja znečisťovania ovzdušia.

Vykurovanie

Vykurovanie existujúcich priestorov administratívnej budovy je navrhované plynové, zdroj vykurovania plynový kotol. Vo výrobnjej hale sú navrhnuté plynové agregáty - infražiariče. S vykurovaním navrhovaných objektov (skladov) sa neuvažuje, nakoľko budú využívané ako skladové priestory.

Riešenie protipožiarnej ochrany

Objekt bude posudzovaný z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarňu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov vyhl. MV SR č. 225/2012 Z. z. (ďalej len vyhl. 94/2004), v nadväznosti na STN 92 0201-1 až 4 - Protipožiarňá bezpečnosť stavieb (spoločné ustanovenia), v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len STN 92 0201-1 až 4), vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN 92 0202-1 Požiarňá bezpečnosť stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi, STN 92 0111 Protipožiarňe zariadenia, Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany, STN 92 0241

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Požiarna bezpečnosť stavieb, Obsadenie objektov osobami, STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb, Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

Podrobné riešenie protipožiarnej ochrany bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Riešenie civilnej ochrany

Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Úkryt pre zamestnancov bude riešený v existujúcich krytoch.

Starostlivosť o životné prostredie

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Základné charakteristiky navrhovaných parkovacích miest

Účelom výstavby parkovacích miest je zabezpečiť parkovanie zamestnancov a návštevníkov výrobného areálu. Areál má zabezpečený 130 parkovacích miest, ktoré sú riešené v projektovej dokumentácii z roku 2008, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. V oplostenom areáli navrhujeme v 4 lokalitách plochy na odstavovanie osobných vozidiel.

V lokalite A je to 79 parkovacích miest, v lokalite B 30 parkovacích miest, v lokalite C 26 a v lokalite D 22 parkovacích miest, spolu 157 parkovacích miest.

Plochy sú navrhnuté v uzavretom výrobnom areáli. V lokalitách A, B a D navrhujeme kolmé parkovacie miesta a v lokalite C sú navrhnuté pozdĺžne parkovacie miesta.

Šírka kolmých parkovacích státí je 2,5 m, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 3,5 m, dĺžka parkovacích státí je 4,5 m. Parkovacie státi pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu sú navrhnuté v počte 7 státí pri administratívnej budove.

Skladba konštrukčných vrstiev parkoviska je nasledovná:

Konštrukcia vozovky parkoviska A a D:

- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 50 mm
- spojovací postrek STN 73 6129 0,25 kg/m²
- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu STN EN 13108-1 70 mm
- infiltračný postrek asfaltový STN 73 6129 1,0 kg/m²
- cementom stmelená zmes STN 73 6124-1 150 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN 73 6126 200 mm
- konštrukcia spolu min. 470 mm

Odvodnenie povrchu parkovísk:

Zrážkové vody z povrchového odtoku spevnených plôch budú novou dažďovou kanalizáciou vyústené po prečistení v ORL do existujúcej kanalizácie. Ochrana podzemných vôd je zabezpečená návrhom odlučovača ropných látok. Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

Navrhované parkoviská budú vybavené dažďovou kanalizáciou, ktorá zabezpečí odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch, ich prečistenie od ropných látok a zaústenie do existujúcej kanalizácie. Dažďová voda bude zachytávaná cez uličné vpusty, z ktorých bude prípojkami DN200 zaústená do kanalizačných stok.

V závere stavebných prác musia byť na kanalizácii vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610. V rámci objektov sú riešené kanalizačné šachty, odlučovač ropných látok (ORL).

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Na zachytenie a odlúčenie ľahkých kvapalín, najmä voľných ropných látok zo znečistených zrážkových vôd z povrchu parkoviska bude osadený v areáli odlučovač ropných látok. Na výtok bude vybavený automatickým plavákovým uzáverom, aby nedošlo k úniku RL v prípade havárie a neprítomnosti obsluhy.

Účinnosť zariadenia je vyjadrená ukazovateľom $NEL < 0,5 \text{ mg.l}^{-1}$ – so sorpčným filtrom. Prístup k filtru je možný cez vstupný komín, vytvorený zo šachtových skruží a uzavretý liatinovým poklopom.

Navrhnutý je plnoprietokový ORL kapacity 10 l/s, stavebne riešený ako ŽB nádrž z vodostavebného betónu obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Proti prieniku RL a vody je opatrený dvojvrstvovým ochranným vnútorným náterom.

II.10. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ V DANEJ LOKALITE

Navrhované stavby budú umiestnené v existujúcom výrobnom areáli firmy PPGemer-AV, s.r.o. v Rimavskej Sobote, ktorá bude zameraná na produkciu v strojárskom priemysle.

Realizáciu navrhovanej činnosti ďalej podporujú:

- právne vzťahy k územiu – navrhovateľ má pozemok vo vlastníctve
- areál má dopravné napojenie na dve štátne cesty I. triedy
- nedôjde k ohrozeniu chránených území prírody, nakoľko sa dotknuté územie nenachádza v žiadnom chránenom území.
- vytvorením nových skladových priestorov sa zabezpečí flexibilita priestoru a zvýši sa skladová kapacita výrobného objektu.
- dobudovaním výrobného areálu sa zabezpečí rozvoj zamestnanosti v regióne

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať :

- - zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
- - zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
- - zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí
- - zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- - zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
- - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- - vyhlášku č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- - zákon 356/2019 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- - vyhláška č. 549/2007 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku

II.11. CELKOVÉ NÁKLADY

Celkové náklady budú určené v projekte na vydanie stavebného povolenia. Orientačné predpokladané rozpočtové náklady 12,7 mil. €.

II.12. DOTKNUTÁ OBEC

Mesto Rimavská Sobota

II.13. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Banskobystrický samosprávny kraj

II.14. DOTKNUTÉ ORGÁNY

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote
Úrad banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici

II.15. POVOLEJÚCI ORGÁN

Mesto Rimavská Sobota

II.16. REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

II.17. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Záver z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. („Rozhodnutie“ alebo „Záverečné stanovisko“) pre navrhovanú činnosť sú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Po získaní územného rozhodnutia nastáva fáza projektovania stavebného objektu. Jej cieľom je vytvorenie projektovej dokumentácie slúžiacej na vydanie stavebného povolenia. Projekt stavebného objektu je jeho architektonické, stavebno-konštrukčné a technologické riešenie, vyjadrené grafickou a písomnou formou. Obsahuje aj postup jeho prípravy a realizáciu (POV) a dokladovú časť.

II.18. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Navrhovaná činnosť svojimi vplyvmi nebude presahovať štátne hranice.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

III.1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Dotknuté územie

Priamo dotknuté územie je areál spoločnosti PPGemer AV, s.r.o., v ktorom sa plánuje realizácia predkladaného zámeru.

Hodnotené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Rimavská Sobota v zastavanom území obce.

Podľa administratívneho členenia je Rimavská Sobota okresným mestom v Banskobystrickom kraji. Hodnotené územie z hľadiska hydrologického členenia spadá do povodia Slanej. Zájmové územie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny.

Z hľadiska životného prostredia sa budeme zaoberať riešeným územím, ale aj jeho širšími vzťahmi s okolím.

Vodné toky a vodné plochy

Zájmové územie spadá do medzinárodného povodia Dunaja, čiastkového povodia Slanej a základného povodia Rimava.

Povrchové vody v širšom okolí dotknutého územia patria podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., resp. výnosu č. 2/2010 do oblasti čiastkového povodia Slaná 4-31, základného povodia 4-31-03 „Rimava a časť povodia Slanej od Rimavy po štátnu hranicu“.

V zmysle Vodohospodárskej mapy SR M 1 : 50 000, list 37-33 je hodnotené územie zaradené do podrobného povodia 4-31-03-066 (12,859 km²) a 4-31-03-067 (3,676 km²). Priamo v hodnotenom území sa nevyskytujú žiadne stále vodné plochy. V širšom okolí sa nachádzajú dve vodné nádrže Kurinec a Teplý vrch, ktoré sú využívané aj na rekreačné účely.

Pôdne pomery

Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja ako dôsledok interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými faktormi. Pri tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a chemické zloženie.

V Rimavskej kotline sa vyvinulo niekoľko typov pôd. Nachádza sa tu nepatrné zastúpenie spraší, čo spôsobuje, že sa tu takmer nevyskytujú typické zonálne pôdy. Najviac sú rozšírené fluvizeme a čiernice, ktorých vývoj súvisí s podzemnou vodou. Dotknuté územie ako aj jeho bezprostredné okolie predstavuje človekom intenzívne využívaný urbánny priestor.

Lesné pozemky a ich ochranné pásma nebudú realizáciou zámeru dotknuté.

Geomorfológia a geológia

Zájmové územie podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš 1986) patrí do oblasti Lučenecko-košickej zníženej, celku Juhoslovenskej kotliny, podcelku Rimavskej kotliny, ktorá sa delí v katastri mesta na oddiely Gemerské terasy a Valtická pahorkatina. Mesto Rimavská Sobota leží v Slovenskom Rudohorí, v okolí rieky Rimava, na úrodnej pôde holocénneho nánosov v nadmorskej výške 208m.n.m.


Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy (Vass et al., 1988) sa dotknuté územie zaraďuje medzi vnútro horské panvy a kotliny a nachádza sa v juhoslovenskej panve jednotky III. rádu – Rimavská kotlina.

Rimavskú kotlinu vyplňajú molasové sedimenty, ktoré sú v priestorovej rajonizácii pričlenené k zadnej molase a v časovom členení zaradené odpovedajú predovšetkým ranej molase – oligocén až starší miocén.

Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú horninové komplexy paleogénu, neogénu a kvartéru.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Výrez z regionálnej geologickej mapy Slovenskej republiky (<https://alp.geology.sk>)



Vysvetlivky:



- záujmové územie

Kvartér

Halocén vcelku

fhh; fluvialne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov

Stredný pleistocén (mladšia časť)

shr2; fluvialne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších stredných terás s pokryvom spraší a nerozlišených deluviálnych hĺn a splachov

Inžinierskogeologické pomery

V zmysle regionálneho inžinierskogeologického členenia hodnotené územie je zaradené do regiónu neogénnych tektonických vkleslín a oblasti vnútrohorských kotlín (Rimavská kotlina). Podľa Atlasu inžinierskogeologických máp SSR 1: 200 000 (Matula et al., 1989) dotknuté územie patrí do rájónu údolných riečnych náplavov (F).

Riečne sedimenty údolných nív, tvorené piesčitými štrkami a pieskami, sa nachádzajú v rovinnom až mierne sklonitom reliéfe, ktorý je členený v nížinách a kotlinách viacerými korytami a mŕtvymi ramenami s výskytom hnilokalov a rašelinísk. Sedimenty sú pokryté obvykle 2 – 5 m hrubou vrstvou siltových, ilovitých a piesčitých sedimentov. Hrúbka náplavov obvykle dosahuje 5 – 12 m. Hladina podzemnej vody je spravidla v hĺbke do 2 – 4 m, lokálne sa vyskytujú aj zamokrené územia. V nížinách a kotlinách je častá síranová, miestami aj uhličitanová agresivita.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Seizmicita územia

Oblasť Rimavskej kotliny patrí podľa Seizmických oblastí (STN 73 00 36) do oblasti 5. –6. stupňa M.C.S. Podľa STN 73 0036 prílohy A.2 patrí lokalita do rajónu s predpokladanou seizmickou intenzitou menej ako 6° MSK-64. Tektonické zemetrasenie 30 km východne od Rimavskej Soboty po roku 1870 malo intenzitu $\leq 2,9$ M. Podľa čl. 4.1.2.1 patrí Rimavská Sobota do zdrojovej oblasti seizmického rizika s hodnotou "4", so základným seizmickým $a_r = 0,3 \text{ m.s}^{-2}$.

Podľa čl.4.3.1.2. vrstvy stredne uľahlých pieskov a štrkov a stredne tuhých ílov patria do kategórie "B", ktorá je charakterizovaná rýchlosťou šmykových vln $V_s = 25\text{--}400 \text{ m.s}^{-1}$ v hĺbke 10m, ktorá v hĺbke 50 m vzrastie na 350 m.s^{-1} až 800 m.s^{-1} .

Podľa čl. 4.1.2.4 návrhové seizmické zrýchlenie vo vnútri oblasti seizmického rizika je $a_g = 1,1 \times 0,3 \text{ m.s}^{-2} = 0,3 \text{ m.s}^{-2}$.

Doporučená hodnota návrhového seizmického zrýchlenia je $a_g = 0,33 \text{ m.s}^{-2}$.

Hodnotenú územie považujeme z hľadiska seizmicity za vhodné pre realizáciu navrhovanej činnosti.

Klimatické pomery

Z hľadiska klimatickej klasifikácie podľa Končeka (Šťastný et al., 2015) patrí dotknuté územie do teplej klimatickej oblasti a teplého, mierne vlhkého okrsku T6 s miernou zimou. Priemerná teplota podľa údajov stanice SHMÚ Rimavská Sobota za dlhodobé obdobie 1951 – 1980 predstavuje 8,6 °C a za rok 2017 dosahuje 9,8 °C.

Teplota

Priemerné dlhodobé teploty vzduchu v júli sú v intervale 18,5 – 20 °C. Priemerné dlhodobé teploty v januári s priemernou mesačnou teplotou dosahuje -2 až -4 °C. Oblasť je charakteristická vysokou amplitúdou teploty vzduchu. Absolútne maximá teploty vzduchu dosahujú 38 °C a absolútne minimá teploty vzduchu klesajú až na -34°C. Obdobie bez mrazu trvá 120 – 140 dní. V roku sa vyskytuje v priemere 60 dní s priemernou teplotou vzduchu pod 0°C a 60 – 70 letných dní.

Dlhodobé priemery priemerných mesačných a ročných teplôt za sledované obdobie 1951 až 1980 a za roky 2017 a 2018 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1 Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu [°C] za obdobie rokov 1951 až 1980, 2017 a 2018 v Rimavskej Sobote (215 m n. m.)

Rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1951 - 1980	-3,7	-1,0	3,5	9,5	14,3	17,8	19,2	18,3	14,2	8,6	3,6	-1,1	8,6
2017	-8,1	1,3	7,8	9,4	16,2	21,0	20,3	21,6	14,6	9,6	4,1	0,1	9,8
2018	1,1	-1,1	2,7	14,5	18,7	20,1	21,6	23,0	16,1	11,4	5,9	-1,5	11,0

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Zrážky

Ročný úhrn zrážok sa pohybuje v intervale od 600 – 700 mm. Priemerné úhrny zrážok v januári sú 20 – 40 mm a v júli 60 – 80 mm. Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac je 90 – 100. Najviac zrážok sa vyskytuje prevažne v letnom období. Snehová pokrývka leží v Rimavskej Sobote priemerne 30 – 60 dní do roka. Priemerná výška snehovej pokrývky je 9,2 cm. Podľa súborov meraní stanice SHMÚ v Rimavskej Sobote za dlhodobé obdobie 1951 – 1980 predstavoval ročný úhrn zrážok 620 mm a za rok 2017 dosiahol 635 mm.

V tabuľke č.3 uvádzame prehľad mesačných a ročných priemerných úhrnov zrážok za dlhodobé obdobie 1951 – 1980 a za roky 2017 a 2018.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Tabuľka 2 Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok [mm] za obdobie rokov 1951 až 1980, 2017 a 2018 v Rimavskej Sobotě (215 m n. m.)

Rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1951 - 1980	34	34	34	45	60	86	72	68	47	40	56	44	620
2017	23	30	13	46	74	49	84	51	110	52	61	42	635
2018	24	60	43	22	31	74	46	58	25	36	41	37	497

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Veternosť

Veterné pomery sú určené orografickou polohou oblasti. V Rimavskej Sobotě prevláda severovýchodný a severozápadný vietor. Priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje 2,2 m/s, výskyt klimatického bezvetria je 20,8%. Najveternejšími mesiacmi sú marec a apríl, najmenej veterné sú mesiace august, september a október.

Fauna a flóra

Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Čepelák 1980) patrí územie do panónskej oblasti, jej juhoslovenského obvodu a dunajského okrsku. Toto začlenenie znamená, že v druhom zložení živočíšstva prevažujú najmä teplomilné, často stepné druhy.

Územie patrí do oblasti vplyvu panónskej teplomilnej fauny. Z hľadiska zoogeografického patrí do provincie panónskeho úseku, juhoslovenského obvodu eurosibírskych stepí (Buchar, 1983). Migračné cesty vodných a na vodu viazaných živočíchov sú sústredené na nivu Rimavy, kde je jadro hydrofauny v okrese Rimavská Sobota.

Na sledovanom území sa vyskytuje bežná fauna lúk a polí (drobné zemičné cicavce, hmyz, slimáky, pôdne organizmy, vtáky), fauna komplexu záhrad a prímestských záhrad, fauna okolia ciest a násypov a iných biotopov.

Podľa fyto geografického členenia územia Slovenska (Futák 1980) patrí záujmové územie do: 1. Oblasti panónskej flóry (Panonicum) s podoblast'ou matranskej flóry (Matricum) 2. Oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvod predkarpatskej flóry (Preacarpaticum). Prejavuje sa to i na druhovom zložení vegetácie tohto územia – zastúpené sú predovšetkým teplomilné nížinné druhy.

Chránené územia, NATURA 2000, Chránené stromy

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené územia prírody (CHKO, NP, CHA, PR, PP, NPP, CHKP) ani chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ohrozené biotopy. V dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.

V dotknutom území navrhovanej činnosti nie sú indície o výskyte vzácných taxónov, zriedkavých alebo ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Neboli identifikované ani chránené a vzácne biotopy, ani biotopy európskeho a národného významu. Hodnotenú územie nie je zaradené medzi Ramsarské lokality. Všetky prírodné hodnotené lokality sú v dostatočnej vzdialenosti od lokalizácie zámeru, takže realizácia navrhovanej činnosti ich nijako neovplyvní.

Najbližšie chránené územie, ktoré nie je v strete s navrhovaným zámerom je SKCHVU003 Cerová vrchovina – Porimavie a najbližšie územia európskeho významu sú SKUEV0364 Pokoradzské jazierka, SKUEV0363 Ťahan a SKUEV0357 Cerová vrchovina.

CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie

Rozloha územia je 30 187,7 ha. 50% lokality je pokryté lesmi, v ktorých sú obzvlášť dôležité karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, termofilné dubové

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

lesy, bukové lesy a lužné lesy. Predmetom ochrany v chránenom vtáčom území Cerová vrchovina – Porimavie je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, škovránka stromového, bučičika močiarného, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečného, včelára lesného, d'atľa prostredného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutohlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

ÚEV Pokoradzské jazierka

Rozloha územia je 62,644 ha z toho 2/3 územia sú pokryté lesmi, najmä panónske lesy s dubom zimným (*Quercus petraea*) a hrabom obyčajným (*Carpinus betulus*). Zvyšok areálu je pokrytý lúkami a pasienkami. Pravidelne zaplavené močiarny spoločenstvá vznikli v niekoľkých depresiách. Geologický základ tvoria andezity a andezitové tufy. Táto lokalita je spojená s lesmi na severe a ornou pôdou na juhu. Lokalita je významná z dôvodu výskytu národne chránených druhov kosatec dvojfarebný (*Iris variegata*), bublinatka obyčajná (*Utricularia vulgaris*), perutník močiarny (*Hottonia palustris*).

ÚEV Ťahan

Výmera územia je 309,106 ha. Pozemok tvoria prevažne lesy, najmä panónske lesy, v ktorých sa vyskytuje hlavne dub zimný (*Quercus petraea*) a hrab obyčajný (*Carpinus betulus*). V malej časti tejto oblasti sa vyskytujú mezofilné spoločenstvá trávnatých porastov. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (*Cypripedium calceolus*), kosatec dvojfarebný (*Iris variegata*), fuzáč veľký (*Cerambyx cerdo*) a roháč obyčajný (*Lucanus cervus*).

V širšom okolí hodnoteného územia sa nachádzajú nasledujúce veľkoplošné a maloplošné chránené územia:


- CHKO Cerová vrchovina (16 711,23 ha),
- PR Pokoradzské jazierka (17,54 ha, ochranné pásmo 32,23 ha),
- PR Ťahan (5,40 ha),
- NPR Kurinecká dubina.

NPR Kurinecká dubina

Kurinecká dubina s rozlohou 5,90 ha sa nachádza v okrajovej časti vodnej nádrže Kurinec. Územie je chránené od roku 1952 ako hniezdny biotop krakle belasej (*Coracias garrulus*). Neskôr upravené z dôvodu zmeny charakteru biotopu len na ochranu starých dubov. Porast pozostáva hlavne zo 150 – 300 ročných dubov letných (*Quercus robur*), ako ukážky typu nížinných lesov Slovenska s predpokladmi pre hniezdenie dutinového vtáctva. V území sa nachádza cca 80 dubov s obvodom od 200 do 600 cm. V minulosti malo územie charakter rozvoľnených tzv. panónskych hájov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Chránené územia v okolí hodnoteného územia




○ - ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE

III. 2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA

Štruktúra krajiny

Na formovaní krajiny záujmového územia sa v minulosti dominantne podieľali prírodné zložky, ktoré sformovali prvotnú krajinnú štruktúru. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) vznikla spolupodielaním prírodných a antropogénnych činiteľov, ktoré v tomto procese dominovali. SKŠ tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne pozmenených systémov ktoré odrážajú súčasný stav využívania územia v záujmovej lokalite. Z hľadiska funkčného zónovania tu môžeme pozorovať: dominantné zóny poľnohospodárskej výroby, zóny bývania, zastavané územie, línie nelesnej drevinovej vegetácie a brehových porastov rieky Rimava.

Tabuľka 3 Súčasná krajinná štruktúra (%) územia mesta Rimavská Sobota (ŠÚ SR, 2017)



ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Scenéria

Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné hospodárstvo (spôsob hospodárenia), komunikácie, produktovody a prípadne aj priemysel. V zásade možno konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické pôsobenie krajiny na človeka.

Krajinný obraz je estetickou kategóriou. Územie v okolí časti Sabová je možné zaradiť do taxonomickej úrovne poľnohospodárskej krajiny. Záujmová lokalita je z hľadiska krajinného obrazu značne poznamenaná antropogénnou činnosťou (veľkoplošná orná pôda, dopravné komunikácia, výstavba). Zároveň sa tu nevyskytujú prvky súčasnej krajinnnej štruktúry ktoré by vykazovali jedinečnosť, vzácnosť alebo pôvodnosť.

Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Je jeden z nástrojov pre riešenie priestorovej stránky ekologickej stabilizácie územia a optimalizácie využívania krajiny. Nosnými stavebnými prvkami (kostrou) takéhoto systému sú biocentrá (Bc) a biokoridory (Bk), v podmienkach silno urbanizovaných území sú súčasťou funkčného územného systému ekologickej stability aj ostatné plošné prvky (napr. sady, vinice).

Kostra územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore ekologickú sieť, ktorá:

- zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území,
- vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región – biocentrá (majú charakter jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine),
- umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov – biokoridory,
- zlepšuje pôdochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky v území.

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného geofondu rastlín a živočíchov regiónu. Pre územie okresu Rimavská Sobota bol v roku 1994 vypracovaný ÚSES spoločnosťou APS – ECOS s.r.o. Košice.

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota, je súčasťou schváleného ÚPN mesta Rimavská Sobota. Doplnenie vychádza z analýz a syntéz Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Rimavská Sobota. Prvky ÚSES v katastri mesta Rimavská Sobota sú:

- Kurinecká dubina,
- Pokoradzské jazierka
- Alúvium Rimavy
- Krajinný priestor Kurinecký les
- Potok Močiar
- Krajinný priestor Šútovka – Petruš reprezentatívne segmenty geoekodiverzity
- Kurinecká dubina – zvyšok panónskeho dubového hája, ktorý tvorí dub cérový (*Quercus cerris*), dub letný (*Quercus robur*) a dub sivý (*Quercus pedunculiflora*).
- Alúvium Rimavy – zachovalé brehové porasty prechádzajú miestami do vlhkých lúk. Brehové porasty v strednom až dolnom úseku rieky s hlinitými bokmi koryta rieky zaručujú vhodné hniezdné možnosti viacerým vtáčim druhom.
- Barát – kút Kurinec – územie je pod vplyvom silnej antropogénnej činnosti ovplyvňované pasením a napájaním dobytku. Archeologická lokalita.


Podľa MÚSES biokoridory a biocentrá do riešeného územia nezasahujú.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Stupeň ekologickej stability

Na základe stupňa ekologickej stability, teda plošného pomeru medzi prírodnými, poloprírodnými a antropogénnymi prvkami na území sa jedná o lokalitu s nízkym stupňom ekologickej stability.

Tabuľka 4 Klasifikácia ekologickej stability územia mesta Rimavská Sobota (www.beiss.sk, 2017)



Ochrana prírody

Územná ochrana

Navrhovaná lokalita výstavby je situovaná v území, na ktoré sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vzťahuje 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana).

Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín

V dotknutom území nie sú indicie o výskyte taxónov vzácných, zriedkavých, alebo ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Chránené stromy

Priamo v dotknutom území sa chránené stromy nenachádzajú.

Biotopy európskeho a národného významu

V dotknutom území sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu.

Chránené vtáčie územia

Dotknuté územie nie je súčasťou ani nezasahuje do vyhlásených (alebo pripravovaných) chránených vtáčích území.

Vodohospodársky chránené územia

Dotknuté územie nezasahuje do vodohospodársky chránených území.

III.3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Obyvateľstvo a sídelná štruktúra.

Okres Rimavská Sobota sa nachádza v juhovýchodnej časti stredného Slovenska v pohraničnej oblasti s Maďarskou republikou. V okrese sa nachádza 107 obcí, v tom 3 mestá. Ďalších 23 sídelných útvarov, ktoré majú charakter obce, je pričlenených k obciam. S celkovou rozlohou 1471 km² je najväčším okresom Banskobystrického kraja. Počtom obyvateľov je na druhom mieste. Hustota osídlenia je 56,5 obyvateľov na 1 km².

Okres Rimavská Sobota hraničí s okresmi Lučenec, Brezno, Revúca, Poltár. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou. Rozloha mesta Rimavská Sobota je 7 751 ha. V meste sú mestské časti: Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz, Kurinec, Sabová, Sobôtka, Včelinec, Vinice, Rimavská Sobota.

Administratívne územie je tvorené katastrami: Rimavská Sobota, Bakta, Dúžava, Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Tomašová.

Hustota osídlenia dosahuje v území zhruba iba polovicu z priemeru Slovenska. Žije tu približne rovnaký počet Slovákov a Maďarov. Okres Rimavská Sobota patrí na Slovensku k okresom s nízkym prirodzeným prírastkom. V súčasnosti celý prírastok obyvateľstva predstavuje rómske etnikum pri

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**

súčasnom ubúdaní nerómskeho obyvateľstva. Pre okres je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti.

V meste Rimavská Sobota od roku 1997 dochádza každoročne k úbytku obyvateľstva (tab. 5). Mesto malo k 31.12.2017 evidovaných 24 010 trvale žijúcich obyvateľov, z toho 12 538 žien a 11 472 mužov. Veková štruktúra obyvateľstva (tab. 6) je rozdelená rovnomerne, počet obyvateľov v produktívnom veku predstavuje 63%. V štruktúre obyvateľstva podľa národnosti (tab. 7) je v okrese Rimavská Sobota majoritne zastúpená národnosť maďarská.

Tabuľka 5; Počet obyvateľov v Rimavskej Sobote podľa pohlavia (ŠÚ SR)

Rimavská Sobota	1997	2013	2014	2015	2016	2017
Ženy	13 353	12 725	12 679	12 643	12 580	12 538
Muži	12 154	11 597	11 589	11 574	11 554	11 472
Spolu	25 507	24 322	24 268	24 217	24 134	24 010

Tabuľka 6; Počet obyvateľov v Rimavskej Sobote podľa vekovej skupiny za rok 2017 (ŠÚ SR)

Kategória	Celkom	Muži	Ženy
0 – 6	1 235	628	607
6 – 15	2 172	1 151	1 021
15 – 18	671	358	313
18 – 60	14 440	7 158	7 282
nad 60	5 492	2 177	3 315
Spolu	24 010	11 472	12 538

Tabuľka 7; Bilancia obyvateľstva v okrese Rimavská Sobota podľa národnosti za rok 2017 (ŠÚ SR)

Národnosť	Ženy	Muži	Spolu
Slovenská	20 850	19 274	40 124
Maďarská	16 509	15 304	31 813
Rómska	2 383	2 464	4 847
Rusínska	4	6	10
Ukrajinská	25	13	38
Česká	218	154	372
Nemecká	13	32	45
Poľská	20	15	35
Ruská	9	8	17
Židovská	3	4	7
Moravská	10	12	22
Bulharská	0	5	5
Iná a nezistená	3 228	3 768	6 996
Spolu	43 272	41 059	84 331

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Priemysel a služby

Priemyselná štruktúra okresu sa odlišuje od iných regiónov SR, je mnohotvárnejšia, rozdrobená, sú v nej zastúpené mnohé odvetvia – ťažobný, chemický, strojársky, elektrotechnický, konfekčný, obuvnícky priemysel a potravinársky komplex.

Mesto Rimavská Sobota je hospodárskym centrom Slovensko-maďarského pohraničia. Priemyselná výroba sa v meste realizuje v dvoch hlavných zónach – zóna sever a zóna juh. Priemyselnú bázu predstavujú hlavne potravinárske spoločnosti, stavebné a strojárské firmy. Neustále sa zriaďujú rozličné prevádzky poskytujúce požadované služby, budujú sa obchodné prevádzky a nákupné centrá. K najväčším prevádzkam patria: konzerváreň RISO – R s.r.o., GEMERNÁKUP a.s., mliekareň Gemermilk rs s.r.o., mäsokombinát TAURIS a.s., SPOHYPO, a.s. MAD, s.r.o.,

Poľnohospodárstvo

Rozsah poľnohospodárskej výroby mesta Rimavská Sobota je podmienený pôdno klimatickými, agroekologickými, sociálnymi a ekonomickými možnosťami využitia zdrojov. Poľnohospodárstvo je zamerané na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Pestujú sa tu takmer všetky druhy plodín, vrátane teplomilnejších – cukrová repa, pšenica, raž, zelenina, tabak, vinič, kukurica.

Technická a dopravná infraštruktúra

Cestné spojenie:

Z hľadiska celoslovenského možno intenzitu cestnej dopravy hodnotiť ako priemernú, nedosahujúcu však hodnoty najzaťaženejších cestných ťahov Slovenska. Najvýznamnejšou dopravnou komunikáciou prechádzajúcou mestom je cesta I/16 Zvolen – Rimavská Sobota – Košice. Na hlavné tepny sa napájajú cesty II. a III. triedy spájajúce okolité obce. Mesto s dotknutým územím Sobôtka spája cesta II. triedy č. 531. Prístup do areálu spoločnosti Betos-sof, s.r.o. je prístupovou komunikáciou z cesty I/72 a odbočkou priamo zo štátnej cesty I/16. mesto Rimavská Sobota má dopravné spojenie prostredníctvom autobusovej dopravy, železničnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy.

Železničné spojenie

Rimavská Sobota leží na regionálnych tratiach 174 Jesenské – Brezno a 175 Rimavská Sobota – Poltár. Dialľkové spoje ŽSR prechádzajú cez Jesenské (trať č. 160) a cez Brezno (trať č. 172). K týmto spojom sú zabezpečené prípoje z Rimavskej Soboty. Z Jesenského a Brezna existujú priame spoje do Zvolena, Bratislavy a Košíc. Z Filáková a Lučenca chodia priame rýchliky smerom na Budapešť, Wroclav, Szczecin a Žilinu.

Letecké spojenie

Najbližšie medzinárodné letiská sú v Poprade (98 km) a v Košiciach (133 km). Z Košíc existujú priame spojenia do Bratislavy, Prahy a Viedne. Ďalšie letiská sa nachádzajú v Sliachi a v Boľkovciach pri Lučenci.

Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie vodou zabezpečuje verejný vodovod mesta napojený na Rimavskosobotský skupinový vodovod. Pre vodovodný systém Rimavská Sobota je nosným zdrojom zásobovania vodou vodárenská nádrž a úpravňa vody Klenovec. Kvalita vody je dobrá a problémy v jej pravidelnej dodávke sa prakticky nevyskytujú.

Potrebné dodávané množstvo do uzla Rimavská Sobota je $Q_{d,max}=208,5 \text{ l.s}^{-1}$.

Mestský vodovod sa delí na dve tlakové pásma:

- I. TP – vodojem Bokorová I. s objemom $3\,000 \text{ m}^3$
vodojem Sobôtka s objemom 250 m^3
- II. TP – vodojem Bokorová II. S objemom $8\,000 \text{ m}^3$

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Kanalizácia

V meste Rimavská Sobota je vybudovaná verejná splašková kanalizácia v správe StVS a.s. Banská Bystrica, OZ Rimavská Sobota. Čistenie splaškových odpadových vôd zabezpečuje mestská ČOV.

Energetika

Územie obce je charakterizované trendom trvalého dovozu elektrickej energie. Distribučný odber je zabezpečovaný prenosom elektrickej energie po nadradenom prenosovom systéme (ZVN 400 kV a VVN 220kV a v distribučnom rozvodnom systéme 110/22 kV) prostredníctvom energetických uzlov 400/220/11 kV cez rozvodne a transformovanie.

Zásobovanie plynom

Mesto Rimavská Sobota je dostatočne zásobovaná plynom a vybudovaná kapacita regulačných staníc a vybudovanej plynovodnej siete má možnosť pokrytia aj zvýšených požiadaviek na odber plynu. Zemný plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie.

Verejné osvetlenie

V obci je vybudovaná sieť verejného osvetlenia.

Telekomunikácie a diaľkové káble

Na území mesta zabezpečujú služby Slovak telekom a.s. (pevná a mobilná sieť, internet, TV), RS-NET, Orange, 02 a 4ka (mobilná sieť, internet, TV).

Občianska vybavenosť

Mesto Rimavská Sobota je centrom verejného a kultúrneho života v južnej časti Banskobystrického kraja. Zabezpečuje základnú a mestskú vybavenosť pre obyvateľov mesta a nadmestskú vybavenosť pre obyvateľov celého okresu v oblastiach základného a stredného školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, kultúry, verejnej správy, administratívy, športu, rekreácie, dopravy a rezortov na úrovni okresu.

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť je riešená poskytovaním sociálnej pomoci v domácom prostredí občana alebo poskytovaním starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Služby a pomoc sú poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie atď.).

Rimavská Sobota poskytuje sociálnu pomoc obyvateľom, aby prekonalí sociálnu núdzu a pomohli zlepšiť základné sociálne a životné podmienky pre obyvateľov obce. Rimavská Sobota poskytuje sociálne služby prostredníctvom domova pre dôchodcov. Tak isto sa v obci nachádza aj Krízové centrum SOS pre matky s deťmi v priestoroch mládeže na Školskej ulici. Ďalšou sociálnou službou je domáca opatrovateľská služba. Je terénnou sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v ich prirodzenom sociálnom prostredí /domácnosti/.

Ďalšími sociálnymi zariadeniami pre pomoc starším, slabším a zdravotne postihnutým občanom sú: domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, nocľaháreň, denný stacionár VIENALA (sociálne služby pre deti a mládež s mentálnym postihnutím) a detské domovy.

Zdravotná starostlivosť

Komplexné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti lôžkového a ambulantného charakteru poskytuje všeobecná nemocnica Rimavská Sobota. V meste je zriadené aj zdravotnícke centrum Jazmín, diagnostické centrum, všeobecné ambulancie pre deti a dospelých, ambulancie zubného lekárstva, ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a i. Zdravotnícke centrum Jazmín ponúka široké spektrum zdravotných služieb, ambulancií, doplnené lekárnou a predajňou zdravotníckych potrieb. Diagnostické centrum prevádzkuje moderný komplex zdravotného strediska Rimava I a II, ktorej súčasťou je LSPP pre deti a dospelých, lekáreň, laboratórium laboratórnej medicíny, hematológie a transfúziológie a moderné priestory pre 24 ambulancií resp. lekárov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Školstvo, výchova a vzdelávanie

V meste sa nachádza 6 materských škôl, 4 základné školy, 1 evanjelická základná škola, 1 základná škola s materskou školou a 5 stredných škôl. V nasledovnej tabuľke je zoznam škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Rimavská Sobota.

Tabuľka 8; Zoznam škôl v Rimavskej Sobote

Materská škola	Základná škola	Stredná škola
Materská škola Rožňavská	ZŠ Pavla Dobšinského	Obchodná akadémia
Materská škola Rimava	ZŠ P. Kellnera Hostinského	Gymnázium Ivana Kraska
Materská škola I. Hatvaniho	ZŠ Mihálya Tompu	Gymnázium Mihálya Tompu
Materská škola Slniečko	ZŠ Š. M. Daxnera	SOŠ obchodu a služieb
Materská škola P. Dobšinského 1	Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej	SOŠ technická a agropotravinárska
Materská škola Óvoda	ZŠ s materskou školou – Alapiskola és Óvoda	

Rimavská Sobota zriadila 2 špeciálne základné školy (Špeciálna základná škola Bottova 3 a Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24), so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorými chce podporiť postihnuté deti. Pre vzdelávanie v umeleckom smere je zriadená Základná umelecká škola, ktorá poskytuje hudobné, výtvarné, literárno-dramatické a tanečné vzdelanie. V meste sa nachádza centrum voľného času RELAX, ktoré vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Šport

V meste sa nachádza krytá plaváreň, zimný štadión, futbalové ihrisko a ďalšie športové areály. Mesto má zriadené športové kluby zamerané na rôzne športové činnosti, ako napríklad: futsal, futbal, hokej, tenis, stolný tenis, judo, plávanie, volejbal, streľba, lukostreľba, jazdectvo, motošport a i.

Kultúra a kultúrno-historické hodnoty územia

V meste Rimavská Sobota kultúru zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, Kino ORBIS a Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Taktiež Mestská galéria, ktorá vo svojej expozícii a počas leta aj na námestí prezentuje súčasné umenie. Významná je aj Hvezdáreň, európsky známa pozorovaniami zákrytov hviezd.

Mesto Rimavská Sobota má vyhlásenú pamiatkovú zónu. Pamätihodnosti mesta, ktoré v súčasnosti tvoria mestskú pamiatkovú zónu:

- Rímsko-katolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa,
- Kostol reformovanej cirkvi, pohrebná kaplnka Istvána Ferenczyho
- Evanjelický kostol augsburského vyznania,
- Župný dom, pôvodne stoličný dom Čierny orol,
- Župný dom – Grémium
- Bývalý župný dom na námestí M. Tompu – v súčasnosti Okresný úrad v Rimavskej Sobote,
- Gymnázium - trojkridlová trojpodlažná budova z rokov 1903 - 1904,
- Radnica,
- Detský útulok – komplex dvojpodlažných samostatne stojacich budov
- Budova bývalých delostreleckých kasární, dnes Gemersko-malohontské múzeum.

V dotknutom území sa z pohľadu ochrany pamiatkového fondu nenachádzajú národné kultúrne pamiatky ani pamiatkovo chránené parky.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreačný a turistický potenciál okresu Rimavská Sobota je veľký. Jeho súčasné využitie je nevyvážené. Najnavštevovanejšie sú strediská okolo Rimavskej Soboty a dostupnejšie horské strediská pri Tisovci. Význam okresu z hľadiska turizmu je regionálny až celoštátny.

Hlavným cieľom rozvoja cestovného ruchu v meste Rimavská Sobota je zvýšenie prosperity mesta, rast pracovných príležitostí, zachovanie kultúrno-historickej identity mesta a aktivizácia jeho doposiaľ nevyužitého potenciálu. Rimavská Sobota a jej blízke okolie má dobré podmienky pre širokú škálu aktivít: pešia turistika, cyklistika, kúpanie, rybolov atď.

Najvýznamnejšie rekreačné a turistické oblasti v Rimavskej Sobote a jeho širšom okolí sú:

- športovo- rekreačná zóna Kurinec – Zelená voda,
- vodná nádrž Teplý Vrch s najteplejšou vodou na Slovensku,
- cyklotrasy: Rimavská Sobota – Nižná Pokoradz, Čerenčany, Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz – Horné Zahorany – Kraskovo – Vyšný Skálnik, Rimavská Sobota – Bakta – Veľký Blh, Teplý Vrch – Padarovce – Nižná Pokoradz, , Rimavská Sobota – Kurinec - Rimavské Janovce a ďalšie,
- náučný chodník Po stopách Maginhradu, Drienčanský kras, Zvernica Teplý vrch.

III.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

Environmentálna regionalizácia SR vymedzila kvalitu životného prostredia na základe komplexného zhodnotenia stavu ovzdušia, vôd, bioty a horninového prostredia. V poľnohospodársky využívanom území je primárnym stresovým faktorom intenzívna poľnohospodárska výroba, sekundárnymi sú kontaminácia vody a ovzdušia (reziduálne znečistenie pôdy, emisie z dopravy pri hlavných cestných ťahoch, zvýšená prašnosť). Veľmi výrazne sa na zhoršovaní kvality jednotlivých zložiek životného prostredia podieľa aj priemysel (rôzneho druhu) predovšetkým produkciou znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd. Charakteristicky je nedostatok zelene v krajine a nízky stupeň ekologickej stability.

Znečistenie ovzdušia

Znečisťovanie ovzdušia predstavuje široký problém ovplyvňovaný rôznymi faktormi. V súlade s požiadavkami zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je územie Slovenskej republiky rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií a v rámci nich 19 oblastí riadenia kvality ovzdušia. V okrese Rimavská Sobota do vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia patrí územie mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádko, Hačava, Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavské Brezovo a obce Rimavská Píla.

Obec Rimavská Sobota je plynofikovaná, väčšina domácností je plynofikovaná. Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti štátnej cesty I/16 a I/72 a II/531, ktoré sú veľmi frekventované a sú zdrojom zvýšenej prašnosti, hluku a plyných exhalátov.

Na znečisťovaní ovzdušia sa v regióne v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, poľnohospodárstvo a automobilová doprava, ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne tuhými znečisťujúcimi látkami (TZL), oxidmi síry (SO_x), oxidmi dusíka (NO_x) a oxidom uhoľnatým (CO). Najväčším znečisťovateľom v dotknutom území je cesta I/16; I/72 a II/531. V okrese Rimavská Sobota je najviac znečistené ovzdušie v Tisovci, Hačave a Hnúšti.

Pri charakterizovaní kvality ovzdušia dotknutého územia sme použili údaje týkajúce sa emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia na území okresu Rimavská Sobota, ktoré sú uvedené v databáze Programu NEIS.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Tabuľka 9; Emisie zo stacionárnych zdrojov v r. 2016 – 2017 – okres Rimavská Sobota (databáza NEIS, 2018)

Znečisťujúca látka	Množstvo znečisťujúcich látok (t) za rok	
	2016	2017
Amoniak a jeho plynné zlúčeniny (NH ₃)	96,112	91,345
Organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)	136,213	143,275
Oxidy dusíka (NO _x) – oxid dusnatý a oxid dusičitý	198,750	184,454
Oxid siričitý (SO ₂)	15,838	15,301
Oxid uhoľnatý (CO)	239,069	154,611
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	20,834	17,539

Tabuľka 10; Prehľad emisií (kg) za rok 2017 z najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Rimavská Sobota (<http://nrz.shmu.sk/>, 2018)

Názov prevádzkovateľa	Obec	Činnosť	Znečisťujúce látky	
BEST MEAT s.r.o.	Rimavská Sobota	chov hydiny	CO	33,71
			NH ₃	3 333,60
			NO _x /NO ₂	83,48
			SO _x /SO ₂	0,51
Calmit, spol. s.r.o.	Tisovec	výroba vápna v šachtových peciach	CO	109 284,32
			CO ₂	92 380 320,00
			NO _x /NO ₂	87 974,70
			SO _x /SO ₂	12 600,90
Detox s.r.o.	Rimavská Sobota	nakladanie s odpadmi	CO	16,30
			NO _x /NO ₂	75,98
			SO _x /SO ₂	51,99
Družstvo podielnikov Včelince	Chanava	pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat	CO	31,68
			NH ₃	5 341,22
			NO _x /NO ₂	78,45
			SO _x /SO ₂	0,48
INTOCAST Slovakia s.r.o.	Hnúšť'a	výroba magnezitových výrobkov	CO	544,54
			NO _x /NO ₂	10 242,34
			SO _x /SO ₂	674,33
PIGAGRO, s.r.o.	Domafala-Jesenské	chov ošípaných	CO	63,32
			NH ₃	17 680,97
			NO _x /NO ₂	157,11
			SO _x /SO ₂	0,96
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.	Rimavská Sobota	chov hydiny	CO	17,20
			NH ₃	4 656,56
			NO _x /NO ₂	42,58
			SO _x /SO ₂	0,26
Technické služby mesta Hnúšť'a	Hnúšť'a	Odvoz a uskladnenie TKO a ostatná činnosť	CH ₄	91 720,00
			CO ₂	196 000,00
			NO _x /NO ₂	1 960,00

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**

Kvalita povrchových vôd

Kvalita povrchových vôd je vyhodnocovaná v zmysle STN 75 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd. Klasifikácia kvality vody vykonávaná podľa tejto normy je výlučne hodnotením z ekologického hľadiska, neslúži na určovanie vhodnosti využitia vody na rôzne účely. Požiadavky na kvalitu vody z hľadiska využitia na konkrétne účely určujú samostatné normy a predpisy.

Kvalita povrchových vôd je ovplyvnená jednak bodovými zdrojmi znečistenia a na druhej strane rozptýlenými zdrojmi znečistenia povrchových vôd.

1. Bodové zdroje: majú sústredené vypúšťanie odpadových vôd do recipientu (kanalizačné systémy, výpuste ČOV, výpuste z poľnohospodárskych prevádzok, priemyselných areálov, turistických a rekreačných zariadení, ...).

2. Rozptýlené zdroje: podľa ich pôvodu pôsobia trvalo, alebo nepravidelne. Ich veľkosť a vplyv na kvalitu vôd je podmienená ešte celým radom spolupôsobiacich faktorov. Zdrojmi plošného znečistenia sú predovšetkým: poľnohospodárstvo, splachy zo spevnených plôch, splachy z komunikácií a parkovísk, znečistené zrážkové vody, znečistené závlahové vody.

Západne od lokality kde je navrhovaný zámer sa nachádza povrchový tok Rimava, ktorý preteká územím v smere SZ – JV a patrí medzi vodohospodársky významné vodné toky. Je to pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 88 km, plochou povodia 1 379,6 km² a priemerným prietokom 4,7 m³/s v Rimavskej Sobote, resp. 7,1 m³/s v ústí. Je to tok IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia je 30%. Je to vrchovinovo-nížinný typ rieky.

Tabuľka 11; Riziková analýza povrchových vodných útvarov rieky Rimava (MŽP SR)

V rizikovej analýze vodných útvarov boli použité tri triedy rizika:

Kategória rizika	Rieka Rimava		
	prameň – prítok Slávča	prítok Slávča – prítok Rimavica	prítok Rimavica - ústie
Kyslíkový režim		3	1
Makrozoobentos		3	3
Organické znečistenie	1	3	3
Živiny		1	3
Chlorofyl-a		-	1
Eutrofizácia	1	1	3
Hydromorfológia	1	3	3
Ekologický stav	1	3	3
Škodlivé a obzvlášť škodlivé látky	1	2	1
Ostatné relevantné látky	1	2	1
Chemický stav	1	2	1
Kvantitatívny stav	1	1	1
Dobrý stav	1	3	3
Bodové znečistenie		B	B
Difúzne znečistenie			

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

- „Vodný útvar **nie je v riziku (1)**“. Na základe analýzy vplyvov a dopadov sa predpokladá, že skúmaný vodný útvar dosiahne ciele Rámcovej smernice o vodách (RSV) a preto nie je v riziku.
- „Vodný útvar **je možno v riziku (2)**“. Táto kategória vodných útvarov je tá, pre ktorú v súčasnosti nie je k dispozícii dostatok informácií.
- „Vodný útvar **je v riziku (3)**“. Na základe vykonaných analýz vplyvov a dopadov sa predpokladá, že vodné útvary sú v riziku zlyhania dosiahnutia cieľov smernice.

Kvalita podzemných vôd

Podľa hydrogeologickej rajonizácie (Šuba et al., 1984) patrí širšie okolie dotknutého územia do hydrogeologického rajónu Q 132 – Kvartér Rimavskej kotliny.

V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES patria podzemné vody:

- vo fluvialných náplavoch do útvaru kvartérnych sedimentov SK1000900P „Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov oblasti povodia Hron“.
- viazané na predkvartérne horniny do útvaru SK2003700P „Medzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia Hron“.

Monitorovacia sieť kvality podzemných vôd v útvare SK1000900P je tvorená 5 vrtmi zabudovanými v hĺbke od 5 m do 7 m v lokalitách: Veľký Blh, Rimavská Sobota, Janice, Číž a Rimavská Seč. Základný chemizmus podzemných vôd v tomto útvare je tvorený prevažne Ca^{2+} a HCO_3^- iónmi. Mineralizácia podzemných vôd dosahuje zvýšené až vysoké hodnoty. Koncentrácie stopových prvkov boli v rámci celého útvaru pod limitnú hodnotu stanovenú vyhláškou ministerstva zdravotníctva č. 247/2017 Z. z..

Z monitorovania útvaru SK1000900P v lokalite Rimavská Sobota vyplýva, že bola prekročená limitná a prahová hodnota mangánu a prahová hodnota síranov. Prehľad hodnôt prekračujúcich limitné a prahové hodnoty v tomto útvare v lokalite Rimavská Sobota je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 12; Prehľad hodnôt prekračujúcich limitné a prahové hodnoty v útvare SK1000900P v lokalite Rimavská Sobota (Zdroj: SHMÚ)

Dátum odberu	Nameraná hodnota	
	Prahová	Limitná
Mangán	0,040 mg/l	0,050 mg/l
14.06.2017	-	0,054 mg/l
25.10.2017	0,045 mg/l	-
Sírany	147,900 mg/l	250,000 mg/l
14.06.2017	201,000 mg/l	-
25.10.2017	160,000 mg/l	-

Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou

Pôda je jednou zo zložiek životného prostredia s funkciami produkčnou a environmentálnou. Produkčnosť pôd je silne závislá od bonity pôdy a spôsobu obhospodarovania. Vysoko produkčné pôdy v rámci SR zaberajú 9,2% z rozlohy poľnohospodárskej pôdy, v území Banskobystrického kraja sa však vôbec nevyskytujú.

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**

Širšie hodnotené územie navrhovanej činnosti tvoria prevažne plochy s intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou a so zastavanou plochou. Horninové prostredie je znečisťované najmä priesakmi z poľnohospodárskej výroby a úniku zo septikov.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v okrese Rimavská Sobota k 1.1.2018 podľa údajov katastra nehnuteľností sú uvedené v tabuľke nižšie.

Tabuľka 13. Štruktúra pôdneho fondu v okrese Rimavská Sobota (Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, 2018)

Výmera územia v okrese Rimavská Sobota v ha	rok 2018
Celková výmera v okrese	147 107
Poľnohospodárska pôda – spolu	82 775
- Orná pôda	43 011
- Chmeľnice	-
- Vinice	453
- Záhrada	1 857
- Ovocný sad	499
- Trvalý trávny porast	36 954
Nepoľnohospodárska pôda – spolu	64 333
- Lesný pozemok	54 592
- Vodná plocha	1 611
- Zastavané plochy a nádvoría	5 587
- Ostatná plocha	2 543

Medzi rizikové faktory kontaminácie pôdy môžeme zaradiť imisný spád z diaľkových prenosov, veľkoblokový systém hospodárenia na ornej pôde, dopravu a mnohé ďalšie aktivity. Pôda svojím obrovským regulačným, detoxikačným a čistiacim účinkom ochraňuje ďalšie zložky životného prostredia, ako aj prírodné zdroje.

Tabuľka 14; Podľa stanovených kritérií potenciálnou erodovateľnosťou je v okrese Rimavská Sobota ohrozený nasledovný rozsah orných pôd:

Okres	Slabo až stredne erodovateľné pôdy		Silno erodovateľné pôdy		Veľmi silno erodovateľné pôdy		Spolu		Výmera ornej pôdy v okrese
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Rimavská Sobota	9 929	50	8 363	42	1 521	8	19 813	45,6	43 011

Radónové riziko

Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U_{238} , ktorý je prítomný v stopových množstvách vo všetkých horninách. Je jedným z faktorov vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je obyvateľstvo vystavené zo stavebných materiálov, z horninového podlažia budov a z vody.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 12/2001 Zb. § 14 ods. 1 stanovuje zásahovú úroveň na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podlažia stavby v základových pôdach na:


- 10 kBq.m⁻³ v dobre priepustných základových pôdach
- 20 kBq.m⁻³ v stredne priepustných základových pôdach
- 30 kBq.m⁻³ v slabo priepustných základových pôdach

Radónové riziko priamo pre posudzované územie nebolo zatiaľ posudzované.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Dotknuté územie patrí podľa mapy radónového rizika SR (obr. 15) medzi územia so stredným radónovým rizikom.

Výrez z mapy prírodnej rádioaktivity (<http://apl.geology.sk/radio/>)



Vysvetlivky

Radónové riziko

- Nízke riziko
- Stredné riziko

Izoplochy radónového rizika

- Nízke riziko
- Stredné riziko



- riešené územie

Hluk

Hluk je nežiadúci a škodlivý jav, ktorý nepriaznivo pôsobí na zdravotný stav obyvateľstva ako aj na prírodné prostredie. Preto je vyhodnotenie hlukovej situácie jednou z položiek komunálnej hygieny a je významné aj z hľadiska zabezpečenia predpokladov pre ochranu prírody a krajiny. Najväčším zdrojom hluku v území je železničná a cestná automobilová doprava na príľahlých dopravných komunikáciách.

Environmentálne záťaž

Podľa registra environmentálnych záťaž, ktorý pozostáva z:


- časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaž,
- časti B obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťaž,
- časti C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít,
- časti D obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťaž vyradených z registra

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

V dotknutom území a v jeho blízkom okolí sú evidované environmentálne záťaže registra čast' B, RS (012) / Rimavská Sobota - areál bývalých ZŤS - SK/EZ/RS/766 (Platný stav- register B).

Jedná sa o environmentálnu záťaž v časti areálu bývalých ZŤS, ktorý vlastní firma DETOX boli realizované sanačné a monitorovacie práce, z dôvodu požiaru budovy a úniku kontaminantov v r. 2006. Koncentrácia toluénu v podzemnej vode bola sanačnými prácami znížená na prijateľnú hodnotu. Postupným odčerpávaním podzemnej vody sa však zvyšovala koncentrácia NEL a CIU (nad IT kritériá). Toto znečistenie pochádzalo pravdepodobne ešte z výrobných činností ZŤS. V r. 2004 bol realizovaný v areáli ZŤS environmentálny audit, ktorým boli zistené zvýšené koncentrácie CIU a NEL, ktoré však neprekračovali ani ID kritériá pre podzemné vody. Kontaminácia ktorá nesúvisela s činnosťou DETOXu bola pravdepodobne lokálneho charakteru s ohniskom v miestach, ktoré auditom v rámci areálu zrejme neboli preskúmané.

Vykonáva sa pravidelný monitoring jeden krát ročne.



Legenda

-  Pravdepodobná environmentálna záťaž
-  Environmentálna záťaž
-  Sanovaná/rekultivovaná lokalita
-  Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita
-  Environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita



- riešené územie

Ohrozené biotopy a druhová ochrana

V hodnotenom území sa nevyskytujú ohrozené biotopy, taktiež sa na jeho ploche nenachádzajú prirodzené biotopy ani biotopy európskeho ani národného významu.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Zdravotný stav obyvateľstva

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov: ekonomickej a sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti a v neposlednom rade aj kvality životného prostredia.

Nekoordinovaná a nesystémová exploatacia prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a pôdy a tiež dopravná záťaž so všetkými negatívnymi dôsledkami spôsobujú prenikanie cudzorodých látok do prostredia a tým aj do potravinového reťazca, ktorý končí u človeka.

K zhoršovaniu životného prostredia prispieva aj neorganizované hromadenie priemyselných a komunálnych odpadov i celková zastaralosť technológií a infraštruktúry. Odlesňovanie, sceľovanie pozemkov a odvodnenie krajiny podmienili celkové narušenie funkčnosti a štruktúry krajiny s nepriaznivým dopadom na genofond a biodiverzitu. Toto všetko ovplyvňuje v konečnom dôsledku najmä vek a zdravotný stav ľudskej populácie.

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomickej a sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti ako aj stavu životného prostredia. Rizikové faktory sú jednak špecifické pre každé ochorenie, ale na druhej strane, mnoho ochorení má rovnaké rizikové faktory. Rizikové faktory sa vyskytujú v definovanom prostredí, ktoré buď podporuje ich prítomnosť, a tým umožňuje ich pôsobenie, alebo sa snaží ich prítomnosti zabrániť a tým sa stáva dôležitým determinantom zdravia. Najznámejšie skupiny determinantov zdravia sú demografické a biologické determinanty vek, pohlavie, národnosť, atď.), socio-ekonomické determinanty (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne kontakty, atď.), prostredie (životne aj pracovné) a zdravotníctvo. Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života pri narodení. Medzi ďalšie ukazovatele zaradíme celkovú úmrtnosť, dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť, štruktúru príčin smrti a ďalšie. Pôrodnosť a úmrtnosť sú dva hlavne demografické procesy, ktoré významne ovplyvňujú populačný vývoj. Úmrtnosť odráža ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky obyvateľstva. Výšku týchto ukazovateľov ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.

V rámci okresov Banskobystrického kraja dosahuje najvyššiu strednú dĺžku života u mužov okres Zvolen (68,80 rokov), u žien Poltár (77,69 rokov) a Zvolen (77,64 rokov). Pre okres Rimavská Sobota stredná dĺžka života je u mužov 66,93 rokov a u žien 76,12 rokov, čo je pod úroveň krajského a celoslovenského priemeru. V priemere Banskobystrický kraj v porovnaní so SR dosahuje nižšiu strednú dĺžku života u mužov a len o niečo vyššie u žien.

Z hľadiska chorobnosti obyvateľstva prevládajú srdcovo-cievne ochorenia, na ich prírastku sa podieľajú civilizačné faktory: nedostatok telesnej námahy, stres, životné prostredie, nesprávna výživa, fajčenie, alkohol, narkománia.

Nádorové ochorenia podmieňujú rozličné chemické (karcinogény), fyzikálne (ožiarenia) a biologické (onkogénne vírusy) činitele. V okrese Rimavská Sobota na 10 000 obyvateľov je 207,4 nádorových ochorení. V poslednom období v celej republike je zaznamenaný nárast alergií.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

IV.1. POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy

Výstavbou predmetu zámeru nedôjde k trvalému záberu pôdy. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Rimavská Sobota, v zastavanom území mesta. Kultúra pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie. Jedná sa o nasledovné pozemky:

Parcelné čísla rozšírenie haly:	k.ú. Rimavská Sobota - KNC 2903/69,2903/82, 2903/83, 2903/84, 2903/85, 2903/86, 2903/124
Parcelné čísla parkovacie miesta:	k.ú. Rimavská Sobota - KNC 2903/69, 2903/233,2903/180, 2903/231, 2903/115, 2903/143, 2903/116, 2903/87, 2903/117, 2903/118, 2903/89

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná mimo lesnú pôdu, k jej záberu nedochádza.

Ochranné pásma ochrany prírody

Realizáciou výstavby a prevádzky navrhovaného zámeru nedôjde k zásahu do chránených území ani do ich ochranných pásiem v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochranné pásma infraštruktúry.

Toto územie nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem. Územie nie je súčasťou žiadnej z vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia. Areál spoločnosti PPGemer AV, s.r.o. nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, ani do území európskeho významu.

Spotreba vody

Priamo dotknuté územie je pripravené na zásobovanie vodou z verejného vodovodu. V areáli spoločnosti sú vybudované vnútroareálové rozvody vody.

Realizáciou zámeru - rozšírením skladovacích plôch výrobnéj haly sa nenavýši potreba vody.

Suroviný a materiál

Pre výstavbu zámeru bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu. Presné množstvá nie sú doposiaľ špecifikované, podrobná špecifikácia materiálov bude riešená vo výkaze výmer rozpočtu v realizačnom projekte. Väčšinou pôjde o výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si zabezpečí samotná stavebná organizácia.

Počas prevádzky záležitosti na podrobnej špecifikácii strojárkej výroby aké surovinové charakteristiky budú využívané a aké materiály budú potrebné a produkované výrobnou činnosťou.

Elektrická energia

Nároky na elektrickú energiu počas výstavby budú spočívať v odbere pre prevádzkovanie stavebných mechanizmov a zariadení.

Zdrojom elektrickej energie počas výstavby budú existujúce rozvody elektrickej energie. Počas realizácie zámeru sa zabezpečí odber elektrickej energie z existujúcich rozvodov a trafostanice..

Zemný plyn

Realizáciou rozšírenia skladových priestorov sa nezmení potreba požadovaného odberu plynu, ktorým sa bude vykurovať administratívna budova a výrobná hala.

Dopravná a iná infraštruktúra

Doprava stavebných materiálov a zariadenia počas výstavby sa bude realizovať po štátnych a vnútroareálových komunikáciách.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Realizácia predkladaného zámeru si nevyžaduje zabezpečenie nových dopravných napojení ani úpravu jestvujúcich komunikácií, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie priamo dotknutého územia.

Počas realizácie doprava osobných a nákladných automobilov do a z areálu, bude vedená po existujúcich komunikáciách - štátna cesta I/16 a I/72.

V rámci navrhovanej činnosti budú riešené okrem cestnej komunikácie aj spevnené plochy-manipulačné priestory, chodníky a parkovacie plochy.

Riešený areál je napojený na existujúce inžinierske siete:

- elektrická energia
- vodovod
- zemný plyn
- splašková kanalizácia
- dažďová kanalizácia
- telefón, internet.

Celkový počet potrebných parkovacích miest pre riešené územie je navrhnutý v rozsahu 157 parkovacích miest, toho 7 je vyčlenených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Prípravné práce

V prípade potreby sa zabezpečia prekládky inžinierskych sietí, ktoré budú zrejmé z vyjadrení k dokumentácii pre územné a stavebné konanie.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby navrhovaných objektov budú nasadení pracovníci v potrebnom počte a profesijnom zložení podľa potrieb jednotlivých realizovaných stavebných prác.

Počas prevádzky navrhovaného zámeru sa predpokladá s vytvorením stálych a sezónnych pracovných miest podľa charakteru výroby v areáli.

Iné nároky

Iné nároky sa nepredpokladajú

IV.2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas realizácie stavby - významným zdrojom znečisťovania ovzdušia bude doprava materiálu a technológie na miesto realizácie činnosti. Prašnosť je možné obmedziť vhodnou organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií a areálu.

Počas prevádzky - vybudovaním a rozšírením skladových priestorov vo výrobnom areáli nedôjde k zvýšenej produkcii zdroja znečistenia ovzdušia. Priestory nebudú vykurované. V zvýšenej miere môžeme charakterizovať znečistenie ovzdušia z vnútra areálovej dopravy osobnými a nákladnými automobilmi.

Odpadové vody

Počas prevádzky respektíve výstavby celého zariadenia budú produkované:

- dažďová voda zo stavebných objektov
- komunálne odpadové vody.

Dažďové vody zo strechy objektu sa budú odvádzať cez dažďovú kanalizáciu do existujúcich areálových rozvodov dažďovej kanalizácie. Podrobnejšie riešenie bude súčasťou ďalších etáp projektovej prípravy.

Dažďové vody z parkovísk a spevnených plôch sa budú odvádzať uličnými vpustami a líniovými žľabmi cez odľučovače ropných látok a cez samostatnú dažďovú kanalizáciu do existujúcej areálovej kanalizácie.

Podrobnejšie riešenie bude súčasťou ďalších etáp projektovej prípravy.

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**

Odpady

Počas výstavby budú vznikať bežne stavebné odpady, predovšetkým z kategórii ostatných odpadov, predovšetkým z obalových jednotiek. Tieto bude potrebné zneškodňovať v súlade s podmienkami udelenými Okresným úradom v Rimavskej Sobote, odborom životného prostredia.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe.

Tabuľka č. 14 Odpady vznikajúce pri výstavbe:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903	O	Úprava terénu na stavbe
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 170106	O	
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	2
17 01 01	Betón	O	1,2
08 01 11	Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsah. Organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	2
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné uvedené v 08 04 09	O	2
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	1
15 01 02	Obaly z plastov	O	1
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látky	N	2
17 02 02	Sklo	O	1
17 02 03	Plasty	O	1
17 04 02	Hliník	O	1
17 04 05	Železo a oceľ	O	1
17 04 05	Káble iné ako uvedené pod číslom 17 04 10	O	1
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	2
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O	2

Vysvetlivky:

- *spôsob nakladania:* 1 – využitie (ako palivo, regenerácia, recyklácia – vrátane spiatočného odberu atď);
2 – odstránenie (skládkovanie, spaľovanie atď);
3 – biologická úprava.

- *kategórie odpadu:* O – ostatné;
N – nebezpečný;

Počas prevádzky budú vznikať odpady, ktoré budú závisieť od charakteru výrobných činností. Ich špecifikácia bude predmetom ďalších povolení v súvislosti s prevádzkovou činnosťou. Z doterajšieho vývoja vieme charakterizovať, že to bude strojárská výroba.

Predpokladané druhy odpadov z výrobných činností, vieme predpokladať. Detailnejšie zadefinovanie vznikajúcich odpadov z prevádzkovej činnosti výrobného areálu budú zrejmé po definovaní výrobných činností.

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**

Tabuľka č. 15 Odpady vznikajúce počas prevádzky:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsah. nebezpečné látky	N	2
13 05 01	Pevný podiel z lapača piesku a odlučovača oleja	N	2
13 05 02	Kaly z odlučovača oleja	N	2
13 05 06	Olej z odlučovača oleja vody	N	2
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	1
15 01 02	Obaly z plastov	O	1
15 01 03	Obaly z dreva	O	1
15 01 04	Obaly z kovu	O	1
15 01 06	Zmiešané obaly	O	1
15 01 07	Obaly zo skla	O	1
19 08 09	Zmesi tukov a olejov z odlučovačov olejov z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	N	2
20 01 01	Papier a lepenka	O	1
20 01 02	Sklo	O	1
20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O	2,3
20 01 11	Textílie	O	1
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	1
20 01 25	Jedlé oleje a tuky	O	2
20 01 33	Batérie a akumulátory, uvedené 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N	1
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 20 01 21 a 20 01 23 – obsahujúce nebezpečné časti	O	1
20 01 39	Plasty	O	1
20 01 40	Kovy	O	1
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O	2,3
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	2
20 03 03	Odpady z čistenia ulíc	O	2
20 03 06	Odpady z čistenia kanalizácie	O	2

Vysvetlivky:

- *spôsob nakladania:* 1 – využitie (ako palivo, regenerácia, recyklácia – vrátane spiatočného odberu atď);
2 – odstránenie (skládkovanie, spaľovanie atď);
3 – biologická úprava.
- *kategórie odpadu:* O – ostatné;
N – nebezpečný;

Zásady narábania s odpadmi:

Spôsob zberu a zhromažďovania odpadov

Odpady vznikajúce v prevádzke budú zberané separovane. V miestach vzniku odpadov budú umiestnené zariadenia - nádoby na separovaný zber odpadov. Nádoby typ nádoby a jej veľkosť budú prispôbené zberanému odpadu. Pre zber nebezpečných odpadov budú využívané len nádoby určené pre nebezpečné odpady. Odpady budú dočasne uložené v jestvujúcom sklade nebezpečných odpadov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Organizačné zabezpečenie odpadového hospodárstva

Investor pred uvedením do prevádzky pripraví a spracuje potrebnú dokumentáciu odpadového hospodárstva:

- Uzatvorená zmluva s odberateľmi odpadov. Firmy zabezpečujúce odvoz odpadov musia mať oprávnenie na manipuláciu a nakladanie s danými druhmi odpadov
- Vypracovaný program odpadového hospodárstva
- Vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
- Spracovanú potrebnú dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi pre jestvujúcu prevádzku. Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečným odpadom, identifikačné listy nebezpečného odpadu

Komunálny odpad je odoberaný organizáciou, ktorá zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu v danej lokalite. Prevádzkovateľ bude mať uzatvorené zmluvy na odoberanie odpadov s firmami, ktoré majú oprávnenie na zber odpadov. Je nutné s uvedenými firmami prejednať možnosť odberu špeciálnych odpadov. V prípade, že odberatelia nemajú oprávnenie na zber daných odpadov je nutné zabezpečiť iného odberateľa.

Odpad, ktorý je možno druhotne využiť bude odberateľom odpadov dovezený na druhotné spracovanie. Nakladanie s odpadmi – ich prípadné druhotné využitie bude zabezpečené odberateľmi odpadov. Hospodárenie s odpadmi bude podliehať Vyhláške č. 365/15 Zb. Ministerstva životného prostredia o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a v znení jej noviel. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstva a druhov vznikajúcich odpadov a zasielať hlásenia na príslušný obvodný úrad.

Odpadové vody

S odpadovými vodami pokiaľ budú vznikať pri charaktere výroby sa bude nakladať podľa osobitných predpisov.

Tuhé odpady

Odpady tuhého charakteru budú v prevádzke separovane zhromažďované. Zhromažďovanie bude do prepravných kontajnerov a nádob na separovaný zber odpadu. Odvoz odpadov bude zabezpečovaný prostredníctvom zmlúv s odberateľmi, ktorí majú oprávnenie na odvoz a manipuláciu s odpadmi stanoveného charakteru.

Bilanciu odpadov spresnia ďalšie etapy projektovej prípravy lokality.

Zdroje hluku a vibrácií

Zdroje hluku a vibrácií v priebehu výstavby

V priebehu stavebných prác je možné krátkodobo očakávať zvýšené zaťaženie územia hlukom zo stavebných strojov. Presná lokalizácia tohto zdroja bude závislá na okamžitom stave a postupu stavebných prác. Toto zaťaženie je možné považovať za plošný zdroj hluku. Vzhľadom k rozsahu stavby a ku krátkym termínom výstavby nebude tento zdroj hluku pre posudzované územie významným negatívnym javom. Stavebná činnosť bude prevádzaná iba v dennej dobe.

V priebehu výstavby sa bude ďalej vyskytovať líniový zdroj hluku, ktorý bude spojený s dopravou materiálov a zariadení do záujmovej lokality. Ďalej sa predpokladá počet jazd osobných automobilov v súvislosti s dopravnou obsluhou stavby, opäť v dennej dobe.

Podľa súčasných poznatkov možno za zdroj vibrácií počas výstavby pokladať predovšetkým stavebné práce, predovšetkým z činnosti stavebných mechanizmov. Tento zdroj, resp. produkcia vibrácií bude teda len počas výstavby.

Hluk a vibrácie pri prevádzke

Počas prevádzky bude hlavným zdrojom hluku výrobná prevádzka. Vzhľadom k oplášteniu výrobného priestoru nepresiahne hlučnosť na vonkajšej strane opláštenia 60 dB. Zvýšenú hladinu hluku bude spôsobovať nákladná doprava, ktorá bude zabezpečovať dovoz materiálov a export výrobkov k zákazníkom.

Počas prevádzky bude dochádzať k zvýšenej hlučnosti a vibráciám v súvislosti s pohybom zásobovacích automobilov (odhaduje sa cca 60 kamiónov denne) a automobilov zamestnancov (predpokladá sa 151 státi). Hlučnosť a vibrácie budú závisieť od charakteru prevádzkovaných

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

technológii. Predpokladá sa, že spomínané objekty budú opatrené zariadeniami, ktoré budú napĺňať požiadavky ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami podľa príslušných noriem a predpisov a vzhľadom na svoj charakter nebudú zdrojom zvýšenej hlučnosti a vibrácií. Vibrácie, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prevádzkou objektov, budú eliminované pružným uložením od konštrukcie objektu a gumovými tlmiacimi prvkami. Vplyv týchto zdrojov vibrácií sa na pracovníkov a okolitú zástavbu nepredpokladá.

Hlučnosť transformačnej stanice bude overená meraním hluku na transformátore a ošetrená príslušnými opatreniami proti hluku podľa platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorne stanovišťa transformátorov, opatrenia proti hluku.

Pôvodcom hluku bude aj inštalovaná vzduchotechnika. Vzduchotechnické jednotky budú opláštené, čo zminimalizuje prenos hluku do okolia. Všetky trasy potrubí medzi jednotkami budú proti hlučnivo opatrené tak, aby bol minimalizovaný vplyv hluku od vzduchotechniky do vnútorných priestorov. V prípade prekročenia povolených hodnôt budú pridané do potrubia tlmiče hluku. Rovnako budú ošetrené aj napojenia vzduchotechnického potrubia na vonkajší priestor. Jednotky budú opatrené zábranami proti prenosu chvenia do konštrukcie. Tieto zdroje nebudú výrazným zdrojom hluku vo vzťahu k okolitému životnému prostrediu.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

V navrhovanom areáli sa nebudú prevádzkovať žiadne zdroje ionizujúceho žiarenia s rádioaktívnymi žiaričmi. Opatrenia k ochrane pred ionizujúcim žiarením sa nenavrhujú. V areáli sa nebudú prevádzkovať generátory vysokých a veľmi vysokých frekvencií. Budú uplatnené zásady bezpečnosti práce pre pracoviská s výpočtovou technikou /resp. monitory/, t.j. budú používané schválené zariadenia, usporiadanie pracovísk bude navrhnuté podľa príslušných hygienických predpisov. V rámci stavby haly sa nemusí navrhovať opatrenie ochrany zdravia pred neželateľnými účinkami elektromagnetického žiarenia. V areáli budú používané bežné telekomunikačné zariadenia typu mobilných telefónov.

Vznik žiarenia a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá. Zdrojom prirodzeného žiarenia je najmä ^{222}Rn , ktorý je prítomný v stopových množstvách v horninách. Jeho účinku je obyvateľstvo vystavené zo stavebných materiálov, z horninového podlažia a z vody. Z doteraz realizovaných prieskumných prác vyplýva, že na území okresu Rimavská Sobota prevažuje nízke radónové riziko.

Vyvolané investície

Vyvolané investície v súvislosti s realizáciou a prevádzkou zámeru sa nepredpokladajú.

Iné očakávané vplyvy.

Nepredpokladáme, že by navrhovaná činnosť mala byť pôvodcom zápachu, ani počas výstavby, ani počas prevádzky. Nepredpokladá sa do navrhovaných objektov umiestniť činnosti so zvýšenou produkciou zápachu.

Pri realizácii a prevádzke zámeru sa nepredpokladá vznik iných očakávaných vplyvov.

IV.3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Navrhovaná stavba je lokalizovaná v rovinatom teréne. Horninové prostredie predmetnej lokality je bez svahových deformácií, nevyskytujú sa tu žiadne ťažené, ani výhľadové ložiská nerastných surovín. Stavba sa bude nachádzať v zastavanom území obce. Z charakteru činnosti a reliéfových pomerov priamo dotknutého areálu nevyplývajú také dopady, ktoré by vzhľadom na charakter stavby závažným spôsobom zmenili reliéf.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

POČAS VÝSTAVBY

V dotknutom území sa nepredpokladá výraznejšie ovplyvnenie kvality a stability horninového prostredia a reliéfu. Priame vplyvy budú spočívať vo výkopových prácach na založenie základových konštrukcií pre stavbu.

Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť iba havarijné situácie počas výstavby (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov). Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík.

Pohyb motorových vozidiel by mohol byť zdrojom znečistenia. Pri úniku olejov na terén je možný prienik splachov do horninového prostredia.

Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie a reliéf počas výstavby hodnotíme ako negatívny vplyv zanedbateľný. -1

POČAS PREVÁDZKY

Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť iba havarijné situácie počas pohybu osobných a nákladných vozidiel. (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov). Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík.

Vplyvy navrhovanej činnosti na reliéf a horninové prostredie počas prevádzky nepredpokladáme.

Počas prevádzky je vplyv na horninové prostredie a reliéf bez vplyvu. 0

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a na výdatnosť vodných zdrojov.

POČAS VÝSTAVBY

Možná je kontaminácia vôd spôsobená únikom ropných látok (pohonné hmoty, oleje) z používaných mechanizmov s možným následným splachom do povrchových a podzemných vôd. Tento vplyv je dočasný, prípadne znečistenie by bolo bodové, vplyv hodnotíme ako krátkodobý, negatívny vplyv zanedbateľný. -1

POČAS PREVÁDZKY

Počas prevádzky potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie počas pohybu osobných a nákladných vozidiel (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov).

Na základe predpokladaného charakteru navrhovanej činnosti možno konštatovať, že v prípade štandardnej prevádzky nevznikne situácia, ktorej dôsledkom by došlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, či k ovplyvneniu ich režimu. Nepredpokladá sa v navrhovanej hale umiestniť technológie, ktoré by mohli spôsobiť negatívne ovplyvnenie kvality povrchových a podzemných vôd, s výnimkou málo pravdepodobných havarijných situácií, ktoré budú ošetrené havarijným plánom umiestnených prevádzok.

Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík.

Vplyvy na kvalitu podzemných, ako povrchových vôd nepredpokladáme, hodnotíme ho ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na ovzdušie

POČAS VÝSTAVBY

Z nepriaznivých vplyvov počas výstavby predpokladáme zvýšenú prašnosť spôsobenú pohybom stavebných mechanizmov a tiež znečisťovanie ovzdušia splodínami z ich motorov. Tento vplyv bude pôsobiť počas výstavby a výrazne nezhorší kvalitu ovzdušia. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladáme dlhodobú záťaž, v prípade dostatočnej vlhkosti pôdy v čase výkopových prác, bude značne eliminovaný.

Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas výstavby hodnotíme ako negatívny vplyv zanedbateľný. -1

POČAS PREVÁDZKY

Počas prevádzky nepredpokladáme veľký výskyt prašnosti. Z hľadiska problematiky vonkajšieho ovzdušia dôjde realizáciou navrhovanej činnosti k umiesteniu nových zdrojov

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

znečisťovania ovzdušia (vykurovanie objektu plynovými kotlami a teplovzdušnými jednotkami). Do vonkajšieho ovzdušia budú emitované hlavne oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Tieto vplyvy budú síce dlhodobé, ale málo významné a zvrátané.

Predikciu vzniku emisií a následné posúdenie vplyvu na ovzdušie a obyvateľstvo v tejto etape realizácie projektu nie je možné uskutočniť, nakoľko nie sú konkretizované parametre vykurovacích zariadení, ktoré budú do navrhovaných hál umiestnené. Predpokladá sa, že v súlade s platnou legislatívou ovzdušia budú dodržiavané emisné limity, preto sa neočakáva, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na ovzdušie.

Ovplyvnenie kvality ovzdušia možno očakávať zvýšeným prejazdom nákladných mechanizmov oproti stávajúcemu stavu a v havarijných situáciách.

Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas prevádzky hodnotíme ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na pôdy

V okolí dopravnej trasy je potenciálna možnosť intoxikácie pôd z exhalátov. Intoxikácia je možná až do vzdialenosti cca 30-100 m od zdroja. Pri úniku ropných produktov (motorová nafta, benzín, oleje) do pôdy môže vznikať bodová kontaminácia danými látkami.

Vplyv navrhovanej činnosti na pôdu počas výstavby hodnotíme ako negatívny vplyv zanedbateľný. -1 a počas prevádzky hodnotíme ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na nerastné suroviny

V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko výhradných, alebo nevýhradných nerastných surovín a ani žiadne chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na nerastné suroviny ani počas výstavby ani počas prevádzky hodnotíme ho ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na klimatické pomery

Navrhovaný zámer nebude mať významný vplyv na miestnu klímu. Lokálne dôjde k určitej zmene súčasných klimatických podmienok, rozšírenie spevnených plôch a zastavaných plôch (prístavba skladov) budú ovplyvňovať mikroklimatické podmienky inak ako súčasná bylinná a drevinová vegetácia (napr. väčšie teplotné a vlhkostné výkyvy). V súvislosti s čo najmenším ovplyvnením miestnych klimatických podmienok je potrebné pri realizácii navrhovanej činnosti zabezpečiť čo najväčší rozsah vegetačných plôch, vrátane vzrastlej vegetácie, mobilnej vegetácie.

Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na klimatické pomery ani počas výstavby ani počas prevádzky, hodnotíme ho ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a územný systém ekologickej stability

Vplyvom ľudskej činnosti sa postupne mení vzhľad krajiny a usporiadanie krajinných zložiek. Všetky ľudské zásahy do krajiny sa primárne prejavujú zmenou jej štruktúry. Každá stavba a každá zmena v krajine mení jej obraz a štruktúru (usporiadanie krajinej štruktúry) a následne jej ráz (zmena vzťahov pôvodného charakteru krajiny).

Realizáciou navrhovanej činnosti – výstavbou skladových priestorov a parkovísk dôjde k čiastočnej zmene krajinej štruktúry a využitia dotknutého územia. Výstavbou objektu sa v území minimálne zväčší podiel zastavaných plôch, k podstatnej zmene scenérie krajiny nedôjde, nakoľko na území kde je navrhovaný zámer je už v súčasnosti areál priemyselnej výroby.

Navrhovaná činnosť svojou formou, tvarom, proporciami, štýlom a pod. nevytvára v danom území vo vzťahu k ostatným zariadeniam predpoklad rušivej stavby.

Navrhovaná činnosť nezasahuje do prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability, ani ich neovplyvní.

Vplyvy na krajinu, jej využívanie, scenériu krajiny a USES hodnotíme počas výstavby a počas prevádzky ako bez vplyvu. 0

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Vplyvy na stabilitu krajiny

Predpokladá sa, že výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti významne nezníži ekologickú stabilitu krajiny dotknutého územia a jeho okolia.

Pri dodržaní opatrení počas prevádzky činnosti nepredpokladáme významné negatívne vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny situované v širšom okolí dotknutého územia. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES, tzn. nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES ani iných biologicky hodnotných území.

Vplyvy na stabilitu krajiny hodnotíme počas výstavby a počas prevádzky ako bez vplyvu 0

Vplyvy na obyvateľstvo

POČAS VÝSTAVBY

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšený prejazd stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a sekundárnej prašnosti v najbližšom okolí staveniska (vplyv dočasný). V okolí sa nenachádza zástavba rodinných a bytových domov. Preprava stavebných materiálov a surovín nebude realizovaná cez obytnú zónu, rodinné domy nebudú teda dotknuté stavebnou dopravou počas výstavby. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav areálu, pri zakladaní jednotlivých stavebných objektov, z dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z motorov áut a mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údržbou je možno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto vplyvov.

Vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo počas výstavby a počas prevádzky ako bez vplyvu 0

Vplyvy na dopravu

POČAS VÝSTAVBY

Dopravné zaťaženie prístupových komunikácií sa zvýši počas výstavby stavebnou dopravou.

Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu počas výstavby hodnotíme ako negatívny vplyv zanedbateľný -1

POČAS PREVÁDZKY

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k výstavbe nových parkovísk, obslužných a manipulačných dopravných plôch a 157 parkovacích miest. Počas prevádzky predpokladáme nárast individuálnej automobilovej dopravy, nákladnej dopravy a predpokladáme určité zvýšenie nárokov na existujúcu hromadnú autobusovú dopravu.

Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu počas prevádzky hodnotíme ako vplyv zanedbateľný -1

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy

Ochrana pamiatok na území Slovenskej republiky je zabezpečovaná v zmysle ustanovení Zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Výstavba a prevádzka navrhovaného zámeru nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy hodnotíme počas výstavby a počas prevádzky ako bez vplyvu. 0

Vplyvy na hospodárstvo

Navrhovaná činnosť rozšíri výrobné, skladové a logistické funkcie v území existujúcej priemyselnej časti mesta, v ktorom existujú činnosti rôzneho priemyselného charakteru a v ktorom sa dlhodobo počíta s rozvojom a rozširovaním takýchto činností (na úrovni záväzných strategických dokumentov obce, BBSK, aj SR).

Navrhovaná činnosť prispeje k ekonomickému a sociálnemu rozvoju, podpore multiplikačných efektov.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k podpore zamestnanosti nielen mesta Rimavská Sobota, ale aj celého regiónu. Predpokladá sa vytvorenie cca 380 nových stálych pracovných miest.

Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu počas výstavby ako vplyv málo významný +2 a počas prevádzky hodnotíme ako vplyv *významný* +3.

Kumulatívne a synergické vplyvy

Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku negatívneho kumulatívneho a synergického pôsobenia s inými existujúcimi či plánovanými činnosťami. Plocha pre navrhovanú činnosť je vymedzená na obdobné využitie aj v územnom pláne mesta, mesto teda už dlhodobo počíta s takouto činnosťou v dotknutej lokalite.

Iné vplyvy

Iné vplyvy nepredpokladáme.

IV.4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.

Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Na stavbe objektu budú použité certifikované a zdravotne nezávadné materiály. Výstavba a prevádzka bude zabezpečovaná technologickými a prevádzkovými postupmi v súlade s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Počas výstavby predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť a znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Tieto riziká sú dočasné a eliminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním pracovnej disciplíny.

Výstavbou a prevádzkou nevznikajú osobitné zdravotné riziká, ktoré by významnejšie ohrozovali zdravie obyvateľstva v okolí, ani budúcich zamestnancov.

Vďaka tomu je možné hodnotiť zdravotné riziko vyvolané zámerom ako minimálne.

IV .5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Prevádzka navrhovaného zámeru nebude priamo ani nepriamo zasahovať do chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani do území chránených zákonom 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Samotná prevádzka nebude produkovať znečisťujúce látky, ktoré by mohli nepriamo ovplyvniť chránené územia nachádzajúce sa v širšom okolí navrhovaného zámeru.

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Zámer je navrhovaný v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej ochrany.

Z pohľadu ochrany vôd územie, kde je navrhovaný zámer nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.

Možno očakávať len nepriame negatívne vplyvy na dané územia a to pôsobením sekundárnych stresových faktorov. Za sekundárne stresové faktory sa považujú sprievodné javy realizácie ľudských aktivít, ako aj produkcia exhalátov, hlučnosť, prašnosť, únik nebezpečných látok z mechanizmov pri havarijných situáciách a pod., ktoré negatívne ovplyvňujú vodu, pôdu, ovzdušie a pod. Tieto negatívne vplyvy počas prevádzky, sa však dajú eliminovať dodržiavaním príslušných limitov v zmysle platných noriem a predpisov.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na chránené územia.

IV.6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA

V predchádzajúcich častiach zámeru boli identifikované všetky vplyvy na životné prostredie, ktoré sa objavili v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovaného zámeru.

V nasledujúcom texte sú očakávané vplyvy zosumarizované a vyhodnotené z hľadiska ich významnosti. Pre hodnotenie významnosti vplyvov bola zvolená päťstupňová škála s nasledujúcimi charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy:

0 bez vplyvu (navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní zložku životného prostredia, obyvateľstvo alebo využiteľnosť zeme, kultúrne a historické hodnoty územia, a pod.)

1 nevýznamný - zanedbateľný vplyv (ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením)

2 málo významný vplyv (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska minimálne, lokálny vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. nie je vnímateľný alebo je subjektívny, tiež vplyv s charakterom rizika pre viac zraniteľnú zložku životného prostredia alebo inak špecifické územie, dočasný vplyv so širším plošným záberom alebo priamym ovplyvnením obyvateľstva)

3 významný vplyv (má dosah na širšie okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. jeho vnímateľnosť alebo plošný záber sú vysoké, tiež dočasný vplyv s celoplošným pôsobením)

4 veľmi významný vplyv (má regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie zložky životného prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, príp. nie je v súlade s príslušnou legislatívou alebo inými normami, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach, trvalý a nevratný vplyv)

Pri číselnom označení mieru vplyvu je uvádzane znamienko

– negatívny vplyv

+ pozitívny vplyv

Na základe celkového hodnotenia vplyvov realizácie navrhovanej činnosti možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nasledujúcim vplyvom:

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Počas výstavby:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu

Navrhované riešenie: -1 – negatívny vplyv zanedbateľný

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu

Navrhované riešenie: 0 – bez vplyvu

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: -1– negatívny zanedbateľný vplyv, krátkodobý

Počas prevádzky:

Nulový variant: -1– negatívny zanedbateľný vplyv

Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby:

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: -1 – negatívny vplyv zanedbateľný

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na pôdy

Počas výstavby:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: -1 – negatívny zanedbateľný vplyv, krátkodobý

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na klimatické pomery

Počas výstavby:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na nerastné suroviny

Počas výstavby:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a územný systém ekologickej stability

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na stabilitu krajiny

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu
Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na obyvateľstvo

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

Počas výstavby:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu

Navrhované riešenie: 0 – bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0 – bez vplyvu

Navrhované riešenie: 0 – bez vplyvu

Vplyvy na dopravu

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: -1- negatívny zanedbateľný vplyv, krátkodobý

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: -1- negatívny zanedbateľný vplyv

Vplyvy na kultúrno-historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: 0- bez vplyvu

Vplyvy na hospodárstvo

Počas výstavby:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: +2- málo významný vplyv, krátkodobý

Počas prevádzky:

Nulový variant: 0- bez vplyvu

Navrhované riešenie: +3- významný vplyv

IV.7. PREDPOKLADANÝ VPLYV PRESAHUJÚCI ŠTÁTNE HRANICE

Výstavba a prevádzka navrhovaného zámeru neovplyvní životné prostredie susedných štátov.

IV.8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI

S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by mohli významne negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia.

IV.9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTÍ

Riziká počas výstavby

Počas výstavby môžu vzniknúť v minimálnom rozsahu málo pravdepodobné riziká a bežné riziká, súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vplyv na životné prostredie súvisiace s výstavbou možno zhrnúť do dočasne zvýšenej prašnosti a hlučnosti na stavenisku, ktoré však nepresahuje bežnú normu.

Pri realizácii zámeru sa môže prejavovať riziko výskytu erózných procesov podmienených výdatnými zrážkami. V procese výstavby môže dôjsť k haváriám dopravných a stavebných mechanizmov a následnej kontaminácii pôdy ropnými látkami a motorovými olejmi, ktoré môžu znehodnotiť podložie.

Riziká počas prevádzky

Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, úder bleskom, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií. Ďalšie riziká sú napríklad riziko živeľnej pohromy povodne, iné nešpecifikované riziko /pád lietadla, meteoritu, vojna, teroristický útok a pod./

Ostatné riziká sú spoločné pre všetky typy ľudskej činnosti. Napriek ich vážnym dôsledkom sa im nikde nie je možné vyhnúť.

IV.10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ČINNOSTÍ

Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Výstavba navrhovanej činnosti sa musí realizovať na základe projektových dokumentácií podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v platnom znení. Dokumentácie stavieb, vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať, bude musieť obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa navrhujú nasledovné opatrenia.

Technické a organizačné opatrenia

Technické opatrenia sa týkajú opatrení počas realizácie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti (dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, havarijných situácií, ochrany zdravia pri práci, požiarnych predpisov, hygienických predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem). Všetky práce na stavbe sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ povinný rešpektovať a dodržiavať podmienky obsiahnuté v nasledovných NV SR: č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti musieť nakladať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.

Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa odporúča:

- zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov počas výstavby navrhovanej činnosti, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov,
- nasadzovať stavebné stroje v dobrom technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie hluku,
- zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov,
- maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave,
- pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov, a znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať,
- počas stavebných prác rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a bezpečnosť práce v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie,

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

- stavebné práce realizovať podľa požiadaviek výrobcov zariadení, definovaných v technických podkladoch a samotnú montáž realizovať podľa návodov od výrobcov zariadení,
- dodržať ustanovenia zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pred uvedením navrhovanej činnosti do prevádzky musia byť realizované všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- je potrebné dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti všeobecných technických požiadaviek na vyhotovenie diela a vedenie stavby
- zabrániť vytekaniu zrážkových vôd mimo staveniska.

Opatrenia počas prevádzky

V procese prípravy a realizácie bude potrebné vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.

Odpadové hospodárstvo

1. V rámci dokumentácie pre stavebné povolenie navrhnúť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov vzniknutých pri výstavbe a prevádzke objektu.
2. Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení

Z výsledkov hodnotenia vyplýva realizovateľnosť navrhovanej činnosti. Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie sú navrhované tak, aby boli technicky a ekonomicky reálne a zosúladené s dokumentáciou pre povolenie navrhovanej činnosti, resp. po ukončení procesu posudzovania (EIA) budú obsahom rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti.

IV.11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA ČINNOSTI NEREALIZOVALI

Stav, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala predstavuje nulový variant. V takom prípade by výrobný areál ostal v terajšom stave - nevyužívaný. Práve nevyužitím areálu by dochádzalo k chátraniu nehnuteľností v lokalite kde je navrhovaný zámer. Záujem vlastníka areálu je oživiť /etablovať/ strojársku výrobu v predmetnom areáli. Rozšírením výrobné haly, zvýšením kapacity parkovacích plôch a modernizáciou výrobného areálu sa zvýši atraktivita prostredia pre strojársku výrobu. Lokalita kde je navrhovaný zámer je určená na výrobu priemyselnú aj v regulatívoch územného plánu, nie je predpoklad na iný druh využitia, preto je potrebné využiť všetky možnosti zatraktívnenia lokality.

V širších súvislostiach je nulový variant popísaný ako charakteristika súčasného stavu životného prostredia v príslušnej kapitole predkladaného zámeru, súčasnú situáciu dotknutej lokality dokumentuje priložená fotodokumentácia.

IV.12. POSÚDENIE SÚLADU ČINNOSTÍ S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠIMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTAMI

Mesto Rimavská Sobota má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Lokalita kde je navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

Z hľadiska nasledujúcich relevantných strategických dokumentov môžeme povedať, že navrhovaná činnosť je v súlade s nasledovnými dokumentáciami:

Strategický dokument – ÚP VÚC Banskobystrického kraja, 2009 (vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v znení VZN BBSK č. 4/2004, č.6/2007, č.14/2010 a č.27/2014).

V rámci aktuálne platnej záväznej časti územného plánu VÚC Banskobystrického kraja, I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, bod 2 je stanovené:

2. V oblasti hospodárstva

2.3. Priemysel, ťažba a stavebníctvo

2.3.3 utvárať územnotechnické predpoklady na:

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

a) rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažby nerastov v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Revúca, **Rimavská Sobota** a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade s existujúcimi podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou situáciou v okresoch.

IV.13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV

Cieľom zámeru bolo posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie a návrh opatrení na elimináciu predpokladaných vplyvov posudzovaných činností na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo dotknutého územia. Navrhovateľ požiadal príslušný orgán, Okresný úrad, odbor životného prostredia v Rimavskej Sobote o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru podľa § 22 ods. 7 zákona. Na základe upustenia od variantného riešenia zámeru predkladá zámer spracovaný v jednom realizačnom variante, ktorý je porovnaný s nulovým variantom, tzn. variantom, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Pri hodnotení vplyvov činností sa vychádzalo z:

- analýz prírodných podmienok (hydrogeológia územia, geológia, pôdy, vody, klíma, biota a pod.),
- analýzy poznatkov o území (obyvateľstvo, infraštruktúra, hospodárske aktivity a pod.)
- charakteristika zdrojov znečistenia (horninové prostredie, ovzdušie, vody, pôdy a pod.)
- identifikácia stretov záujmov v území (ekostabilizujúce prvky, prvky územnej ochrany a iné),
- charakteru navrhovanej činnosti (zohľadnenie vstupov a výstupov),
- definovania dopadov, vplyvov na životné prostredie a človeka
- návrhu opatrení.

Z výsledkov posudzovania a vzhľadom na prijaté opatrenia vyplýva, predpokladané vplyvy zámeru sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku. Taktiež nie sú známe významné neurčitosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie v ďalších fázach skúmať, a ktoré by znamenali zásadnú zmenu hodnotenia činností v rámci uvedených sfér životného prostredia.

Ide o bežnú, a pri dodržiavaní základných prevádzkových a bezpečnostných opatrení a pravidiel disciplíny, nenáročnú a nerizikovú činnosť. Okruhy problémov, alebo neurčitosti vyplývajúce z prípravy a prevádzkovania navrhovanej činnosti, sú v postačujúcom rozsahu definované a následne transformované do opatrení na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých vplyvov.

Z výsledkov posudzovania a vzhľadom na prijaté opatrenia vyplýva, že predpokladané vplyvy zámeru sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku. Taktiež nie sú známe významné neurčitosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie v ďalších fázach skúmať, a ktoré by znamenali zásadnú zmenu hodnotenia činnosti v rámci uvedených sfér životného prostredia.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Na základe žiadosti navrhovateľa Obvodný úrad životného v Rimavskej Sobote upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru. Z uvedeného dôvodu sa porovnáva len navrhovaný variant s nulovým variantom.

Pri porovnaní navrhovaných variantov bola aplikovaná porovnávacia metóda, založená na hodnotení miery jednotlivých vplyvov podľa ich dôležitosti a významnosti.

Klasifikácia vplyvov trvalých a dočasných bola hodnotená podľa stupnice:

0 bez vplyvu

-1 negatívny vplyv zanedbateľný

-2 negatívny vplyv málo významný

-3 negatívny vplyv významný

-4 negatívny vplyv veľmi významný

+1 pozitívny vplyv zanedbateľný

+2 pozitívny vplyv málo významný

+3 pozitívny vplyv významný

+4 pozitívny vplyv veľmi významný

V zámere boli hodnotené dve variantné riešenia a to, nulový variant a navrhovaný variant riešenia:

Nulový variant - predstavuje stav, ktorý by nastal, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala. V takomto prípade by stav životného prostredia a technickej vybavenosti zostal na súčasnej úrovni, nezmenený, to znamená že v areáli spoločnosti by neexistovala výrobná činnosť, areál by postupne chátral, nevznikli by pracovné príležitosti a priemyselná výroba v regióne by stagnovala.

Navrhovaný variant riešenia - rešpektuje súčasný stav životného prostredia v lokalite, jeho technické a technologické zabezpečenie a rešpektuje okolie. Navrhnutá je dostavba skladových priestorov a parkovacích miest.

Klady navrhovaného variantu:

Pri porovnávaní variantov vychádzame z možného využitia daného priestoru pre navrhovanú činnosť s alternatívou zotrvania v terajšom stave. Zámer je vypracovaný v jednom variante riešenia.

Výstavba a prevádzka zámeru nebude významne zaťažovať životné prostredie, neohrozuje zdravie obyvateľstva. Nezasahuje do území NATURA 2000, ani prvkov územného systému ekologickej stability. Nebude mať významný vplyv na scenériu krajiny, produkciu odpadov, odpadových vôd, špeciálne nároky na odber energii, vody, nároky na dopravu a iné surovinové zdroje, horninové prostredie, podzemné a povrchové vody.

Zápory navrhovaného variantu:

Tak ako každá iná ľudská aktivita, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality života, prináša aj posudzovaná činnosť so sebou aj niektoré negatívne stránky. Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k miernemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie (zvýšený pohyb mechanizmov, prašnosť, hlučnosť). Tento vplyv je dočasný, lokálneho charakteru a čiastočne eliminovateľný technickými opatreniami. Prevádzka navrhovaného zámeru je v súlade s regulatívami v územnom pláne, lokalita je určená na priemyselnú výrobu.

Na základe žiadosti navrhovateľa Okresný úrad v Rimavskej Sobote upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom Okresného úradu v Rimavskej Sobote č. OÚ-RS-OSZP-2020/005384-003 zo dňa 13.2.2020. Z uvedeného dôvodu sa porovnáva len navrhovaný variant s nulovým variantom.

V.1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie počas jej výstavby a prevádzky bolo použité komplexné hodnotenie prostredníctvom súboru viacerých kritérií. Súbor kritérií hodnotenia bol vybraný tak, aby sa charakterizovalo spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), formy

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne), zároveň boli vplyvy diferencované na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky.

V.2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant riešenia. Pri porovnaní navrhovaných variantov bola aplikovaná porovnávacia metóda, založená na hodnotení miery jednotlivých vplyvov podľa ich dôležitosti a významnosti.

Vplyvy počas výstavby	Navrhovaný variant
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf - výstavba	-1
Vplyvy na povrchové a podzemné vody - výstavba	-1
Vplyvy na ovzdušie - výstavba	-1
Vplyvy na pôdy - výstavba	-1
Vplyvy na klimatické pomery - výstavba	0
Vplyvy na nerastné suroviny - výstavba	0
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a územný systém ekologickej stability - výstavba	0
Vplyvy na stabilitu krajiny - výstavba	0
Vplyvy na obyvateľstvo - výstavba	0
Vplyvy na dopravu - výstavba	-1
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy - výstavba	0
Vplyvy na hospodárstvo - výstavba	+2
Vplyvy počas výstavby	-3

Vplyvy počas prevádzky	Nulový variant	Navrhovaný variant
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf - prevádzka	0	0
Vplyvy na povrchové a podzemné vody - prevádzka	0	0
Vplyvy na ovzdušie - prevádzka	0	0
Vplyvy na pôdy - prevádzka	0	0
Vplyvy na klimatické pomery - prevádzka	0	0
Vplyvy na nerastné suroviny - prevádzka	0	0
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a územný systém ekologickej stability - prevádzka	0	0
Vplyvy na stabilitu krajiny - prevádzka	0	0
Vplyvy na obyvateľstvo - prevádzka	0	0
Vplyvy na dopravu - prevádzka	0	-1
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy - prevádzka	0	0
Vplyvy na hospodárstvo - prevádzka	-2	+3
Vplyvy počas prevádzky	-2	+2

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Klasifikácia vplyvov trvalých a dočasných bola hodnotená podľa stupnice:

0 bez vplyvu

-1 negatívny vplyv zanedbateľný

-2 negatívny vplyv málo významný

-3 negatívny vplyv významný

-4 negatívny vplyv veľmi významný

+1 pozitívny vplyv zanedbateľný

+2 pozitívny vplyv málo významný

+3 pozitívny vplyv významný

+4 pozitívny vplyv veľmi významný

Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia- nevyužívaný výrobný areál a prevádzka navrhovaného variantu riešenia. Navrhovateľ požiadal listom Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej Sobote o upustenie od požiadavky variantného riešenia. Príslušný orgán listom č. OÚ-RS-OSZP-2020/005384-003 zo dňa 13.2.2020 vyhovel žiadosti od upustenia variantného riešenia pre navrhovanú činnosť a preto sú v zámere posudzované vplyvy nulového variantu a prvého variantu riešenia.

Na základe uvedeného, ako aj celého posúdenia navrhovanej činnosti v rámci zámeru navrhovanej činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaný variant riešenia navrhovanej činnosti je z hľadiska životného prostredia a zdravia obyvateľstva prijateľný.

V.3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Navrhovaná činnosť v uvedenom území je optimálna pre využitie tohto priestoru. Z celkového vyhodnotenia jednotlivých záťaží vyplýva, že počas výstavby bude mať navrhovaný variant riešenia horšie parametre hodnotenia ako nulový variant a počas prevádzky lepšie parametre ako nulový variant. To znamená, že navrhovaná činnosť je environmentálne prijateľná.

Navrhovaná činnosť bude v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Rimavská Sobota. Riešená lokalita je v zmysle platného územného plánu mesta Rimavská Sobota súčasťou plochy so stanovenou funkciou výroba priemyselná. Navrhovaná činnosť je v súlade s požiadavkami uvedenými v záväznej časti ÚPN mesta Rimavská Sobota. Navrhovaná činnosť je bez významných negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo mesta Rimavská Sobota a jeho okolia, nakoľko zámer je umiestnený v lokalite dostatočne vzdialenej od najbližších obytných zón.

Z pohľadu ochrany prírody dotknuté územie nezasahuje do chráneného územia, resp. vyhláseného prvku ÚSES.

Na základe komplexného posúdenia očakávaných vplyvov realizácie navrhovanej činnosti „rozšírenie areálu PPGemer AV, s.r.o.“ na území mesta Rimavská Sobota na životné prostredie a splnenia opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu hodnotenej činnosti za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a celospoločenského úžitku investičného zámeru za zrealizovateľnú.


Požiadavky, návrhy, alebo odporúčania, ktoré vyplývajú zo stanovísk oprávnených orgánov a osôb k zámeru, budú akceptované v potrebnom a objektívne možnom rozsahu a budú predmetom projektu stavby a pre uvedenie navrhovanej činnosti do prevádzky v súlade s predpismi.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Situácia širších vzťahov
2. Pôdorys
3. Pohľady, rez
4. Pohľady, rez
5. Vizualizácia areálu PPGemer, s.r.o.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA



SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZŤAHY

A-U-Plan stav, s.r.o.

tel: +421 915 512 214
email: auplanstav@gmail.com

PPG - ROZŠÍRENIE HALY - DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Zadávatel: PPGemer AV, s.r.o. Bratislava,

Zhotoviteľ: A-U-PLANSTAV, s.r.o., Rimavská Sobota

december 2019
výkres číslo 01


M 1:5000

ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	UČOSŤ (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)
001	ZAKLADNÉ	15,00	010	CHODBA	25,30	016	SATŇA MUŽ	8,20	027	UPRAVŤOVÁŤA	4,40
002	ZAKLADNÉ	10,00	011	CHODBA	11,30	020	UMÝVARENÁ MUŽ	4,80	028	WC PRACOVNÍK MUŽ	8,50
003	ZAKLADNÉ	10,00	012	CHODBA	11,30	021	UMÝVARENÁ ŽENY	4,80	029	WC PRACOVNÍK ŽENY	8,50
004	ZAKLADNÉ	10,00	013	CHODBA	11,30	022	CHODBA	5,40	030	WC PRACOVNÍK ŽENY	8,50
005	SCHODISKÁ	14,00	014	CHODBA	11,30	023	CHODBA	5,40	031	WC PRACOVNÍK ŽENY	8,50
006	SCHODISKÁ	14,00	015	CHODBA	11,30	024	CHODBA	5,40	032	WC PRACOVNÍK ŽENY	8,50
007	BIFET	7,30	016	KANCELÁRIA	15,30	025	CHODBA	5,40	033	WC PRACOVNÍK ŽENY	8,50
008	CHODBA	10,00	017	SATŇA ŽENY	12,30	026	SCHODISKÁ	19,00	034	CHODBA	37,10
009	SKLAD PRÉ BUDET	18,40	018	UMÝVARENÁ ŽENY	4,80	026	TECHNICKÁ MIESTNOST	25,40	035	TERASA - BUDET	15,50

ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	UČOSŤ (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)	ČM	NÁZOV MIESTNOSTI	ROZSAH (m ²)
101	CHODBA	4,40	106	TECHNICKÁ MIESTNOST	18,30	109	UPRAVŤOVÁŤA	5,50	113	WC ŽENY	24,50
102	TECHNICKÁ MIESTNOST	18,30	107	VÝROBNÁ HALA	18,30	110	PRACOVNÁ WC	7,10	114	WC ŽENY	24,50
103	SKLAD	12,80	108	SKLAD	11,50	111	CHODBA	20,30			
104	EXPEDICA	4,40	109	CHODBA	12,80	112	PRACOVNÁ WC	7,10			

EXISTUJÚCA OTVORENÁ HALA Z OCELOVEJ KONSTRUKCIE

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA



ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA



ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

Nepredkladáme doplňujúce informácie.

VII.1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE

Nepredkladáme textovú a grafickú dokumentáciu.

VII.2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej Sobote – rozhodnutie, (upustenie od variantného riešenia); číslo spisu OÚ-RS-OSZP-2020/005384-003 zo dňa 13.02.2020
2. Mesto Rimavská Sobota – rozhodnutie, „Rekonštrukcia areálu PPG Rimavská Sobota“ (stavebné povolenie); číslo spisu VYS-ACs-7883/2018-34943/2018, zo dňa 5.09.2018
3. Mesto Rimavská Sobota – rozhodnutie, „Rekonštrukcia areálu PPG Rimavská Sobota – SO 200“ (stavebné povolenie); číslo spisu Dopr/7916/2018/JCs, zo dňa 5.09.2018
4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej Sobote – rozhodnutie, „SO 305 – Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok“ (stavebné povolenie); číslo spisu OÚ-RS-OSZP-2018/0013319-004 zo dňa 6.09.2018

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hostinského 4
980 23 Rimavská Sobota

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2020/005384-003

Rimavská Sobota
13. 02. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Rozšírenie areálu PPGemer AV - upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 22 ods. 6 tohto zákona upúšťa od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti: „Rozšírenie areálu PPGemer AV“, navrhovanej spoločnosťou PPGemer AV, s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovaná činnosť“).

Odôvodnenie

Navrhovateľ činnosti, spoločnosť PPGemer AV, s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 098 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ činnosti“), doručil 11.02.2020 príslušnému orgánu žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti, podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“).

Popis navrhovanej činnosti:

Navrhovaná činnosť, podľa dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavbu: „PPG-Rozšírenie haly“, vypracovanej 12/2019 projektantom A-U-Planstav, s.r.o., so sídlom Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota, pozostáva v rozšírení existujúcej výrobné haly a navýšení parkovacích plôch pre osobné automobily, v areály spoločnosti PPGemer AV, s r.o. na Košickej ceste č.s. 1566 v Rimavskej Sobote. Výrobná hala sa rozšíri o skladové priestory, prístavbou so zastavanou plochou 8765 m², na pozemkoch parc. KN C č. 2903/69, 2903/82, 2903/83, 2903/84, 2903/85, 2903/86, 2903/124. Navýšenie kapacity parkovacích plôch je navrhnuté o 157 stojísk, v štyroch lokalitách areálu, na pozemkoch parc. KN C č. 2903/69, 2903/233, 2903/180, 2903/231, 2903/115, 2903/143, 2903/87, 2903/117, 2903/118, 2903/89. Výrobný areál bol v minulosti, využívaný na ťažkú strojársku výrobu. Od transformácie vlastníctva výrobných prostriedkov až po súčasnosť, je areál dlhodobo nevyužívaný. Od roku 2008 sa výrobný areál revitalizuje, pre bližšie nešpecifikovanú strojársku výrobu. Stavebná zmena výrobné haly, umožní vykonávanie montážnych prác, spojených so skladovaním a expedíciou vyrábaných tovarov. Areál poskytne zároveň sociálne a hygienické zázemie pre cca. 320 pracovníkov.

Navrhovaná činnosť, patrí medzi navrhované činnosti, uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.:
-v kapitole 9. Infraštruktúra:

1 / 2

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

- pol.č.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov, ktoré bez limitu podliehajú zisťovaciemu konaniu,
- pol.č.16. Projekty rozvoja obcí vrátane:
 - b) statickej dopravy, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie - od 100 do 500 stojísk.

Odôvodnenie žiadosti:

Uvedené dôvody na upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti sú nasledovné:

- pozemky na realizáciu zámeru sú situované v zastavanom území mesta Rim. Sobota, na a sú vo vlastníctve navrhovateľa,
- pozemky sú druhu zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a nie je potrebný záber PPF,
- navrhovaná činnosť je situovaná v súlade s ÚPD Mesta Rim. Sobota,
- predmetný areál sa postupne obnovuje a pripravuje na nové využitie, o čom svedčia vydané tri stavebné povolenia,
- v areáli je vybudovaná potrebná technická infraštruktúra, vrátane dopravnej infraštruktúry,
- realizácia zámeru a následné aktívne využitie areálu, zvýši zamestnanosť v území.

Príslušný orgán považuje uvedené dôvody na upustenie od variantného riešenia za dostatočné a opodstatnené, preto rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona bude obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.

Príslušný orgán zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Doručuje sa

PPGemer AV s.r.o.
Mlynské Nivy 36
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

**ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA**



Mesto Rimavská Sobota

Mestský úrad

Odbor rozvoja mesta

Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

28. septembra 2018

Číslo: VYS-ACs-7883/2018-34943/2018

Dátum: 5. septembra 2018

Rozhodnutie

Stavebník **PPGemer, a. s.** so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 36, 821 09, IČO: 35680741 (právny nástupca spoločnosti ARDBEG CONSULTING, a. s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 36, 821 09, IČO: 35680741), v zastúpení spoločnosťou **A-U-Planstav, s. r. o.**, so sídlom v Rimavskej Sobote, Tomašovská 6/1220, 979 01, IČO: 46130802 (ďalej len „stavebník“), podal dňa 13.08.2018 na stavebný úrad mesta Rimavská Sobota žiadosť o predĺženie platnosti právoplatného stavebného povolenia, vydaného stavebným úradom mesta Rimavská Sobota, dňa 30.09.2008 pod č. SP 5867/2008-Cs na stavbu (zmenu dokončenej stavby)

**„Rekonštrukcia areálu PPG Rimavská Sobota“
(bývalé ZŤS)**

na pozemkoch parc. č. podľa KN-C 2903/92 (zastavané plochy a nádvoria), 2903/83 (ostatné plochy), 2903/82 (ostatné plochy), 2903/84 (ostatné plochy), 2903/85 (ostatné plochy), 2903/142 (ostatné plochy), 2903/124 (zastavané plochy a nádvoria), 2903/86 (ostatné plochy), 2903/116 (ostatné plochy), 2903/143 (ostatné plochy), 2903/115 (zastavané plochy a nádvoria), 2903/117 (ostatné plochy), 2903/87 (ostatné plochy), 2903/118 (zastavané plocha a nádvoria), 2903/88 (ostatné plochy), 2903/89 (ostatné plochy), 2903/180 (zastavané plochy a nádvoria), 2903/65 (zastavané plocha a nádvoria), 2903/70 (ostatné plochy), 2903/69 (zastavané plochy a nádvoria), 2903/49 (zastavané plocha a nádvoria), 2903/48 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Rimavská Sobota, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2008. Rozhodnutím č. VYS-ACs-7126/2010-22035/2010 bola dňa 14. septembra 2010 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2012, rozhodnutím č. VYS-ACs-7351/2012-21336/2012 bola dňa 21. septembra 2012 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2014, rozhodnutím č. VYS-ACs-6996/2014-20987/2014 bola dňa 10.09.2014 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2016 a rozhodnutím č. VYS-ACs-7722/2016-29050/2016 bola dňa 08.09.2016 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2018.

Mesto Rimavská Sobota ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovalo žiadosť stavebníka v správnom konaní a podľa § 67 ods. 2 v spojitosti s § 69 stavebného zákona

predlžuje

platnosť uvedeného stavebného povolenia, vydaného stavebným úradom mesta Rimavská Sobota, **na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 ods. 3) stavebného zákona stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a ukončená bude do 36 mesiacov od začatia stavby.
2. Všetky ostatné podmienky vydaného stavebného povolenia č. SP 5867/2008-Cs zo dňa 30.09.2008 ostávajú v platnosti.

Pripomienky dotknutých orgánov:

-

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

VYS-ACs-7883/2018-34943/2018

strana 2/3

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník PPGemer, a. s. so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 36, 821 09, IČO: 35680741 (právny nástupca spoločnosti ARDBEG CONSULTING, a. s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 36, 821 09, IČO: 35680741), v zastúpení spoločnosťou A-U-Planstav, s. r. o., so sídlom v Rimavskej Sobote, Tomašovská 6/1220, 979 01, IČO: 46130802 (ďalej len „stavebník“), podal dňa 13.08.2018 na stavebný úrad mesta Rimavská Sobota žiadosť o predĺženie platnosti právoplatného stavebného povolenia, vydaného mestom Rimavská Sobota, dňa 30.09.2008 pod číslom SP 5867/2008-Cs, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.09.2008, na stavbu (zmenu dokončenej stavby) „Rekonštrukcia areálu PPG Rimavská Sobota“ na pozemkoch parc. č. podľa KN-C 2903/92 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/83 (ostatné plochy), 2903/82 (ostatné plochy), 2903/84 (ostatné plochy), 2903/85 (ostatné plochy), 2903/142 (ostatné plochy), 2903/124 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/86 (ostatné plochy), 2903/116 (ostatné plochy), 2903/143 (ostatné plochy), 2903/115 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/117 (ostatné plochy), 2903/87 (ostatné plochy), 2903/118 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/88 (ostatné plochy), 2903/89 (ostatné plochy), 2903/180 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/65 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/70 (ostatné plochy), 2903/69 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/49 (zastavané plochy a nádvorie), 2903/48 (zastavané plochy a nádvorie) v k. ú. Rimavská Sobota.

Vydané stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutím č. VYS-ACs-7126/2010-22035/2010 bola dňa 14. septembra 2010 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2012, rozhodnutím č. VYS-ACs-7351/2012-21336/2012 bola dňa 21. septembra 2012 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2014, rozhodnutím č. VYS-ACs-6996/2014-20987/2014 bola dňa 10.09.2014 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2016 a rozhodnutím č. VYS-ACs-7722/2016-29050/2016 bola dňa 08.09.2016 jeho platnosť predĺžená do 30.09.2018.

Žiadosť podal stavebník z dôvodu, že v určenej lehote platnosti stavebného povolenia nemôže začať uskutočňovať stavbu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Stavebník podal žiadosť pred uplynutím lehoty platnosti stavebného povolenia, ktorá bola určená do 30.09.2018.

Stavebný úrad zahájil konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia oznámením zo dňa 14.08.2018 pod č. VYS-ACs-7883/2018-34122/2018, ktoré zaslal účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V uvedenej lehote neboli účastníkmi konania podané žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

K oznámeniu o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia sa nevyjadril nikto z účastníkov konania, ani dotknutých orgánov.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá a po preskúmaní žiadosti jej vyhovel, pretože podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, sa nezmenili, najmä zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov. Lehotu platnosti stavebného povolenia stavebný úrad predĺžil na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, a súčasne určil nový termín najneskoršieho ukončenia stavby.

Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

ÚS-ACs-7833 2018-34943 2018

strana 3 3

Na základe týchto podkladov a výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle položky č. 60a, ods. a), bod. 1. Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov, uhradený dňa 20.08.2018 vo výške 100,- €.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania. Odvolanie sa podáva na Mesto Rimavská Sobota, so sídlom na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, oddelení stavebného poriadku a dopravy (Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Jozef Šimko
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

- A-U-Planstav, Tomašovská 6, 979 01 Rim. Sobota
- Obec Čerenčany, S. Kollára 33, 979 01 Rim. Sobota
- Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rim. Sobota
- Detox, s. r. o., Košická cesta 2923, 979 01 Rim. Sobota
- Rímskokatolícka cirkev, Hlavné nám. 29, 979 01 Rim. Sobota

Na vedomie:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tomášikova 14, Rim. Sobota
- SVP š. p., Odštepny závod B. B., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- SVP š. p., Závod Povodie Slanej, Cukrovarská 6, Rim. Sobota
- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b 825 19 Bratislava 26
- StVPS a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Slovak Telekom, a. s., P. O. Box 4, Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP-ŠSOPaK, P. Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP-ŠSOH, P. Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP-ŠVS, P. Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP-ŠSOO, P. Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, Prevencia závažných priemyselných havárií a EIA, P. Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
- Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 811 00 Bratislava
- OR Hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, Rim. Sobota

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA



MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Mestský úrad, Odbor rozvoja mesta
Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy
Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

Dopr/7916/2018/JCs

V Rimavskej Sobote, 5. 9. 2018

ROZHODNUTIE

Mesto Rimavská Sobota ako príslušný **špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie** v zmysle §-u 2 zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v zmysle §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a podľa §-u 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe §-u 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle §-u 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, preskúmal žiadosť stavebníka:

Ardbeg Consulting, a. s., Mlynské Nivy 36, Bratislava
v zastúpení A-U PlanStav, s.r.o., Ul. Tomašovská 6, Rimavská Sobota

podanú dňa 13. 8. 2018 pod číslom 34037/2018 a v zmysle ustanovenia §-u 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,

predlžuje

platnosť stavebného povolenia č. Dopr/7805/2016/JCs zo dňa 8. 9. 2016 na stavbu:

Rekonštrukcia areálu PPG Rimavská Sobota
SO 200 Cesty [účelové komunikácie] a spevnené plochy

do 30.9. 2020,

a zároveň mení predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby nasledovne: **október 2018 – september 2020.**

Za vydanie povolenia bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení stanovený a zaplatený (dňa 20. 8. 2018) správny poplatok vo výške 100 €.

Odôvodnenie

Na základe podanej žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu, príslušný špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadateľovi, a predĺžil platnosť stavebného povolenia č. Dopr/5951/2008/cs zo dňa 25. 9. 2008, ktorý už bol predĺžený rozhodnutím č. Dopr/7125/2010/JCs zo dňa 13. 9. 2010, č. Dopr/7374/2012/JCS zo dňa 14. 9. 2012, č. Dopr/7136/2014/JCs zo dňa 19. 9. 2014 a č. Dopr/7805/2016/JCs zo dňa 8. 9. 2016. Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia bolo doručené všetkým známym účastníkom konania; žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania neboli uplatnené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podať podľa ustanovenia §-u 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Odbor rozvoja mesta, Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Mesta Rimavská Sobota. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych správnych prostriedkov.



JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Ardbeg Consulting, a. s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava
2. A-U Planstav, s.r.o., Ul. Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota
3. Detox, s.r.o., Košická cesta 2923, 979 01 Rimavská Sobota
4. Rímskokatolícka cirkev, Hlavné námestie 29, 979 01 Rimavská Sobota


Vybavuje: Csordás
TIF: 047 / 56 04 647

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo: OU-RS-OSZP-2018/0013319-004

v Rimavskej Sobote, dňa 06.09.2018



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka v správnom konaní a po preskúmaní

podľa ustanovenia § 67 ods. 2 v spojitosti s § 69 ods. 1 stavebného zákona

p r e d l ť u j e
platnosť stavebného povolenia

číslo: 2008/01117 ŠVS-Št zo dňa 26.09.2018 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Rimavskej Sobote a na vodnú stavbu:

„SO 305 – Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok“
v rámci stavby: **„Rekonštrukcia areálu PPG. Rimavská Sobota“**

na pozemkoch parc.č. **KN-C 2903/69, 2903/52** v k.ú. **Rimavská Sobota** pre stavebníka **PPGemer, a.s.** so sídlom **Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 680 741** (právny nástupca spoločnosti ARDBEG CONSULTING, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 680 741)

do termínu: **30.09.2020**

Popis stavby:

Ide o odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkoviska cez ORL so jestvujúcej gravitačnej dažďovej kanalizácie, ktorá je následne zaústená cez výustný objekt do toku Rimava. ORL typu LO 75-lss spĺňa nasledovné parametre: kapacita 75 l/s pri max.koncentracii zostatkového znečistenia NEL na výstupe do 0.1 mg/l. Dažďová kanalizácia bude z rúr PVC DN 300, korugované.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2018/013319-004

2

Podmienky rozhodnutia:

- Lehota na dokončenie stavby sa stanovuje do **30.09.2020**
- Stavebné povolenie a rozhodnutie predĺženie jeho platnosti sú v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
- Ostatné podmienky pre uskutočnenia stavby a povinnosti stavebníka uvedené v stavebnom povolení č. 2008/01117ŠVS-Št zo dňa 26.09.2008 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Rimavskej Sobote - ostávajú bez zmeny.
- Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Dodržanie požiadaviek vyplývajúce z pripomienok účastníkov konania a požiadaviek vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy: bez pripomienok.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník PPGemer, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 680 741 (právny nástupca spoločnosti ARDBEG CONSULTING, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 680 741) v zastúpení A-U-Planstav, s.r.o. so sídlom Tomašovská 6/1220, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 130 802 podal dňa 13.08.2018 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „SO 305 – Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok“ v rámci stavby: „Rekonštrukcia areálu PPG. Rimavská Sobota“ na pozemkoch parc.č. KN-C 2903/69, 2903/52 v k.ú. Rimavská Sobota. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 2008/01117 ŠVS-Št vydaného dňa 26.09.2008 Obvodným úradom životného prostredia v Rimavskej Sobote. Stavebné povolenie bolo predĺžené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote č. 2012/00987 ŠVS-Št dňa 28.09.2012 do termínu 31.10.2014, následne rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2014/010492 dňa 08.09.2014 do termínu 30.09.2016 a rozhodnutím OU-RS-OSZP-2016/012851-004 zo dňa 13.09.2016. Dňom zaplata správneho poplatku dňa 17.08.2018 k žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia bolo konanie začaté. Dôvodom žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia je nedostatok finančných prostriedkov na začatie stavby.

Na základe podanej žiadosti na predĺženie platnosti stavebného povolenia správny orgán oznámil oznámením č. OU-RS-OSZP-2018/013319-003 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania u a v súlade s § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytoval dostatočný podklad pre posúdenie. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. K oznámeniu a začatí konania o predĺžení platnosti stavebného konania sa nevyjadrili účastníci konania, ani dotknuté orgány štátnej správy a organizácie spravujúcich rozvodné siete. Stavba nebola začatá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jej realizáciu. Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá a po posúdení žiadosti jej vyhovel, nakoľko podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané nezmenili. Lehotu platnosti stavebného povolenia špeciálny stavebný úrad predĺžil do 30.09.2020. Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať. Na základe predložených podkladov a výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2018/013319- 004

3


Správny poplatok:

vo výške 100,- eur (jednosto eur), v súlade s položkou 60a) bod 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený E-kolkom, o čom bolo predložené potvrdenie o úhrade správneho poplatku, ID B76-170818-0003 vydané Slovenskou poštou, a.s. Banská Bystrica.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1971 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Doručuje sa účastníkom konania do vlastných rúk:

- PPGemer, a.s., Mlynské Nivy 36, 821 06 Bratislava
- A-U-Planstav s.r.o., Tomašovská 6/1220, 979 01 Rimavská Sobota
- Ing. Karol Komora – CABEX s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

Doručuje sa:

- Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova, 979 01 Rimavská Sobota
- SVP, š.p. OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- SVP, š.p. OZ B. Bystrica, Správa Povodia Slanej, Cukrovarská 6, Rim. Sobota
- StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- SPP - Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44C, 821 05 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- ORHaZZ, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH

ROZŠÍRENIE AREÁLU PPGEMER AV, s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

VII.3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Atlas SSR, 1980: vyd. SAV Bratislava a SÚG a K Bratislava.
- Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002, vyd. MŽP SR Bratislava.
- Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D., 1996: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody, GS SR, MŽP SR., Bratislava, Veda, 144 s..
- Šuba, J. a kol., 1984: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, SHMÚ Bratislava.
- ŠÚ SR, 2017: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2017, Základné údaje, Obyvateľstvo.
- Platné zákony, vyhlášky a právne predpisy na úseku ochrany životného prostredia
- www.enviroportal.sk
- www.sopsr.sk
- www.shmu.sk
- www.google.com
- www.vupop.sk
- www.e-obce.sk
- <http://www.beiss.sk/>
- <https://slovak.statistics.sk/>
- <https://zbgis.skgeodesy.sk/>
- Podklady poskytnuté navrhovateľom

VIII. MIESTO A DÁTUM SPRACOVANIA ZÁMERU

Rimavská Sobota, február 2020

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

IX.1. SPRACOVATEĽ ZÁMERU

Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Ján Baran

IX.2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM

Potvrdzujeme správnosť údajov uvedených v tejto dokumentácii.

Navrhovateľ:

Ing. Ladislav Komiňák
splnomocnený spoločnosťou
PPGemer AV, s.r.o.

Zodpovedný riešiteľ:

Ing.arch. Ján Baran
konateľ spoločnosti
A-U-Planstav, s.r.o.