OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Družstevná 429/2, 916 01 Stará Turá

ŽP 746/94/95-331/1-Pá

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 2. 1995

MESTSKÝ ÚRAD STARÁ TURÁ
Došlo dňa: -2. febr. 1995 | Čís. donek.
Č. j. 255/95 | Vyřizuje
Přílohy: | Ukl. znak

Ing. Ján Kišš
primátor mesta
Stará Turá

Rozhodnutie o umiestnení stavby.

Stará Turá, 27.1.1995

R O Z H O D N U T I E

Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta, podalo dňa 31.8.1994 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

"Skládka odpadov Kostolné" na pozemkoch parc. č. 5075/27, 5075/28, 5075/29, 5075/30 v k. ú. Kostolné v lokalite Doliny, ktoré sú vo vlastníctve obcí Kostolné a Hrašné v 1/2 podieloch.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 19.1.1995.

Súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely pozemkov parc. č. 5075/27, 5075/28 a 5075/30 v k. ú. Kostolné vydal Obvodný úrad Stará Turá dňa 15.12.1994 pod č. j. 2853/94-527/Sa. Na pozemok parc. č. 5075/29 v k. ú. Kostolné vydal Lesný úrad Trenčín súhlas na vyňatie z lesného pôdneho fondu dňa 24.11.1994 pod číslom LÚ - 421/94-209.8.

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Turej ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. a podľa § 5 zákona č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vy-

./.

Telefón: fax 0834 - 964280 IČO: 00608386

jadrenia účastníkov konania.

Na podklade tohto vydáva podľa § 39 stavebného zákona a § 8 vyhlášky č. 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.

R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

"Skládka odpadov Kostolné" na pozemkoch parc. č. 5075/27, 5075/28, 5075/29, 5075/30 v k. ú. Kostolné v lokalite Doliny tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne na oddelenie parciel č. 5075/27, 5075/28, 5075/29, 5075/30, ktorý bol overený dňa 11.11.1994 pod č. 536/94. Tento geometrický plán tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Lokalita budúcej skládky je vzdialená cca 1,5 km západne od obce Kostolné, leží v oblasti mimo obytných sídiel. Do priestoru skládky nezasahujú žiadne vodohospodárske ochranné režimy, ani chránené územia. Vo vzdialenosti cca 1 km v smere prúdenia podzemných vôd sa nachádza vodný zdroj "Medveď" /hranica vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa je cca 200 m juhozápadne od telesa skládky/.

V zmysle nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. § 18 odst. 6 a/ je skládka navrhovaná v III. stavebnej triede. Celková kapacita skládky je 1,2 mil. m^3, celkový záber pôdy je 11,1753 ha.

Výstavba skládky bude rozdelená do etáp. V I. etape sa uvažuje s vybudovaním kapacity pre cca 180 tis. m^3 odpadu, záber pôdy 3,5 ha, životnosť skládky 9 rokov pri ročnej produkcii 20 tis. ton odpadu.

Spôsob rozdelenia a budovania ďalších etáp skládky bude ovplyvnený a realizovaný na základe požiadaviek odpadového hospodárstva v čase zaplnenia kapacity I. etapy. V rámci prvej stavby budú vybudované objekty zabezpečujúce plynulú prevádzku celej skládky a skladovacie priestory I. etapy výstavby. V ďalších etapách výstavby budú vybudované objekty zabezpečujúce využitie a prepojenie prevádzkových objektov a skladovacích priestorov vybudovaných v ďalších etapách /objekty skládkovacích priestorov, odvodňovacie potrubie, odvodňovacie priekopy, prístupové cesty/. Etapizácia budovania skládky umožňuje napojenie a budovanie ďalších etáp stavby bez obmedzenia prevádzky.

./.

Ostatné objekty je nutné budovať v súlade s požiadavkou bezpečnej a organizovanej prevádzky skládky, tieto objekty budú slúžiť pre všetky etapy, počas celej životnosti skládky.

Objektová zostava stavby:

A. Objekty skladovacích priestorov /I. etapa/

SO - 01 Príprava územia
SO - 02 Príprava podložia
SO - 03 Skladovacie plochy
SO - 04 Ochranná hrádza
SO - 05 Drenáž
SO - 06 Nádrž priesakových vôd
SO - 07 Postrekovací systém
SO - 08 Odplynenie

B. Objekty prevádzkového dvora

SO - 09 Prevádzková budova
SO - 10 Žumpa a kanalizácia
SO - 11 Váha
SO - 12 Umývacia rampa
SO - 13 Požiarna nádrž
SO - 14 Rozvod vody
SO - 15 Osvetlenie

C. Objekty skládky

SO - 16 Odvodňovacie potrubie
SO - 17 Odvodňovacie rigoly
SO - 18 Oplotenie
SO - 19 Vnútroareálové cesty a spev. plochy
SO - 20 Pozorovacie sondy
SO - 22 Kábelové rozvody
SO - 23 Sadové úpravy
SO - 24 Prístupová cesta
SO - 25 Vodovodná prípojka, zdroj vody
SO - 26 Výust odvodňovacieho potrubia
SO - 27 Prípojka VN, trafostanica
SO - 28 Úprava prístupovej cesty
SO - 29 Rekultivácia skládky

./.

P O P I S O B J E K T O V

SO - 03 Skladovacie priestory

Tesnenie podložia má byť kombinované z minerálneho tesnenia a polyetylénovej fólie. Konštrukcia dna skládky bude upravená v súlade s výsledkami inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.

Všetky kazety skladovacích priestorov budú riešené rovnakou konštrukciou dna a svahov. Úprava svahov skladovacích priestorov sa vykoná obdobným spôsobom ako zhotovenie vrstiev dna skládky.

SO - 04 Ochranná hrádza

Uvedený stavebný objekt vymedzuje rozsah skládkovania odpadov, zabraňuje pritekaniu cudzích vôd do skládkového priestoru, umožňuje ukončenie tesniacej fólie a plynulé napojenie rekultivačných vrstiev po ukončení skládkovania.

SO - 05 Drenáž

Zabezpečuje odvedenie priesakových vôd zo zrážok, ktoré presiakli odpadom do zbernej šachty, odkiaľ sa prečerpávajú do nádrže priesakových vôd. Priesaková voda sa sústreďuje nad tesniacou fóliovou vrstvou a gravitačne smeruje cez drenážnu štrkovú vrstvu do najnižších miest, kde bude vybudovaný zberný drén.

SO - 06 Nádrž priesakových vôd

Technické riešenie nádrže priesakových vôd je v súlade s typovým podkladom - vodojem - prefabrikovaná nádrž 250 m^3, s úpravou povrchu proti účinkom priesakovej vody.

SO - 09 Prevádzková budova

Objekt prevádzky skládky je navrhnutý z mobilných buniek typu OKÁ 1 rady 015, tvoria ho 4 bunky.

SO - 10 Žumpa a kanalizácia

Stavebný objekt slúži na zachytenie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy. Žumpa je navrhnutá ako prefabrikovaná

./.

železobetónová o objeme 24 m^3, typ Ž 3.1. Technické požiadavky stanovuje ČSN 73 6781.

SO - 11 Váha

Automatická váha je navrhnutá pre sledovanie množstva dováženého odpadu a zaistenie podkladov pre fakturáciu. Pôdorysné rozmery sú 7 x 3 m. Vážny most je osadený do železobetónovej jamy, po obvode ktorej je betonová vaňa spevnená oceľovým uholníkom.

SO - 12 Umývacia rampa

Objekt je umiestnený pred výjazdom zo skládky v trase vnútroareálových ciest. Pôdorysné rozmery sú 20 x 5,3 m. Vody z umývacej rampy sú odvádzané potrubím do usadzovacieho priestoru a cez lapol do žumpy č. 2.

SO - 13 Požiarna nádrž

Objekt je navrhnutý ako typový vodojem, prefabrikovaný, s objemom 100 m^3. Nádrž je otvorená s korunou 0,3 m nad upraveným terénom, opatrená ochranným oceľovým zábradlím. Z nádrže je vybudovaný potrubný rozvod k hydrantu pri umývacej rampe. Nádrž slúži zároveň ako zásobník prevádzkovej vody.

SO - 16 Odvodňovacie potrubie

V rámci I. etapy bude vybudované potrubie celkovej dĺžky 180 m s priemerným pozdĺžnym sklonom 5 %. Na začiatku potrubia bude vybudovaný objekt sústreďujúci vody do potrubia. Potrubie bude ukončené výustným objektom SO - 26, do ktorého budú vyústené aj ochranné odvodňovacie rigoly.

SO - 17 Odvodňovacie rigoly

Slúžia na zachytávanie prívalových vôd pozdĺž ochranných hrádzok, rigoly budú lichobežníkového tvaru so zatrávnenými svahmi o dĺžke 360 m.

SO - 18 Oplotenie

Je navrhnuté z poplastovaného pletiva výšky 2,05 m, dĺžka je 890 m, stĺpiky a vzpery sú zabetónované v betónových pätkách.

./.

Vstup do skládky je v mieste ukončenia prístupovej cesty v areáli oceľovou bránou.

SO - 19 Vnútorné cesty a spevnené plochy

Pohyb vozidiel, privážajúcich odpad na skládku bude po spevnenej komunikácii šírky 3,0 - 4,0 m až po vjazd do prevádzkovanej kazety na ukladanie odpadu.

SO - 20 Pozorovacie sondy

Po obvode skládky sa na základe podrobného inžiniersko - geologického prieskumu vybudujú pozorovacie sondy. Z monitorovacieho systému sa budú 4 x ročne odoberať vzorky vody s vyhodnotením.

SO - 25 Vodovodná prípojka

Prevádzka skládky odpadov bude zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou prípojkou z jestvujúceho vodovodu na Hrašné pri areáli skládky.

SO - 26 Výust odvodňovacieho potrubia

V rámci objektu je riešené napojenie na eróznu ryhu, ktorou sú prívalové vody odvádzané z územia do recipientu.

SO - 27 Prípojka VN a trafostanica

V osade U Hajtúnov bude vybudovaná nová trafostanica s transformátorom o výkone 100 kVA a z nej káblový prívod na skládku odpadov /22 kV/ v dĺžke asi 1 000 m, v zmysle požiadavky ZSZ PZ Trenčín.

SO - 28 Úprava prístupovej cesty

Upravená prístupová komunikácia na skládku odpadov bude zahŕňať úsek medzi obcami Kostolné a Hrašné napojenej na štátnu cestu III. triedy 49 950 v dĺžke 2,802 km. Upravená komunikácia bude jednopruhová, šírky 4 m s ôsmymi výhybňami vo vzdialenosti asi 400 m. V mieste výhybní bude komunikácia rozšírená o 3 m na úseku 20 m s nábehmi.

./.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1/ Projekt stavby bude vypracovaný podľa zadania stavby, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia.
Projektantom je DEPONIA SYSTEM s. r. o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava.
K zadaniu stavby bol vypracovaný orientačný inžiniersko-geologický prieskum /EKOGEOS, spol. s r. o., Radlinského 33, 811 07 Bratislava/ a odborný posudok v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 111/93 Z. z. /Vodné zdroje a. s. Sabinovská 14, 826 43 Bratislava/.
Pred vypracovaním projektu stavby žiadajú Obecný úrad Kostolné a Hrašné vypracovať podrobný IGP a hydrogeologický prieskum a výsledky predložiť na vyjadrenie.

2/ Akceptovať pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
- Obvodný úrad Trenčín - referát štátneho obvodného lekára -
- k projektu stavby je potrebné doplniť:
  1. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum záujmového územia, s ohľadom na blízku hranicu PHO II. stupňa vodného zdroja "Medveď".
  2. Pozorovací systém skládky navrhnúť v súlade so závermi hydrogeologického prieskumu.
  3. Predložiť atesty navrhovanej izolačnej fólie pre skládku a navrhovaných buniek typu OKÁL pre predmetné využitie.
  4. Prípojky pitnej vody riešiť z PVC.
  5. Na oplach vozidiel využívať úžitkovú vodu.

- Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, odd. štátnej vodnej správy a čistoty ovzdušia - i v ďalšom stupni PD navrhnúť ochranu podzemných vôd kombinovaným tesnením /minerálne tesnenie a polyetylénová fólia/, pred zahájením prác na ďalšom stupni PD vypracovať podrobný - IGP, ktorý jednoznačne posúdi možný vplyv skládky na prameň "Medveď" a jeho výsledky prejednať so Z VaK PR Bratislava, ŠZÚ Trenčín a predložiť ich na Obvodný úrad životného prostredia Trenčín.

./.

- Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá - ref. odpadového hospodárstva a ochrany prírody - zabezpečiť vypracovanie posudku obsahujúceho zhodnotenie vplyvov zámeru na krajinotvorbu v danej lokalite a na biotické a abiotické zložky prírodného prostredia v nej. Posudok bude vypracovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia, stredisko Trenčín a predložený na Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá pred vypracovaním ďalšieho stupňa PD.

- Západoslovenské vodárne a kanalizácie Bratislava - OZ Trenčín - trasa výtlačného potrubia bola vytýčená a nezasahuje do telesa skládky. Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na vyjadrenie na náš OZ Trenčín.
  Ďalej žiadame, aby skládka bola zabezpečená funkčným indikačným systémom s pravidelným odberom vzoriek tak, aby mohol byť systematicky sledovaný vplyv skládky na podzemné vody. Vyhodnotenie odoberaných vzoriek zasielať i na náš OZ Trenčín.

- Západoslovenské elektrárne PZ Trenčín - zadanie stavby rieši vybudovanie skládky odpadov s požiadavkou na dodávku el. energie s príkonom Pi= 53 kW, Ps= 38,69 kW v treťom stupni dodávky. V záujmovom území skládky ani v blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe ZSE. Najbližšie rozvodné zariadenia NN sa nachádzajú v osade U Hučkov, ktorá je zásobovaná z trafostanice umiestnenej v osade U Hajtúnov. Vzhľadom na dĺžku rozvodov a prierezy vodičov nie je možné uskutočniť dodávku požadovaného príkonu elektrickej energie z týchto jestvujúcich rozvodov. Pre možnú dodávku požadovaného príkonu je nutné vybudovať:
  1. Prípojku vysokého napätia /22 kV/ v dĺžke asi 1000 m, ktorú je možné pripojiť z jestvujúcej VN prípojky pre TS osady U Hajtúnov.
  2. Transformačnú stanicu s transformátorom o výkone 100 kVA.
  3. Káblový prívod pre skládku odpadov z novej TS.

  Projektovú dokumentáciu prívodu el. energie žiadame predložiť na ZSE PZ Trenčín.

- Poľnohospodárske družstvo Vaďovce - žiadame predložiť na posúdenie ďalší stupeň projektovej dokumentácie.

./.

V zadaní stavby nie je zakreslená trasa telefónnej prípojky, preto bude zriadená prenosná rádiostanica s prepojením na OcÚ, MsÚ a prevádzku skládky odpadov. V prípade potreby bude po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy vydaná zmena územného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona 2 roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia sa v zmysle zákona č. 320/1992 Zb. v znení zákona č. 181/1993 Z. z. nevyrubuje.

O d ô v o d n e n i e :

Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta, podalo dňa 31.8.1994 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Skládka odpadov Kostolné" na pozemku parc. č. 5075/27, 5075/28, 5075/29, 5075/30, v k. ú. Kostolné v lokalite Doliny.

Nakoľko návrh neobsahoval všetky náležitosti, Obvodný úrad životného prostredia v Starej Turej dňa 5.9.1994 územné konanie podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb. prerušil.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doplnený a oznámením zo dňa 9.1.1995 bolo začaté územné konanie spojené s miestnym zisťovaním a ústnym jednaním, ktoré sa konalo dňa 19.1.1995.

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Turej posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecno - technickým požiadavkám na výstavbu určeným vyhláškou č. 83/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1972 Zb.

./.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne prostredníctvom tunajšieho ObÚŽP.

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - STARÁ TURÁ -

Ing. arch. Anna Zavillová
prednosta úradu

K doručeniu:

1. Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá
2. p. Zdeněk Chrenč, starosta obce Kostolné
3. p. Kamil Bunčiak, starosta obce Hrašné
4. Poľnohospodárske družstvo Vaďovce
5. Obvodný úrad Stará Turá - právne oddelenie
6. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
7. Obvodný úrad životného prostredia Stará Turá - ref. odpadového hospodárstva a ochrany prírody
8. Autor zadania stavby: DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava
9. Štátny zdravotný ústav Trenčín
10. ZVaK Trenčín
11. OS ZPO Trenčín
12. ZEZ, š.p. Trenčín
13. OSC Trenčín
14. Slovenské telekomunikácie, š.p. Oblast. stredisko Trenčín
15. Slovenské telekomunikácie, š.p. Stredisko údržby diaľkových káblov Trenčín
16. Lesný úrad Trenčín
17. Slovenská agentúra ŽP Trenčín, RNDr. Májsky
18. a/a