Príloha 6. Situácia navrhovaného stavu
(prevzaté z „Skládka Zvolenská Slatina, zvýšenie kapacít v areáli skládky, Janec, 2020)
1 : 500

POZNÁMA :

- TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY 3
- VNÚTORNÉ SVAHY SÚ V SKLONE 1:2,5 (21,8°), RESP. PODĽA SKUTOČNOSTI
- DNO KAZIET JE V SKLONE 5,0 %
- NÁSYPY HUTNIŤ PO VRSTVÁCH HR. 200 mm NA 96 % PS
- DNO A VNÚTORNÉ SVAHY ZHUTNIŤ NA 98 % PS
- ODSTRÁNENIE REKLTIVAČNEJ VRSTVY (+ÍLOVÉ TESNENIE) JE 13 692 m^3
- KUBATÚRA VÝKOPOV JE 2 638 m^3
- CELKOVÁ KUBATÚRA NÁSYPOV JE 85 m^3
- CELKOVÁ KUBATÚRA ÍLOVÉHO TESNENIA JE 1 209 m^3
- PLOCHA ÍLOVÉHO TESNENIA - DNO KAZETY - 2 418 m^2
- ZEMINA (13 692+2 638=16 330 m^3) SA ODVEZIE NA SKLÁDKU V AREÁLI

C3 CELKOVÁ SITUÁCIA 1:500

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- SO - 01 PRÍPRAVNÉ A ZEMNÉ PRÁCE
- SO - 02 SKLÁDKOVACIA PLOCHA
- SO - 03 ODVODŇOVACIA PRIEKOPA
- SO - 04 ZATRUBNENIE JETVUJÚCEJ ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY
- SO - 05 PREDĺŽENIE DRENÁŽE PRIESAKOVEJ KVAPALINY
- SO - 06 PRELOŽENIE OSVETLENIA SKLÁDKY
- SO - 07 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA TELESA SKLÁDKY

- ODSTRÁNENIE STROMOV A KROVIA
- JESTVUJÚCE PODZEMNÉ NN VEDENIE
- DRENÁŽ PRIESAKOVÝCH KVAPALÍN-NAD TERÉNOM
- PARCELA KN

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

CELKOVÁ PLOCHA ROZŠÍRENIA KAPACITY SKLÁDKY JE	- 3 289 m^2
- Z TOHO PLOCHA PRE UKLADANIE ODPADOV	- 2 418 m^2
CELKOVÁ PLOCHA PRE UKLADANIE ODPADOV (PREKRYTIE S I. A II.ETAPOU)	- 11 261 m^2
PROJEKTOVANÁ KAPACITA ROZŠÍRENIA SKLÁDKY	- 113 000 m^3
CELKOVÁ ŽIVOTNOSŤ ROZŠÍRENIA SKLÁDKY	- 4,52 ROKOV

Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Objednávateľ:		Projektant:	
SPOLOČNOSŤ POHRONIE a.s., Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec		ENVIGEO, a. s. Kynceľová 2 974 11 BANSKÁ BYSTRICA	
Stavba:	SKLÁDKA ZVOLENSKÁ SLATINA, ZVÝŠENIE SKLÁDKOVACÍCH KAPACÍT V AREÁLI SKLÁDKY		
Názov prílohy:	CELKOVÁ SITUÁCIA	Formát:	2 A4
		Dátum:	09/2020
Stupeň PD:	DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE	Mierka:	1:500
Zodp. projektant:	ING. JÁN JANEC	Číslo výkresu:	C3
Vypracoval:	ING. JÁN JANEC		