MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 23. júna 2021
Číslo: 7041/2021-6.6/mo
33952/2021
int. 33953/2021

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“** navrhovateľa **Technické služby Mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo** , takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

- v povoľovacom konaní s projektovou dokumentáciou predložiť aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí;

- vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou;

- priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať v miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby;

- v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zmeny navrhovanej činnosti musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov (I. etapa,1. časť) a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva,...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etapy uzatvárania (I. etapa, 1. časť);

- pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov (I. etapa, 1. časť).

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Technické služby Mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo** (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 18. 03. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva (v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“).

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku listom č. 7041/2021-6.6/mo, 15450/2021 zo dňa 19. 03. 2021 známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemalo náležitosti podľa prílohy č. 8a k zákonu, MŽP SR rozhodnutím č. 7041/2021-6.6/mo, 16259/2021 zo dňa 22. 03. 2021 prerušilo správne konanie podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku na dobu 30 dní a požiadalo o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ doručil na MŽP SR dňa 28. 04. 2021 doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, listom zo dňa 26. 04. 2021

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo listom č. 7041/2021-6.6/mo, 22843/2021, int. 22844/2021 zo dňa 30. 04. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zabezpecenie-ii-etapy-skladky-tko-namestovo-zubrohlava-zakrytie-rekult

Skládka TKO Zubrohlava bola povolená pred účinnosťou zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na stavbu skládky bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Námestove stavebné povolenie č. ŽP 623/91 zo dňa 02. 12. 1991 a do užívania bola stavba uvedená kolaudačným rozhodnutím č. 2001/01623/k zo dňa 18. 07. 2002 vydaným Okresným úradom, odborom životného prostredia v Námestove.

I. etapa severnej kazety skládky, ktorá bola budovaná podľa vtedy platných predpisov na základe projektu Hydroconsultu bola uzavretá 31. 12. 2008. Vzhľadom na prijatie novej legislatívy v roku 2001 došlo k rekonštrukcii skládky odpadov TKO Zubrohlava - severná kazeta 2. etapa, podľa projektu spoločnosti REMAS Bratislava 05/2008, ktorý riešil aj jej rekultiváciu. V rámci stavby sa urobila rekonštrukcia tesniaceho a drenážneho systému, pozostávajúca z prerobenia tesnenia - izolácie dna podľa v tom čase platnej legislatívy (zákona č. 223/2001 Z. z. o dopadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a podľa technických noriem pre skládkovanie odpadov).

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava v súlade s legislatívou“ (išlo o 2. časť II. etapy) vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyjadrenie, list. č. 7631/2014-3.4 mo zo dňa 06. 10. 2014, že sa uvedená zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať.

II. etapa skládky 1. časť zahájila prevádzku v januári 2010 a II. etapa 2. časť severnej kazety skládky zahájila prevádzku vo februári 2017. Celková kapacita severnej kazety mala byť 270 000 m^3. V súčasnosti sa odpad zneškodňuje v oboch častiach II. etapy severnej kazety skládky TKO Zubrohlava (skládka nie nebezpečných odpadov).

V decembri 2016 bol spracovaný projekt Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Žilina: „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo –Zubrohlava, zakrytie a rekultivácia skládky“, ktorý riešil uzavretie a rekultiváciu celej II. etapy skládky s napojením na I. etapu severnej kazety skládky. Tento projekt odsúhlasila Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina (ďalej len „IŽP Žilina“), integrovaným povolením č. 2530-6312/2017/Koz/770150103/Z10 zo dňa 28. 02. 2017.

Z dôvodu, že skládka odpadov ako celok nespĺňa požiadavky právnych predpisov na skládky odpadov, zároveň nie je možne technické a fyzické oddelenie nevyhovujúcej 1. etapy od vyhovujúcej 2.etapy, nebolo možné predložiť doklady podľa § 114c ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Keďže ešte nie je zaplnená kapacita skládky (1. a 2. časť II. etapy skládky) a nie je možné využiť schválený projekt rekultivácie (2016, Ing. Ďuriš) bolo potrebné zabezpečiť nový projekt uzavretia a rekultivácie skládky, na základe súčasného stavu zaplnenia skládky.

IŽP Žilina na základe vykonanej kontroly a konzultácií s navrhovateľom vydal v súlade s §140c ods. 8 písm. a) zákona o odpadoch konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov: „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ č. j. 1263/77/2021-2748 /2021/ 770150103/ KU zo dňa 28. 01. 2021. Uvedeným rozhodnutím IŽP Žilina zaniká povolenie na prevádzkovanie skládky a to právoplatným skončením konania, ktorým sa povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania rekultivácie na základe žiadosti prevádzkovateľa alebo uplynutím lehoty platnosti rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov (28. 02. 2022) pred skončením tohto konania.

Projekt „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“ vypracovala spoločnosť PROTES Žilina spol. s.r.o., V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, v marci 2021. Uvedený projekt bol podkladom na vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je kompletné uzatvorenie skládky odpadov (1. časť, II. etapa severnej kazety, 2. časť, II. etapa severnej kazety) a prepojenie so zrekultivovanou časťou skládky odpadov (I. etapa, 1. časť).

Základné rozdiely medzi projektom uzavretia a rekultivácie skládky TKO Námestovo (II. etapa) spracovaným v r. 2016 a jeho aktualizáciou na súčasný stav (PROTES Zilina, spol. s r. o. 2021):

- objem odpadov uložených v rámci II. etapy je 105 982 m^3, oproti plánovaným 153 159 m^3;
- výška zrekultivovaného telesa skládky bude 629,43 m n. m., oproti pôvodne projektovanej výške 636,82 m n. m;
- pôvodne projektovaná geosyntetická rohož (sendvičová konštrukcia 2 vrstvy geotextílie a medzi nimi aktivovaný bentonit a zeolit) v tesniacom systéme uzavretia skládky odpadov sa nahrádza minerálnym tesnením 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie 1.10^{-9} $m.s^{-1}$.

Kapacita uzatvorenej I. etapy severnej kazety (rok 2008) je 90 396 m^3. Kapacita II. etapy severnej kazety je 105 982 m^3 (z toho je 1. časť 54 820 m^3 a 2. časť 51 162 m^3). Po ukončení prevádzky skládky odpadov a jej uzatvorení nebude naplnený celý pôvodne povolený objem 270 000 m^3. Celkový objem skládky pred rekultiváciou bude predstavovať 196 378 m^3 odpadov.

Základné údaje k uzavretiu a rekultivácii skládky 1. a 2. časti II. etapy severnej kazety:

Plocha upraveného skládkového telesa:	13 553 m^2
Plocha navrhovanej rekultivácie:	14 833 m^2
Maximálna výška telesa skládky po rekultivácií:	629,50 m n. m
Maximálna výška uloženia odpadu:	627,93 m n. m
Kóta okolitého terénu:	611 ≒ 621 m n. m.

Pred uložením rekultivačných vrstiev sa musí uložený odpad na skládke zhutniť a upraviť do požadovaného tvaru, odstránia sa náletové dreviny a zozbiera sa odpad po okolí skládky a uloží sa do jej telesa. Tvar odpadu sa upraví buldozérom do navrhovaného tvaru podľa projektu. Povrch telesa skládky musí byť zarovnaný a zhutnený pojazdmi kompaktora. Ak sa v telese skládky nachádzajú nevyhovujúce častice a odpady, alebo odpady vyčnievajúce zo zhutneného povrchu je potrebné ich odstrániť.

Úpravu odpadu je nutné vykonať tak, aby bola bez porušenia odhalená drenážna vrstva pre možnosť napojenia odplyňovacej vrstvy a fólia s ochrannou geotextíliou pre napojenie tesniacej vrstvy uzatváracej konštrukcie.

Zakrytie a rekultivácia skládky

Pred realizáciou rekultivácie skládky je nutné upraviť a zhutniť odpad, čiastočne odstrániť korunu obvodovej hrádze skládky. Koruna hrádze skládky bude odstránená po ukotvenie tesniacej fólie v podloží skládky a ochrannej geotextílie skládky. Pri styku zrekultivovanej časti skládky (I. etapa, 1. časť) a rekultivácie (II.etapa, 1. a 2. časť) dôjde k odhaleniu tesnenia uzatvorenej a zrekultivovanej časti skládky. Po uložení rekultivačných vrstiev a prepojení rekultivačných vrstiev 1. a 2. časti II etapy s rekultivačnými vrstvami I. etapy, 1. časti, sa zrekultivovaná časť s rekultivovanou časťou spoja do jedného telesa. Po uložení rekultivačných vrstiev sa povrch skládky zatrávni a vysadia sa tu domáce druhy drevín.

Skladba vrstiev rekultivácie skládky:

- upravený a zhutnený povrch telesa odpadu;
- odplyňovacia vrstva – geokompozit;
- minerálne tesnenie hr. 500mm (2 x 250 mm zhutnené po vrstvách 250 mm, $k_f \leq 1.10^{-9}$ m.s^{-1});
- umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit;
- vrstva zeminy hr. 1000 mm (800 mm rekultivačná zemina, 200 mm humózna zemina).

Celková hrúbka rekultivačných vrstiev je 1,5 m.

Odplyňovacia vrstva - slúži na odvádzanie skládkového plynu k odplyňovacím šachtám. Bude tvorená geokompozitom typ Interdrain GMG 512 (GLG) 50 x 2,00 m. Je to geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obojstranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou. Základnou vlastnosťou drenáže je priepustnosť charakterizovaná koeficientom filtrácie $k_{f,min}= 1.10^{-3}$m.s^{-1}.

Plynové studne (odplyňovacie šachty) – umožňujú odvádzanie skládkového plynu mimo teleso skládky. Osadenie plynových studní pri rekultivácií skládky bude v miestach už existujúcich plynových studní v telese skládky. Na už existujúce plynové studne sa napoja plynové studne rekultivácie skládky. Plynové studne tak budú pokračovať cez tesniaci, drenážny systém a rekultivačnú zeminu. Pri napájaní plynovej studne na už existujúcu studňu sa osadí HDPE plná rúra na už existujúcu HDPE rúru spodnej stavby plynovej studne. Na ňu sa osadí oceľová chránička 250 x 6 mm dĺžky 1,9 m. Následne sa vytiahne geokompozit odplyňovacej vrstvy minimálne 200 mm na oceľovú chráničku. Osadia sa betónové skruže priemeru 1000 mm. Na HDPE rúru sa osadí plynotesný uzáver s uzatváracím ventilom. Medzi betónovú skruž a oceľovú chráničku sa nasype vrstva koksu hr. 200 mm. Na vrstvu koksu sa nasype vrstva drvenej štiepky a kompostu hr. 1200 mm. Betónové skruže sa pokryjú betónovým poklopom priemeru 1100 mm s odvetrávacím otvorom a s plechovým záhlavím odvetrania. Plynové studne musia vyčnievať minimálne 500 mm nad zhutnenú vrstvu zeminy rekultivácie pre identifikáciu miesta pri údržbe povrchu skládky. Pri každej plynovej studni musí byť osadená tabuľka s výstražným textom „Nebezpečenstvo výbuchu“.

Pri realizácií II.etapy,1. časti skládky bola odstránená plynová studňa DŠP-3. Z dôvodu zlepšenia odplynenia skládky má byť na jej mieste plynová studňa obnovená. Vrtnou súpravou sa vytvorí otvor pre osadenie novej perforovanej rúry HDPE DN 160 mm. Pri vrte nemôže dôjsť k poškodeniu izolácií spodných vrstiev tesnenia skládky, preto sa odporúča osadiť perforovanú rúru plynovej studne na existujúcom odpade min. 500 mm od dna skládky telesa. Okolie perforovanej rúry sa zasype štrkovým zásypom fr. 32 – 64 mm.

V zmysle § 5 ods. 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“) sa skládkový plyn musí upraviť a využiť na výrobu energie ak sa na skládke odpadov plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Pri prevádzkovaní skládky boli pravidelne monitorované a merané množstvá skládkového plynu v záhlaviach plynových studní, pričom namerané objemy nedosahovali spracovateľné hodnoty pre efektívnu využiteľnosť skládkových plynov.

Minerálne tesnenie bude položené na odplyňovaciu vrstvu geokompozitu vo dvoch vrstvách hr. 2 x 250 mm. Celková hrúbka minerálneho tesnenia bude 500 mm. Použitá zemina pre minerálne tesnenie musí mať koeficient filtrácie minimálne $k_f \leq 1.10^{-9}$m.s^{-1}.

Zemina použitá ako minerálne tesnenie musí spĺňať viaceré uvedené parametre:

- prirodzená vlhkosť zeminy pri hutnení môže byť v rozmedzí – 2,0 % až +5,0 % ako optimálna - pre zeminy na minerálne tesnenie je potrebné stanoviť optimálnu vlhkosť;

- maximálna veľkosť ojedinelých zŕn nepresiahne 100 mm;
- miera zhutnenia musí byť najmenej 96 %;
- obsah organických látok môže byť maximálne 5%.

Pri realizovaní minerálneho tesnenia skládky odpadov musia byť vykonávané kontrolné skúšky na každých 500 m^3 zeminy. Kontrolnými skúškami sa overuje okamžitá vlhkosť v prirodzenom uložení a zhutnenie na min. 95 % PS v súlade s čl. 158 STN 73 68 50.

Drenážna vrstva, ktorej funkcia je odvod vody sa ukladá medzi vrstvu minerálneho tesnenia a rekultivačnú zeminu. Ako drenážna vrstva bude použitý geokompozit Interdrain GMG 512 50 x 2,00 m.

Drenážna vrstva bude vytiahnutá až k päte zrekultivovaného svahu. Po obvode skládky bude položená medzi korunou obvodovej hrádze a zrekultivovanou vrstvou zeminy. V miestach, kde je medzi zrekultivovaným telesom skládky a odvodňovacím rigolom priestor, je nutné uložiť drenážnu vrstvu od zrekultivovaného telesa po vyspádovanom teréne až k odvodňovaciemu rigolu. Existujúci odvodňovací rigol bude doplnený v miestach, kde chýba. Odvodňovací rigol je navrhnutý po obvode celej rekultivácie skládky. Konštrukcia rigolu je navrhnutá z prefabrikovaných žľaboviek šírky 500 mm (napr. PREMAC priekopová tvárnica) tak ako je vybudovaný v súčasnosti.

V priestore skládky odpadov je situovaná existujúca akumulačná nádrž priesakových kvapalín s objemom 100 m^3, ktorá ostane aj po uzatvorení skládky odpadov a jej rekultivácií zachovaná a bude ešte určité obdobie po rekultivácií slúžiť na zachytávanie priesakových vôd. Prípadné priesaky budú zneškodňované na ČOV Námestovo ako odpad kategórie ostatný 19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02.

Poslednou vrstvou rekultivácie skládky odpadov je *rekultivačná zemina s vegetačným krytom*. Zemina bude navezená v hrúbke 1000 mm. Zemina vhodná pre rekultiváciu skládky odpadov by mala mať dostatočný počet organických prímesí. Vhodné je použiť hliny, organické piesčité hliny a hliny s prímesou štrkov a pieskov. Vrchná vrstva rekultivačnej zeminy je potenciálne úrodná zemina s dostatočným obsahom humusu v hrúbke 200 mm.

Následne možno začať s výsevom trávnej zmesi. Vhodné je výsev realizovať v jesennom období, pre čo najlepšie založenie trávneho porastu. Výsadbu navrhovaných drevín sa odporúča realizovať ako druhú fázu po založení trávnika. Po stabilizovaní svahov proti erózii trávnym porastom, je možné vykonať výsadbu krov a stromov. Výsev trávnej zmesi bude pozostávať z druhov tráv, krov a drevín v zmysle STN 83 8104.

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Žilinskom kraji, v okrese Námestovo v obci Námestovo, v katastrálnom území Slanica na parc. č. 56/6.

Navrhovaná (povolená) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, do položky č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a s prahovou hodnotou od 250 000 m^3 podľa časti A podlieha povinnému hodnoteniu.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

- ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina*** – povoľujúci orgán *(list č. 6553/77/2021-16330/2021 zo dňa 12. 05. 2021)* v stanovisku uvádza, že s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti súhlasí, za dodržania podmienok:
  1. Stavebná dokumentácia pre zakrytie a rekultiváciu II. etapy skládky odpadov TKO Námestovo – Zubrohlava bude vypracovaná v súlade so zákonom o odpadoch vyhláškou č. 382/2018 Z. z. a ostatnými legislatívnymi právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve a životnom prostredí.
  2. Zakrytie a rekultivácia povrchu II. etapy skládky odpadov TKO Námestovo – Zubrohlava

sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.

3. Stavebné objekty uzavretia a následnej rekultivácie povrchu telesa II. etapy skládky odpadov TKO Námestovo – Zubrohlava budú vybudované v súlade so zákonom o odpadoch, vyhláškou č. 382/2018 Z. z. a ostatnými normami a legislatívnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve na vysporiadaných pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Slanica.
4. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.
6. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
7. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov (I. etapa,1. časť) a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva,...) narealizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etapy uzatvárania (I. etapa, 1. časť).
8. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov (I. etapa, 1. časť).

Vyjadrenie MŽP SR: stanovisko je súhlasné, podmienené dodržaním platných predpisov. MŽP SR uvádza, vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, podmienky uvedené v bodoch 4. až 8 uvedeného stanoviska.

- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva*** – rezortný orgán *(list č. 27070/2021 zo dňa 20. 05. 2021)* v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky.

  Vyjadrenie MŽP SR: berie na vedomie.

- ***Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie*** – dotknutý *orgán (list č. OU-NO-OSZP-2021/008925-002 zo dňa 20. 05. 2021)* ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky

  Vyjadrenie MŽP SR: berie na vedomie.

- ***Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie*** – dotknutý orgán *(list č. OU-NO-OSZP-2021/009208-002 zo dňa 19. 05. 2021)* ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky

  Vyjadrenie MŽP SR: berie na vedomie.

- ***Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie*** – dotknutý orgán *(list č. OU-NO-OSZP-2021/008864-002 zo dňa 19. 05. 2021)* ako orgán štátnej vodnej správy v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky

- ***Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-NO-OKR-2021/009531-002 zo dňa 25. 05. 2021)* v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky a ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiada predložiť na posúdenie.

Vyjadrenie MŽP SR: berie na vedomie.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne*** - dotknutý orgán *(list č. A /2021/00606-HŽP zo dňa 17. 05. 2021)* v záväznom stanovisku uvádza, že súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a uvádza, že „nepredpokladá priamy negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov v jej blízkom okolí, činnosť bude mať jednoznačne kladný vplyv na obyvateľstvo (zamedzenie zápachu, úletu ľahkých častí do okolia, zníženie intenzity dopravy v prípade, že priestor odpadového hospodárstva na skládke nebude využívaný ako prekládková stanica, zlepšenie pohody bývania z dôvodu kladnej vizuálnej zmeny priestoru odpadového hospodárstva)."

Vyjadrenie MŽP SR: stanovisko je súhlasné. Prípadná realizácia prekládkovej stanice komunálneho odpadu by bola predmetom nového povoľovacieho konania.

Všetky doručené stanoviská sú súhlasné, bez požiadavky posudzovať zmenu navrhovanej činnosti.

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Mesto Námestovo, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Námestovo, Úrad Žilinského samosprávneho kraja a Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec Mesto Námestovo zverejnilo informáciu o doručení oznámenia o zmene na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Námestovo až od 20. 05. 2021 a informovalo, že občania môžu do dokumentácie nahliadnuť na Mestskom úrade v Námestove na oddelení výstavby a doručiť pripomienky na MŽP SR do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom č. 7041/2021-6.6/mo, 31212/2021 zo dňa 10. 06. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny účastník konania.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti**,** ktoré vypracovala spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina.

Skládka odpadov je vzdialená od najbližších obytných domov v obci Zubrohlava 340 m a od domov v obci Bobrov 375 m.

V blízkosti areálu skládky odpadov sa nachádza odkalisko, potvrdená environmentálna záťaž (NO (004) / Zubrohlava - kalové pole - ZŤS Námestovo - SK/EZ/NO/541, ktorú monitoruje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v existujúcom areáli skládky odpadov, sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľov dotknutej obce a ich zdravie.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Nepredpokladá sa žiadny vplyv na pôdu mimo areálu. Ďalší vplyv na pôdy je teoreticky možný aj nepriamo, prostredníctvom kontaminácie, ktorá je spojená

buď s neštandardnými situáciami, akými sú napr. únik nebezpečných látok (oleje, palivo) z používaných dopravných prostriedkov, alebo z technologických komponentov, alebo v prípade úniku priesakových kvapalín do pôdy.

K priamej kontaminácie pôdy by nemalo dôjsť ani pri štandardných, ani pri neštandardných prevádzkových stavoch (pri dodržiavaní interných prevádzkových a havarijných predpisov vypracovaných v zmysle platnej legislatívy) v rozsahu väčšom, ako je možné zneškodniť bežnými sanačnými prácami.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezvýši spotreba vody ani energie.

Činnosťami spojenými s rekultivačnými prácami vzniknú len emisie škodlivín súvisiace s dopravou jednotlivých materiálov na skládku odpadov. Taktiež vznikne sekundárna prašnosť nielen zo spomenutých vozidiel a strojných mechanizmov. Prašnosť bude vznikať aj pri pokládke rekultivačne vrstvy zeminy po celom telese skládky odpadov. Uvedený faktor do určitej miery ovplyvnia poveternostné podmienky v čase rekultivačných prác. Počas výstavby bude vplyv na obyvateľstvo spojený aj s dopravou materiálu, potrebného k výstavbe skládky (íl, geokompozitné materiály rekultivačná zemina).

Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými kontrolami. Počas realizácie rekultivácie skládky bude medzi hlavné opatrenia dodávateľa stavby patriť čistenie komunikácií a ich udržiavanie v bezprašnom stave predovšetkým zametaním a polievaním hlavne v letných mesiacoch.

Zmenou navrhovanej činnosti, rekultiváciou skládky sa dosiahne minimalizácia negatívneho pôsobenia skládky na životné prostredie, prekrytím telesa skládky sa zabráni vzniku zápachu, ako aj znečisťovaniu okolia a ovzdušia úletmi pevných častí.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku stavebná technika. Vzhľadom k vzdialenosti k najbližším obytným objektom od 340 (Zubrohlava) m do 375 m (prvé rodinné domy v Bobrove), tento hluk nespôsobí zvýšenie hladiny hluku nad prípustnú hodnotu, t. j. obytné objekty ním nebudú zasiahnuté aj vzhľadom na fakt, že práce na rekultivácii budú vykonávané počas dňa max. do 18:00 hod. a len počas pracovných dní.

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období rekultivačných prác pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Pre tieto prípady musí byť pracovisko vybavené havarijnými pomôckami a musia byť vyškolení zamestnanci dodávateľa stavby. Bezmenný potok je vo vzdialenosti cca 150 m od priestoru II. etapy skládky TKO, teda od miesta, kde sa budú vykonávať stavebné rekultivačné práce.

Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude potrebné naďalej kontrolovať stav naplnenosti akumulačnej nádrže a priesakovú kvapalinu pomocou cisterny odviesť na zneškodnenie do čistiarne odpadových vôd (ČOV).

Riziko kontaminácie horninového podložia cudzorodými látkami sa vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti dá potenciálne očakávať len v prípade neštandardných situácií, akými je napríklad únik používaných pohonných hmôt, alebo olejov z používaných prepravných prostriedkov čomu sa musí účinne predchádzať. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa tak neočakáva vznik žiadneho nového rizika znečistenia pre horninové prostredie.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpady okrem obalov od materiálov, ktoré budú použité v rámci rekultivácie alebo vzniknú pri údržbe strojov a mechanizmov.

Najväčší vplyv predstavuje samotný priebeh rekultivácie, ktorý je spojený s hlukom, prašnosťou a dopravou. Obyvateľstvo bude zaťažené čiastočne zvýšeným, avšak krátkodobým počtom prejazdov nákladných vozidiel privážajúcich materiály potrebné na rekultiváciu skládky odpadov.

Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom tepla, zápachu, či iných neočakávaných vplyvov.

Počas doby stavebných úprav dôjde k zvýšenému množstvu emisií z pohybu stavebných mechanizmov a automobilov. Tento vplyv bude však iba dočasný, obmedzený na dobu realizácie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti.

Negatívne vplyvy na klimatické pomery počas doby výstavby budú málo významné. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery, po jej realizácii, bude pozitívny.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny negatívny vplyv na scenériu krajiny. Po realizácii a vybudovaní jednotlivých vrstiev rekultivácie sa toto územie opäť stane súčasťou scenérie okolitej krajiny.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality. Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, v monitorovaní vplyvov na podzemnú vodu bude navrhovateľ pokračovať aj po uzavretí skládky odpadov podľa vyhlášky č. 382/2018 Z. z..

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín ani živočíchov. V rámci realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neovplyvní negatívne biodiverzita, tzn. rozmanitosť druhov a ekosystémov v dotknutom území.

Zmena navrhovanej činnosti nie je v priamom dotyku s územiami chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pre územie platí 1. stupeň ochrany. Posudzované územie a jeho širšie okolie nie je ani súčasťou území zaradených do sústavy Natura 2000.

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v priestore, ktorý je súčasťou jestvujúceho areálu skládky odpadov, pričom svojim charakterom nepredstavuje zmenu účelu využívania tohto priestoru a nebude predstavovať zásah do štruktúry krajiny, ani nebude mať negatívny vplyv z hľadiska scenérie krajiny a krajinného obrazu.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručuje sa (poštou):

1. Technické služby Mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo

Doručuje sa (elektronicky):

2. Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Na vedomie (elektronicky):

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
4. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Okresný úrad Námestovo**,** odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
6. Okresný úrad Námestovo**,** odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Námestovo, Námestovo č. 1250, 029 01 Námestovo
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU