MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava, 4. augusta 2021
Číslo: 7338/2021-6.6/ss-R
43757/2021

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom, uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č.3“** navrhovateľa **Unikomas a. s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom,** takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom, uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č.3“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Zakrytie a rekultivácia povrchu skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.
2. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
3. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev.
4. Navrhovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

Odôvodnenie:

Úkony pred vydaním rozhodnutia

Navrhovateľ, **Unikomas a. s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom**, **IČO 36 313 360** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 02. 03. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva (v súčasnosti „sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie“), odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c), v spojení § 18 ods. 3 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom, uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č.3“** (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť **EKOCONSULT – enviro, a. s.** v marci 2021.

MŽP SR podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom č. 7338/2021-6.6/ss-13542/2021 zo dňa 08. 03. 2021 podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu. MŽP SR zároveň týmto listom upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania o začatí konania.

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy

č. 8a a zákona o posudzovaní vplyvov, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti a zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov (ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Podľa § 18 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-lieskovec-dubnica-nad-vahom-uzavretie-rekultivacia-skl

Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaraditeľná nasledovne:

Kapitola 9. Infraštruktúra

Pol. Číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
3.	Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou	od 250 000 m^3	do 250 000 m^3

Opis zmeny navrhovanej činnosti:

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je riešenie rekultivácie dvoch etáp skládky (I. a II. etapa) na ukladanie nie nebezpečného odpadu, ktorá bude realizovaná v súčasnom areáli skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom. Skládku odpadov tvoria dve kazety, ktoré slúžia na ukladanie nie nebezpečného odpadu a je prevádzkovaná o roku 1999. Realizácia uzavretia sa predpokladá v časovom horizonte dvoch až troch mesiacov.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:

Kraj	Trenčiansky
Okres	Ilava
Mesto	Dubnica nad Váhom
katastrálne územie	Prejta

parcela, na ktorých sa nachádza skládka a bude prebiehať rekultivácia a ich vlastníci:

- 792/2 SPF,Budkova 36,Bratislava 11, psč: 81747;
- 781/3 Mesto Dubnica N/V, Bratislavská 434/9, Dubnica N/V, PSČ: 01841;

- 782 SVP, Radničné námestie 8,Banská Štiavnica, PSČ: 96955;
- 780/1 Kolman Daniel, Murgašova 1759/54, Dubnica N/V, PSČ: 01841;
- 791/1 Antoš Peter Ing. Pod Sokolom 663/8, Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 95101;
- 804/182 Antoš Peter Ing. Pod Sokolom 663/8, Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ:95101;
- 805/176 Konštrukta Defence a.s. Lieskovec 575/25, Dubnica N/V, PSČ: 01841;
- 805/160 Biopalivo a.s. Lieskovecká Cesta 1436, Dubnica N/V, PSČ: 01841.

Uvedené parcely sú definované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy lokalizované mimo zastavaného územia obce.

Celková rozloha zariadenia:	30 500 m^2
Plocha telesa skládky I. a II. etapa:	21 000 m^2
Plocha manipulačného priestoru:	8 250 m^2
Plocha prevádzkového dvora:	1 350 m^2
Celková projektovaná kapacita skládky odpadov:	287 700 m^3
Projektovaná kapacita I. etapy skládky odpadov:	103 600 m^3
Projektovaná kapacita II. etapy skládky odpadov:	184 100 m

Svahy telesa skládky, ktoré budú upravované sú z časti prekryté zeminou alebo inertným odpadom a majú sklon 14° do 26,6°. Koruna telesa skládky je pomerne rovná s malými výškovými rozdielmi (289,00 – 291,00 m.n.m). Navrhovateľ v súčasnej dobe plánuje uzavrieť II. etapu skládky na ukladanie nie nebezpečného odpadu a následne rekultivovať I. aj II. etapu. Skládka bude dovezeným odpadom doplnená do projektovaného tvaru a prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou.

<u>Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti</u>

Celková zrekultivovaná plocha:	20 199 m^2
Celková plocha rekultivačnej vrstvy:	21 030 m^2
- z toho svahy (1:2):	766 m^2
(1:2,5):	10 651 m^2
- z toho rovina, koruna + rampy:	9 613 m^2

Celková dĺžka odvodňovacej drenáže je 464,39 m z toho:

Drén „A”

HDPE PE 100 d225x13,4 perforované:	104,45 m
HDPE PE 100 d315x18,7 perforované:	54,35 m
HDPE PE 100 d225x13,4 perforované:	49,65 m
Drén „A” spolu:	208,45 m

Drén „B“

HDPE PE 100 d225x13,4 perforované:	225,94 m

<u>Pôvodná rekultivačná vrstva, ktorá mala rozdielne zloženie vo „vodorovnej” časti a na svahoch:</u>

a) krycie vrstvy - vodorovná časť:
- upravený zhutnený odpad;
- odplyňovacia vrstva hr. 0,30 m;

- inertný materiál (drvený betón);
- vrstva tesniaca hrúbka 0,5 m;
- minerálne tesnenie 2x0,250 m s priepustnosťou $k_f=1,0.10^{-9}$m/s;
- drenáž:

- vodorovné vrstvy hr. 0,5 m
- kamenivo frakcie 16-32 mm

- krycia vrstva hr. 1,0 m:

- podorničná hr. 0,8 m
- ornica hr. 0,2 m

- zatrávnenie (lúčna zmes) bez výsadby kríkov a stromov.

Celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy v rovine je 2,3 m.

b) krycie vrstvy - svah, vytvorený sklonom 1:2:

- upravený zhutnený odpad;
- drenáž – svahy –geokompozi;
- krycia vrstva hrúbka 1,0 m:

- podorničná hrúbka 0,8 m
- ornica hrúbka 0,2 m

- zatrávnenie (lúčna zmes) bez výsadby kríkov a stromov.

Celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy vo svahu je 1,0 m.

Pôvodná krycia a rekultivačná vrstva bola nahradená novým zložením.
Nová krycia a rekultivačná vrstva v rovine a vo svahu bude pozostávať z:

- krycej vrstvy zeminy v hrúbke 1000 mm + zatrávnenie;
- drenážnej vrstvy z filtračného drenážneho geokompozitu;
- tesnenia „HDPE“ fólie hrúbky 1,5 mm (na svahoch jednostranne zdrsnená);
- odplyňovacej vrstvy z filtračného drenážneho geokompozitu;
- vyrovnávacej vrstvy zeminy alebo inertného sypkého materiálu v hrúbke 200 mm (zhutnená).

Svah vytvorený sklonom 1:2,5. Celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy je 1,2 m.

Úprava telesa skládky

Koruna skládky bude prístupná rampou riešenou na dlhšom svahu po obvode skládky. Svahy telesa skládky budú upravené do sklonu 1:2 (26,6°), krátke svahy I. etapy a 1:2,5 (21,8°) po vrchnú hranu (úroveň cca 293,70 - 294,00). Spodné rampy budú upravené do priečneho sklonu 3-5%. Odkopaný materiál bude presunutý na svahy a korunu telesa skládky a vyspádovaný k jej okrajom. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch prekrytý vyrovnávacou vrstvou zeminy v hrúbke 200 mm a zhutnený. Celkové množstvo presunutého materiálu pri úprave telesa skládky je 5500 m^3.

Skladba novej krycej a rekultivačnej vrstvy

Skladba novej krycej a rekultivačnej vrstvy bude pozostávať z nasledovných častí:

- Z krycej vrstvy, ktorá bude pozostávať zo zeminy v hrúbke 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) a zatrávnenia.
- Z drenážnej vrstvy z filtračného drenážneho geokompozitu pozostávajúceho z polypropylénového pevného drenážneho jadra a dvoch netkaných vpichovaných filtračných geotextílií celoplošne pripevnených po oboch stranách drenážneho jadra, s priepustnosťou pri 20/200 kPa = 0,8/0,4 l/m/s.

- Z tesniacej „HDPE“ fólie v hrúbke 1,5 mm, ktorá bude na svahoch jednostranne zdrsnená. Z odplyňovacej vrstvy z filtračného drenážneho systému „INTERDRAIN GXG 412“.
- A z vyrovnávacej vrstvy zeminy alebo inertného sypkého materiálu v hrúbke 200 mm.

Odplyňovacia vrstva

Odplyňovacia drenážna vrstva slúži na odvedenie skládkových plynov vznikajúcich v telese skládky do odplyňovacích studní. Z týchto studní je možné prebytočný plyn využívať, resp. odoberať mobilným zariadením. Využitie skládkového plynu z tejto skládky je nerentabilné, nakoľko ide o malé množstvo plynu a s tým spojené veľmi vysoké a nenávratné investičné náklady.

Odplyňovacia vrstva bude z trojvrstvového filtračného tlaku odolného drenážneho systému „INTERDRAIN GXG 412“ pozostávajúceho z polypropylénového pevného drenážneho jadra a dvoch netkaných vpichovaných filtračných geotextílií celoplošne pripevnených po oboch stranách drenážneho jadra, s priepustnostou pri 20/200 kPa = 0,8/0,4 l/m/s.

Odplyňovací drenážny systém bude uložený na upravených svahoch a korune skládky. Odplyňovacie studne budú v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicou. Odplyňovacie studne budú v počte 2 ks „OPS–1“ a „OPS–2“ a 1 ks vrcholovej odplyňovacej šachty „VOPŠ-1“. Vnútro skruže odplyňovacej šachty „VOPŠ-1“ sa vysype sorbčným materiálom, kokso-kompostovým filtrom pre zachytávanie skládkových plynov. Hrúbka vrstvy koksu, drobné čierne uhlie bude predstavovať 0,20 m a vrstva drvenej štiepky zmiešanej s kompostom bude 0,5 m. V šachte odplyňovacej studne bude perforovaná rúra „HDPE DN150“ ukončená plnou oceľovou rúrou „d x t 168 x 8 mm“ dĺžky 500 mm, na ktorej bude osadený guľový ventil plyn „DN 25 1“ s predĺžením oceľovou pozinkovanou rúrou „DN25 (1") dĺ.2x100 mm“ so závitom. Ventil je určený na uzatváranie, vypúšťanie a kontrolu plynu tvoriaceho sa v skládke.

Tesnenie krycej a rekultivačnej vrstvy

Pre zabránenie vstupu zrážkových vôd do telesa skládky po ukončení skládkovania je navrhnuté použiť namiesto minerálneho tesnenia z ílovitých zemín v hrúbke 500 mm „HDPE“ fóliu „IZOVIL GEO HDPE“ hrúbky 1,5 mm.

Drenážna vrstva

Drenážna vrstva odvádza vody z povrchu tesnenia do odvodňovacích drénov alebo na terén okolo telesa skládky. Namiesto štrkovej vrstvy v hrúbke 500 mm bude drenážna vrstva z dvojvrstvého filtračného tlaku odolného drenážneho systému pozostávajúceho z polypropylénového drenážneho jadra a netkanej vpichovanej filtračnej PP textílie celoplošne pripevnenej na oboch stranách pevného drenážneho jadra, s priepustnosťou pri 20/200 kPa = 0,8/0,4 l/m/s.

Krycia vrstva

Táto vrstva v hrúbke 1000 mm bude zhotovená zo zemín vhodných na zúrodňovanie. Použitá bude zemina uložená na zemníkoch v areáli skládky. Pri ukladaní je potrebné zeminu hutniť po vrstvách v hrúbke 250 mm. Päta svahu rekultivačnej vrstvy bude stabilizovaná vrstvou drveného kameniva.

Zatrávnenie

Krycia vrstva rekultivácie bude osiata trávnym semenom, v množstve na 1m^2 sa použije 20g trávnej zmesi.

Orientačné zloženie trávnej zmesi:
- mätonoh trváci - 20%;
- lipnica lúčna - 20%;
- kostrava červená - 30%;
- hrebienka obyčajná, psinček biely, lipnica hájna, ďatelina - 30%.

Pre obnovu pôdnej úrodnosti a oživenie prírodných mikrobiálnych procesov v pôde je odporúčané kryciu vrstvu zeminy vyvápniť mletým vápencom a vyhnojiť maštaľným hnojom spolu s priemyselným hnojivom „NPK“. Jednotlivé množstvá hnojív sa určia podľa druhu zeminy, ktorá bude použitá ako krycia vrstva.

Priesaková kvapalina

Priesaková kvapalina z kazety je odvádzaná do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny a zneškodňovaná odvozom do čistiarne odpadových vôd. Tento systém musí byť zachovaný až do doby monitorovania celej skládky odpadu. Po realizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy bude množstvo priesakovej kvapaliny minimalizované vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie. Doba počas ktorej bude potrebné priesakovú kvapalinu aj po prekrytí kazety zneškodňovať je ťažko predvídateľná. Náklady na jej zneškodňovanie budú hradené z vytvorenej účelovej rezervy.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky

Z časti svahov nad rampami zrekultivovaného telesa skládky budú dažďové vody odvádzané odvodňovacou drenážou uloženou v päte rampy rekultivovanej skládky a v ryhe so štrkopieskovým obsypom s odvedením do priekopy prístupovej komunikácie mimo skládku.

Zo severovýchodnej a severnej časti sú drenážne vody drénom „A“ odvedené cez kontrolné šachty „Š1 – Š3“ ako aj z južnej juhovýchodnej, a hlavne zo západnej drénom „B“ odvedené taktiež do kontrolných šácht. Perforované úseky sú obalené geotextíliou. Celková dĺžka odvodňovacej drenáže je 464,39 m.

Ryha pre drenáž má obdĺžnikový priečny profil. Dno a svahy ryhy sú pokryté tesniacou vrstvou z „HDPE“ fólie v hrúbke 1,5 mm a drenážnou vrstvou z filtračného drenážneho systému. Ryha je vyplnená štrkopieskom. Hĺbka priekopy je od 300 do 700 mm so šírkou 600 mm. Vyústenie drenáže je z potrubia pred vyústením obetónované betónom v dĺžke 1000 mm a o hrúbke 200 mm. Potrubie mimo skládky je uložené do lôžka z piesku s hrúbkou 150 mm obsypané zhutneným štrkopieskom.

<u>Množstvo dažďových vôd zo zrekultivovanej plochy skládky (pozorovacia stanica Ilava)</u>:

F = plocha	20 199m^2
K = koeficient odtoku	0,4
I = intenzita 15 minútového dažďa	134 l/s/ha

Qdažď. = F x K x I
Qdažď. = 2,0199 x 0,4 x 134
Qdažď. = 108,27 l/s

Monitorovanie skládky

Skládka odpadov I. a II. etapa má vybudovaný a schválený vlastný monitorovací systém. Zrekultivované etapy na ukladanie odpadov sú v existujúcom areáli, takže v tejto stavbe nie je potrebné budovať nový resp. rozšíriť pôvodný monitorovací systém. Zrekultivované etapy sa po uzavretí budú monitorovať podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaná odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška o skládkovaní odpadov"), ktorá špecifikuje postupy kontroly skládky počas prevádzky a po jej uzavretí.

Podľa prílohy č. 4 vyhlášky o skládkovaní odpadov sa na skládkach po uzavretí monitorujú, podľa potreby nasledujúce údaje:

- Metrologické údaje;
- Kvalita podzemnej vody;
- Kvalita povrchovej vody;
- Množstvo a kvalita priesakovej kvapaliny;
- Skládkový plyn;
- Topografia skládky.

Súčasný monitorovací systém skládky pozostáva z nasledovných objektov:

- Definitívne zabudované pozorovacie vrty L3,L4,L5 a L6, ktorými sa sleduje vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd;
- V profiloch LPT1 nad a LPT2 pod skládkou sa monitorujú vody pretekajúce popod skládku, jedná sa však o povrchový tok;
- Priesaková kvapalina – akumulačná nádrž.

Rozsah monitorovania skládky po jej uzavretí schváli príslušný orgán štátnej správy a bude popísaný v prevádzkovom poriadku skládky.

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina**, list č. 5563/77/2021-9538/2021 zo dňa 22. 03. 2021* – V stanovisku uvádza, že súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za nasledovných podmienok. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 vyhlášky o skládkovaní odpadov. Zakrytie a rekultivácia povrchu skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní. Stavebné objekty uzavretia a následnej rekultivácie povrchu skládky odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom budú vybudované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a s vyhláškou o skládkovaní odpadov a ostatnými normami a

legislatívnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby. Navrhovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

Vyjadrenie MŽP SR: *MŽP SR sa zaoberalo stanoviskom povoľujúceho orgánu a uvádza, že podmienky týkajúce sa vyhlášky o skládkovaní odpaov a zákona o odpadoch vyplývajú z dodržania všeobecne platných právnych záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke zmeny navrhovanej činnosti. Podmienky týkajúce sa zakrytia a rekultivácie povrchu skládky, problematiku priesakovej kvapaliny ako aj monitoring skládky, MŽP SR akceptuje a uviedlo ich do výrokovej časti tohto rozhodnutia.*

2. ***Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia,*** *list č. OU-IL-OKR-2021/000807-003 zo dňa 24. 03. 2021* – V stanovisku uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

   Vyjadrenie MŽP SR*: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.*

3. ***Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie****, list č. OU-IL-OSZP-2021/000817-003 zo dňa 07. 04. 2021* – V stanovisku uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany odpadového hospodárstva majú nasledovné pripomienky. Požaduje dodržanie nariadení o uzatváraní skládok odpadov uvedené v § 8 vyhlášky o skládkovaní odpadov ako nasledovné. Pri uzatváraní skládky odpadov sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje:
   a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ak je na skládke odpadov na základe poznatkov o jej prevádzkovaní alebo výsledkov monitoringu predpoklad vzniku skládkového plynu;
   b) tesniacu minerálnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti; ak ide o geosyntetickú bentonitovú rohož („GCL“) plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m^2, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m^2 a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %;
   c) drenážnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 5 ods. 2 vyhlášky o skládkovaní odpadov;
   d) pokryvnú vrstvu v hrúbke najmenej 1,0 m.

   V závere stanoviska uvádza, že požaduje doplniť do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spôsob energetického využitia skládkového plynu na skládke odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom, ak vznikne v potrebnom množstve alebo jeho spaľovanie, ak nevznikne v množstve umožňujúce jeho energetické využitie.

   Vyjadrenie MŽP SR*: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvádza, že požiadavky týkajúce sa dodržiavania nariadení o uzatváraní skládok odpadov podľa vyhlášky o skládkovaní odpadov vyplývajú z dodržania všeobecne platných právnych záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke zmeny navrhovanej činnosti. MŽP SR ďalej uvádza, že v súvislosti využívaním skládkového plynu požiadalo navrhovateľa listom č. 7338/2021-6.6/ss-29339/2021 zo dňa 01. 06. 2021 o poskytnutie doplňujúcich informácií podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovateľ dňa 14. 06. 2021 na MŽP SR doručil doplňujúce informácie, v ktorých uvádza nasledovné. Popis odplyňovacej vrstvy je uvedený na strane*

č. 11 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. V rámci predmetného opisu je uvedený opis odplyňovacieho drenážneho systému, vrátane vyhotovenia vnútra skruže odplyňovacej šachty s kokso-kompostovým filtrom. V prípadoch, keď je produkcia skládkového plynu nízka alebo kvalita plynu tak zlá, že nie je možné aktuálnu produkciu zmysluplne využiť, je plyn ako odpad zneškodňovaný. Ako najefektívnejší spôsob sa v súčasnej dobe javí využitie biofiltrov. Tento spôsob spočíva vo filtrovaní skládkového plynu cez vrstvu kompostu, v ktorej sa pri pôsobení metánotrofov a metylotrofov účinne odbúra metán a niektoré stopové prvky. Takéto riešenie je navrhnuté aj v rámci projektovej dokumentácie pre uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom. MŽP SR berie na vedomie doplňujúce informácie ohľadom využitia skládkového plynu od navrhovateľa, s ohľadom na vyššie uvedené, listom č. 7338/2021-6.6/dd-33336/2021 zo dňa 17. 06. 2021 požiadalo Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie sa k doplňujúcim informáciám od navrhovateľa.

4. ***Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie**, list č. OU-IL-OSZP-2021/000817-005 zo dňa 28. 06. 2021* – V stanovisku uvádza, že k predloženým doplňujúcim informáciám nemá pripomienky.

***Vyjadrenie MŽP SR**: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.*

MŽP SR listom č. 7338/2021-6.6/ss-28270 zo dňa 25. 05. 2021 upovedomilo účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a s ohľadom na stupeň jej prípravy.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 7338/2021-6.6/ss -35682/2021 zo dňa 30. 06. 2021 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi súvisiacimi s navrhovanou zmenou činnosti.

Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov.

I. POVAHA S ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Rozsah zmeny navrhovanej činnosti spočíva v riešení rekultivácie dvoch etáp skládky (I. a II. etapa) na ukladanie nie nebezpečného odpadu, ktorá bude realizovaná v súčasnom areáli skládky odpadov „Lieskovec-Dubnica nad Váhom“. Zmena navrhovanej činnosti úzko súvisí s už posúdenou navrhovanou činnosťou „Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec Dubnica nad Váhom“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorá bola v rámci povinného hodnotenia posúdená podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ukončená záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6698/2010-3.4/ik zo dňa 08. 03. 2013. Predmetom navrhovanej činnosti bolo vybudovanie triediacej linky odpadov v existujúcom areáli skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, ktorá mala slúžiť na nakladanie s komunálnym odpadom a s tým súvisiacich zariadení na spracovanie odpadu, ako aj so zhromažďovaním, separovaním a drvením druhotných surovín pred ich ďalším využitím, čím sa zefektívnilo využitie voľnej kapacity skládky.

Zmena navrhovanej činnosti rieši nepodstatnú zmenu stavby, ktorá spočíva v zmene konštrukcie pôvodných krycích vrstiev a ich výmene za modernejšie materiály s vhodnými technickými parametrami.

Navrhovateľ plánuje uzavretie II. etapy skládky na ukladanie nie nebezpečného odpadu a následne rekultiváciu I. aj II. etapy. Skládka bude dovezeným odpadom doplnená do projektovaného tvaru a následne prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou. Účelom uzavretia a rekultivácie je eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie. Uzavretím a rekultiváciou sa zamedzí prašnosti, úletom ľahkých častí zo skládky a najmä vnikaniu dažďových vôd do telesa kazety, vďaka čomu sa obmedzí tvorba priesakovej kvapaliny. Rekultiváciou skládky by malo dôjsť k prinavráteniu územia do prírodného prostredia bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a okolie.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v existujúcom areáli skládky odpadov „Lieskovec Dubnica nad Váhom“. Nevyžaduje si záber pôdy mimo areálu navrhovateľa, a jej realizáciou nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy alebo výrubu drevín. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v spotrebe vody ani po uzatvorení skládky. V súvislosti so spotrebou energetických zdrojov, s ohľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám počas prevádzky ani po jej realizácii a nevzniknú nové nároky na surovinové zdroje. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude využívať najmä súčasné kapacity technickej a dopravnej infraštruktúry. Prístup do areálu skládky je vedený po miestnej prístupovej komunikácií odbočením zo štátnej cesty č. 61 Trenčín – Ilava. V areáli skládky je doprava riešená vnútro-areálovou komunikáciou. Navrhovanou zmenou činnosti nebude ovplyvnený existujúci dopravný systém. Skládka bude dovezeným odpadom doplnená do projektovaného tvaru a následne prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou. V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné terénne úpravy alebo iné zásahy do krajiny.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Skládka odpadov a činnosť skládkovania má vplyv na znečisťovanie ovzdušia najmä tvorbou skládkového plynu. V prípade zmeny navrhovanej činnosti sa budú využívať biofiltre, cez ktoré sa bude filtrovať skládkový plyn pomocou vrstvy kompostu, v ktorej sa pri pôsobení metánotrofov a metylotrofov účinne odbúra metán a niektoré stopové prvky. Nakoľko je pri zmene navrhovanej činnosti produkcia skládkového plynu nízka ako aj jeho kvalita, tak nie je

možné produkciu zmysluplne využiť a je plyn ako odpad zneškodňovaný. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti je možné predpokladať zvýšený hluk, ktorý bude spôsobený pohybom stavebných mechanizmov, ktorý bude lokalizovaný na priestor realizácie a bude časovo ohraničený po dobu realizácie rekultivácie skládky. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci budú vykonávané opatrenia na zníženie hluku a vibrácii. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nových zdrojov žiarenia, tepla ani zápachu.

II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v existujúcom areáli skládky „Lieskovec Dubnica nad Váhom“ navrhovateľa, v Trenčianskom kraji, okrese Ilava, v okrajovej zóne mesta Dubnica nad Váhom, v katastrálnom území Prejta.

Súčasný stav využívania krajiny

Riešené územie – existujúci areál skládky „Lieskovec Dubnica nad Váhom“ v meste Dubnica nad Váhom je využívané ako skládka odpadov na ukladanie nie nebezpečných odpadov od roku 1999.

Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou

Zmena navrhovanej činnosti je umiestená v areáli existujúcej skládky na pozemkoch, ktoré sú definované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, lokalizované mimo zastaveného územia obce.

Územná ochrana

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.

III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na pôdne pomery

Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať ďalšie vplyvy na pôdu. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areály skládky odpadov, na pozemkoch charakterizovaných ako zastavané plochy a nádvoria. Nie je predpoklad na kontamináciu pôdy, nakoľko môže k nej prísť len vo výnimočných havarijných situáciách, ktoré budú eliminované vykonávaním opatrení v zmysle príslušných noriem a predpisov.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť v menšej miere k zvýšeniu prašnosti a znečisteniu ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov. Zdroje znečistenia ovzdušia predstavuje prístupová komunikácia, vnútro-areálová komunikácia a manipulačné plochy v rámci areálu skládky odpadov, ktoré budú využívané počas realizácie. Jedná sa hlavne o škodliviny z výfukových plynov cestných vozidiel, ako aj zvýšenie sekundárnej prašnosti spôsobené vírením usadených častíc na povrchu vozovky a v jej bezprostrednom okolí. Tento vplyv však bude lokálny a krátkodobý, ktorý výrazne nezhorší kvalitu ovzdušia. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažné ovplyvnenie

ovzdušia v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom s ohľadom na jej rozsah a charakter.

Vplyvy na vodné pomery

Areálom skládky preteká Lieskovecký potok, ktorý bol pred jej výstavbou zvedený do potrubia, ktoré je uložené v železobetónovom kanáli, vedenom pod telesom skládky. Povrchové vody z okolia skládky sú odvádzané odvodňovacím rigolom cez odkalovaciu šachtu do recipienta Lieskoveckého potoka. Na zachytávanie splaškových odpadových vôd slúži žumpa, umiestnená v prevádzkovom objekte. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ani ku zmenám jej kvality. Územie realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza mimo chránených vodohospodárskych oblastí a nie je súčasťou ochranných pásiem vodárenských zdrojov alebo ochranných pásiem minerálnych vôd. S ohľadom na vyššie uvedené a na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, sa nepredpokladá vznik negatívneho vplyvu na povrchové ako aj na podzemné vody.

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môže byť iba havarijná situácia, ktorá môže nastať v prípade náhodnej havarijnej situácie. Nebezpečenstvo úniku kontaminantov do horninového prostredia bude eliminované vykonávaním opatrení v zmysle príslušných noriem a predpisov. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na charakter a rozsha zmeny navrhovanej činnosti, sa nepredpokladajú vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie ako aj na reliéf a geologické a geomorfologické pomery.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Skládka bude dovezeným odpadom doplnená do projektovaného tvaru a následne prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, sa nepredpokladá ďalšie ovplyvnenie reliéfu a štruktúry krajiny a nedôjde ani k zmene spôsobu využívania predmetnej lokality.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ovplyvnenie žiadneho chráneného územia a ani iných prvkov ochrany prírody a krajiny nachádzajúcich sa v širšom okolí dotknutého územia. Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy sa nepredpokladá, s ohľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Na dotknuté územie sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny. Plánovaná realizácia zmeny navrhovanej činnosti sa nedotkne chránených území. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik vplyvov na chránené územia a ich ochranné pásma.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvu na územný systém ekologickej stability.

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k miernemu zvýšeniu hodnôt hluku, zvýšenie emisií z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšenej hlučnosti súvisiacej s prevádzkou stavebných mechanizmov ako aj prašnosti. Tieto vplyvy však budú iba krátkodobé a obmedzené na dobu počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Teleso skládky je od najbližšej obytnej časti vzdialené približne 1,5 km. Vzhľadom na uvedené, na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku významného dopadu na zdravie obyvateľstva, za predpokladu dodržiavania platných bezpečnostných a hygienických opatrení.

Vplyvy kumulatívne a synergické

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov možno hodnotiť tak, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej činnosti hodnotená ako bez vplyvu, alebo ako málo významná.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvov presahujúcim štátne hranice Slovenskej republiky.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk doručených v konaní, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
odboru

Rozdeľovník

Dotknutá obec:
1. **Mesto Dubnica nad Váhom**, Bratislavská 434/9, 081 41 Dubnica nad Váhom

Navrhovateľ:
2. **Unikomas a.s.**, Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom

Povoľujúci orgán:
3. **Slovenská inšpekcia životného prostredia**, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Rezortný orgán:
4. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, Odbor odpadového hospodárstva, TU

Dotknutý orgán:
5. **Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja**, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. **Okresný úrad Ilava**, krízové riadenie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
7. **Okresný úrad Ilava**, životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
8. **Okresný úrad Ilava**, pozemky a lesy, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
9. **Okresný úrad Ilava**, doprava a pozemné komunikácie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
10. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici**, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
11. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne**, Jesenského 36, 911 01 Trenčín