SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

SE, a.s. Elektrárne Nováky
Realizácia projektov VE a TE
972 43 Zemianske Kostoľany

Váš list / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Piešťany
	CS SVP OZ PN 6383/2021/02 CZ 26135/210/2021	Ing. Žažová/305 Ing. Vrábelová/915	4.8.2021

Vec
Bystričany - „ENO09057 Úprava drenážnych vôd z odkalísk ENO", stanovisko k územnému rozhodnutiu

Dňa 9.7.2021 bola Odštepnému závodu Piešťany doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „ENO09057 Úprava drenážnych vôd z odkalísk ENO" v k. ú. Bystričany.

Cieľom predloženej projektovej dokumentácie je vybudovanie úpravne drenážnych vôd zo všetkých troch odkalísk (pôvodné, dočasné a definitívne) s následným vypúšťaním do vodného toku Nitra. Navrhovaná ÚDV - Čerpacia stanica vratných vôd sa nachádza v areáli ČSVV Chalmová na pozemkoch parc. č. KN-C 1136/1, 1136/2, 1136/12, 1136/13, 1136/14 a 1136/15, v k. ú. Bystričany. Jedná sa o prístavbu a prestavbu existujúceho objektu pre účely vybudovania úpravne drenážnych vôd. Prístavba je navrhnutá ako dvojpodlažná s pôdorysnými rozmermi 5,1 x 7,3 m a výšky 8,7 m. Odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu bude voľne na terén. Príjazdová cesta sa napojí na existujúcu komunikáciu. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch bude voľne na terén.

Výstavba ÚDV predstavuje rekonštrukciu budovy filtračnej stanice v priestoroch čerpacej stanice vratných vôd pre umiestnenie technologickej časti a výstavbu novej budovy pre kalolis vrátane úpravy jestvujúcej komunikácie a plôch pre logistiku dopravy počas prevádzky aj výstavby. Technologickú časť tvorí súbor technických zariadení:

- dopravné čerpadlá
- automatická neutralizačná stanica v ktorej prebieha miešanie a dávkovanie pomocných látok – koagulantov, úprava pH, flokulácia a separácia
- ultrafiltračná jednotka
- filtračná jednotka kaskáda 3 ks plne automatizovaných tlakových filtrov zaradených do série
- armatúry, potrubia a oceľové konštrukcie
- kalová koncovka

Upravené drenážne vody budú zaústené do potrubia ktoré ústi do havarijného potrubia DN 800 (v súčasnosti slúži len ako havarijný prepad) a následne do recipientu Nitra.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Z hľadiska kvality vody:

Správca vodného toku sa k ukazovateľom a hodnotám pre vypúšťané drenážne vody z ÚDV vyjadril listom CS SVP OZ PN 3321/2020/8 zo dňa 19.10.2020. Na podmienkach, uvedených v citovanom stanovisku trváme a žiadame ich zapracovať do PD pre stavebné povolenie stavby.

Z technicko-prevádzkového hľadiska:

- Danou lokalitou preteká vodohospodársky významný vodný tok Nitra, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 005 v správe našej organizácie.
- K umiestneniu navrhovaných objektov nemáme zásadné výhrady. Navrhovanou prístavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii

Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

Ing. Ladislav Glinda
riaditeľ
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Radoslav Lejava a Ing. Juraj Trnovský 5-6/2021)
Na vedomie: SPHN Topoľčany