PRIESTOROVÉ ÚPRAVY VEDENÍ - STN 73 6005:

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V mc:

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,6 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD = 0,5 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPLOVOD = 0,5 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÁ STOKA = 1,0 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m

* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,4 m
* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa= = 0,5 m
* VODOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,4 m
* VODOVOD - VODOVOD = 0,6 m
* VODOVOD - TEPLOVOD = 1,0 m
* VODOVOD - KANALIZAČNÁ STOKA = 0,6 m

* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) = 0,8 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,07 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - VODOVOD = 0,4 m
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - TEPLOVOD = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
* SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV= 0,2 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNENÉ) - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = = 0,6 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD = = 0,4 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLOVOD = 1,0 m
* SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,5 m

*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m
*TEPLOVOD - SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VIĎ POZN. STN)
*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m

OCHRANNÉ PÁSMA:

*1,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A VEREJNEJ KANALIZÁCII DO PRIEMERU 500 MM VRÁTANE
*2,5 m - PRI VEREJNOM VODOVODE A VEREJNEJ KANALIZÁCII NAD PRIEMER 500 MM
*1,5 m - VN KÁBLOVÉ VEDENIE
*1,0 m - NN A VO KÁBLOVÉ VEDENIA
*1,0 m - STL PLYNOVODY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.
S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 kPa
*8,0 m - PRE PLYNOVODY S MENOVITOU SVETLOSŤOU 201 MM - 500 MM
*1,0 m - SLABOPRÚDOVÝ ROZVODY
*1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY


ZÁTOPOVÁ ČIARA Q100 RIEKE ONDAVA
OPERNÁ ZÁSOBOVACIA
STROPKOVSKÁ ULICA
I/21
smer CENTRUM
smer STROPKOV
BEZNÉVNÝ POTOK
JESTVUJÚCI BEZNÉVNÝ POTOK
OBJ. SVIDNÍK 3381/2400 mm
MEDZIKRAJOVÉ 650 mm
MAGISTRÁLNY ROZVOD KANALIZÁCIE
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
VÝUSTNÝ OBJEKT
OBETONOVANÉ POTRUBIE
VSAKOVACÍ OBJEKT č.1
AKUMULAČNÁ RETENČNÁ ZEMNÁ NÁDRŽ
OBJ. SVIDNÍK 3381/2400 mm
NA PARC.KN 3452/1
TRUCK SERVICES
VVS a.s.
PROTAN
AMAS autoservis
DRUSTAV spol. s r.o.
oporný múr
oporný múr
PODZEMNÉ VEDENIE VO VLASTNOM PRIESTORE
PODZEMNÉ VEDENIE VO VLASTNOM PRIESTORE
BOD NAPOJENIA SLABOPRÚDU
E371
smer R4 - POLSKO
DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ
smer PREŠOV
ISKAROVCI OBLEČ s.r.o.
SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE DO 35 kV
SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV
SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE
PODZEMNÉ VEDENIE VO VLASTNOM PRIESTORE
24 kV SILOVÉ KÁBLE
24 kV SILOVÉ KÁBLE
24 kV SILOVÉ KÁBL