KOORDINAČNÝ VÝKRES KM 18,300 - 20,300 M 1:1000

RIMAVSKÉ BREZOVO
CINTORÍN
KM 18.509 60 RÚROVÝ PRIEPUST DN 1700, DL.9,13 m-001
DOSYPANIE NESPEVNENEJ KRAJNICE VĽAVO DĹ. 589 m
NESPEVNENÁ PRIEKOPA VĽAVO DĹ. 590 m – PREČISTENIE
ZVODIDLO VĽAVO DĹ. 68 m ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1
ZVODIDLO VPRAVO DĹ. 96 m ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1
KM 18.519 28 ZJAZD-VPRAVO
VÝMENA VOZOVKY – VĽAVO/VPRAVO KM 18,800–18,826 DĹŽKA: 26 m
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
20.1
20.2
20.3
101-00
I/72
VÝMENA VOZOVKY – VĽAVO KM 19,173–19,476 DĹŽKA: 303 m
DOSYPANIE NESPEVNENEJ KRAJNICE VĽAVO DĹ. 273 m
NESPEVNENÁ PRIEKOPA VĽAVO DĹ. 273 m – PREČISTENIE
KM 19.469 37 ZJAZD – VĽAVO
ZVODIDLO VĽAVO DĹ. 102 m ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1
ZVODIDLO VPRAVO DĹ. 102 m ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1
ZVODIDLO VPRAVO DĹ.44 m
KM 19.749 29 ZJAZD-VĽAVO
KM 19.863 20 ZJAZD-VĽAVO
NESPEVNENÁ PRIEKOPA VPRAVO DĹ. 95 m – PREČISTENIE
Slovak Telekom, podzemné telefónne spojovacie vedenie
K.Ú. RIMAVSKÉ BREZOVO
K.Ú. HNÚŠŤA
VÝMENA VOZOVKY – VĽAVO KM 19,984–20,022 DĹŽKA: 38 m
AUTOBUS. ZAST. KM 19,995-20,010
HNÚŠŤA
ČSPH SLOVNAFT
LIKIER
HORNÁ
KM 20.191 78 KRIŽOVATKA STYKOVÁ VĽAVO – MK
VÝMENA VOZOVKY – VPRAVO KM 20,330–20,370 DĹŽKA: 40 m
AUTOBUS. ZAST. KM 20,336-20,348
TROJMADL.ZÁBRAD. VPRAVO DĹ. 7 m VÝMENA

ZOZNAM OBJEKTOV:
101–00 Rekonštrukcia cesty I/72
201–00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 72–010
601–01 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 18,011
601–02 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 18,048
601–03 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 20,351
601–04 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 20,914
601–05 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 21,436
601–06 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 21,900
601–07 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 21,970
601–08 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,071
601–09 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,140
601–10 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,426
601–11 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,449
601–12 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,554
601–13 Osvetlenie priechodu pre chodcov v km 22,579
602–00 Snímač teploty a hlásič poľadovice v km 22,605 a km 22,633
602–01 Prípojka snímača teploty a hlásiča poľadovice v km 22,610

LEGENDA:

- SMA 11 O; I.
- DLAŽBA
- VÝMENA KONŠTR. VRSTIEV/PODLOŽIA
- AC 22 P; I. – ZJAZDY
- ZVODIDLO
- NESPEVN. KRAJNICA
- ZÁBRADLIE
- HRANICA KATASTRA
- GEODETICKÉ ZAMER.
- KATASTER
- OCHRANNÉ PÁSMO
- VEDENIE NN EXISTUJÚCE
- VEDENIE VN EXISTUJÚCE
- VEDENIE STL EXISTUJÚCE
- VEDENIE VTL EXISTUJÚCE
- VEDENIE TELEFÓNNE SPOJOVACIE EXISTUJÚCE
- VODOVOD EXISTUJÚCI
- KANALIZÁCIA EXISTUJÚCIA
- VEDENIE NN EXISTUJÚCE – SPP

POZNÁMKA:

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PRIZVAŤ VŠETKÝCH MAJITEĽOV A SPRÁVCOV PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU. JE NUTNÉ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ZABEZPEČIŤ PRED PORUŠENÍM.

C.1 DSP/DRS

SÚRAD. SYSTÉM: S–JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNÁVATEĽ:
Slovenská správa ciest – IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽ:
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 5, 602 00 Brno, Česká republika

HBH projekt
Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 BRNO

Č. ZÁKAZKY: 2019/0485

MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, 2. ETAPA – I/72 RIMAVSKÁ BAŇA – HNÚŠŤA

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. VOJTECH LUKÁČ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. VOJTECH LUKÁČ	
VYPRACOVAL	ING. VOJTECH LUKÁČ	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ BOHÁČ	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	KÚ: RIMAVSKÁ BAŇA, RIMAVSKÉ BREZOVO, HNÚŠŤA	

HBH projekt
HBH Projekt spol. s r.o.
organizačná zložka Slovensko
Kapitulská 313/12, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

DÁTUM	12/2019
FORMÁT	11xA4
MIERKA	1:1000
STUPEŇ PD	DSP/DRS
Č. ZÁKAZKY	2019/0485
ARCHÍVNE ČÍS.	

NÁZOV OBJEKTU

NÁZOV PRÍLOHY
KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY KM 18,300 – 20,300

ČÍS. SÚPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	2