

TVAR A VYSTUŽENIE RÍMS


PÔDORYS - TVAR RÍMS
1:100




TVAR ĽAVEJ RÍMSY
1:20




VÝSTUŽ ĽAVEJ RÍMSY
1:20




TVAR PRAVEJ RÍMSY
1:20



VÝSTUŽ PRAVEJ RÍMSY
1:20




DETAIL C
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH ŠKÁR
1:10




DETAIL B
PRACOVNÁ ŠKÁRA 1:5


POZDĽŽNY REZ 1:5




DETAIL D
1:2



DETAIL A 1:5
Tesniaca škára



KOTVENIE RÍMS - 1:5




Vývrt pre kotvu ø28 dĺžky 220mm musí byť prevedený kolmo na povrch betónu !
Kótovanie položky 4 je v osi pásoviny
Ochrana izolácie nesmie byť v žiadnom prípade zatiahnutá pod podložku (položka č. 3) !

VÝKAZ MATERIÁLOV PRE 1ks KOTVENIA RÍMSY

Ozn.	Popis	Dĺžka [m]	KS	Hmotnosť 1 bm [ks]	Hmotnosť Spolu
1	Kotva dl 250mm		1	3,551	(0,675)
2	Matica s podložkou Ø56mm, hr. 4mm		1	(0,139)	(0,139)
3	Kruh. podložka Ø140mm, hr. 8mm		1	(0,933)	(0,933)
4	⌀ 80 x 10	0,75	1	6,280	4,71
	HMOTNOSŤ SPOLU 6,5 kg				


Spolu sa vyrobí 19 ks(ľavá rímsa) + 20 ks (pravá rímsa) = 39 ks kotvenia.
Celková hmotnosť : 39 x 6,5 = 253,5 kg

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE
1:20



TABULKA VÝSTUŽE

OZN.	ø [mm]	DÉLKA 1 KS [mm]	KS	DÉLKA DLE ø [m] ø10	ø12	ø20
01	10	3520	186	654.72		
02	10	1330	186	247.38		
03	20	11000	8			88.00
04	12	11000	180		1980.00	
05	10	3520	184	647.68		
06	10	1330	184	244.72		
DÉLKA DLE ø CELKEM		[m]		1794.50	1980.00	88.00
HMOTNOST DLE ø 1bm		[kg]		0.617	0.888	2.466
HMOTNOST DLE ø CELKEM		[kg]		1107.2	1758.2	217.0
HMOTNOST CELKEM		[kg]		3082.5		



Betonárska výstuž je kótovaná vo svojej osi.

BETÓN: C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK)

OCEĽ : B 500B

KRYTIE: minimálne 40 mm
menovité 50 mm

201 DSP/DRS

SÚRAD. SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNÁVATEĽ:
Slovenská správa ciest – IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽ:
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 5, 602 00 Brno, Česká republika

HBH projekt
Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 BRNO
Č. ZÁKAZKY 2019/485

MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, 2. ETAPA – I/72 RIMAVSKÁ BAŇA – HNÚŠŤA

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. VOJTECH LUKÁČ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. DAVID MLČÁK	
VYPRACOVAL	ING. JAN BABICA	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ BOHÁČ	

LINK PROJEKT
Kapitulská 12
974 11 Banská Bystrica

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	KÚ: RIMAVSKÁ BAŇA, RIMAVSKÉ BREZOVO, HNÚŠŤA
NÁZOV OBJEKTU	**REKONŠTRUKCIA MOSTA ev. č. 72-010**
NÁZOV PRÍLOHY	**Tvar a vystuženie rims**

DÁTUM	12/2019
FORMÁT	8 x A4
MIERKA	1:100,50,20,5
STUPEŇ PD	DSP/DRS
Č. ZÁKAZKY	2019/485
ARCHÍVNE ČÍS.	
ČÍS. SÚPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	06