OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2022/000993-012

Púchov
29. 07. 2022

Rozhodnutie

Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Popis konania / Účastníci konania

Obec Lysá, IČO: 00317471, Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou.
Obec Lúky, IČO: 00317489, Lúky 105, 020 53 Lúky.

Výrok

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 písm. ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „PRÍSLUŠNÝ ORGÁN“) a ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „PRÍSLUŠNÝ SPRÁVNY ORGÁN“),

na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“ (ďalej len „OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI“) s miestom jej realizácie v obci Lúky, v katastrálnom území Lúky, na parcelách KN-C č. 568/2, 568/3 a 568/15, predloženého navrhovateľom „Obec Lysá, IČO: 00317471, Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou“ (ďalej len „NAVRHOVATEĽ“),

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie v zisťovacom konaní (ďalej len „ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ“):

Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“ (ďalej len „ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI“) zaradená podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení: Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie - „bod 10.: Vodné hospodárstvo. Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Položka číslo 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete. Časť B (zisťovacie konanie): od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov“ sa

−NEBUDE POSUDZOVAŤ−
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

PODMIENKY ROZHODNUTIA PODĽA § 29 ODS. 13 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z. V PLATNOM ZNENÍ, KTORÉ ELIMINUJÚ ALEBO ZMIERŇUJÚ VPLYV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

KÓPIA

Splniť požiadavky Okresného úradu Púchov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutého orgánu štátnej vodnej správy, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/000841-2/ZK5,A10 zo dňa 17. 05. 2022, nasledovne:

1. Rekonštrukcia ČOV je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou a stavebník je povinný požiadať tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona o ktoré je potrebné.

2. Stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Petrínovec, ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku Biela Voda v zmysle § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona.

3. V zmysle platného zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon): - prevádzkovateľ verejnej kanalizácie musí mať odbornú spôsobilosť pre verejné kanalizácie II. kategórie, ktorú je povinný predložiť ku kolaudácii stavby; - vlastník verejnej kanalizácie bude povinný plniť povinnosti ustanovené v § 16 zákona, patrí tu napr. vytvárať účelovú finančnú rezervu podľa § 16a (ods. (2) zákona; - v zmysle § 19a zákona je stavebník čistiarne odpadových vôd povinný predložiť k územnému konaniu návrh vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd.

4. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP ako orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 16a vodného zákona o záväzné stanovisko, či realizáciou činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b). V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka. Tunajší úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný úrad pre vydanie povolenia podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona nesmie túto činnosť povoliť bez povolenia výnimky orgánom štátnej vodnej správy podľa odseku § 16a ods. (10) vodného zákona.

5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať údaj o tom, či ČOV bude zabezpečovať i čistenie odpadov vôd zo žúmp. V prípade že ČOV túto činnosť bude zabezpečovať, o aké množstvo vôd sa bude jednať (m3/deň, mesiac, rok), súčasne musia byť určené i zvozové miesta (samostatne pre obec Lúky, samostatne pre obec Lysá pod Makytou a samostatne pre obec Lazy pod Makytou.

6. Jedným z podkladov k vydaniu stavebného povolenia bude zmluvný vzťah resp. predbežné stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa ČOV, k odobratiu vyčerpaných odpadových vôd z existujúcich nádrží ČOV Lúky na inú komunálnu ČOV z dôvodu vykonávania stavebných prác.
7. Stavebník ku kolaudácii vodnej stavby predloží aktualizovaný prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.

8. Stavebník ku kolaudácii vodnej stavby predloží spôsob nakladania so vzniknutým kalom.

9. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady preukazujúce prevádzkyschopnosť stavby a pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

Odôvodnenie

Navrhovateľ v prílohe listu č. 103/2022/2776 zo dňa 06. 05. 2022 doručil dňa 10. 05. 2022 príslušnému orgánu, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“, v ktorom je uvedené:

- OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA: ÚDAJE O STAVBE A PROJEKTOVÝCH ZMENÁCH: Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej ČOV Lúky na modernú, kapacitne postačujúcu ČOV pre čistenie odpadových vôd z troch obcí. ČOV je umiestnená v k. ú. Obce Lúky. Obec Lúky sa nachádza v Trenčianskom kraji, na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov, v údolí rieky Biela voda, 12 km severozápadným smerom od okresného mesta Púchov a približne 8 km východným smerom od hraničného priechodu s Českom. Rekonštrukcia sa týka už vybudovanej a prevádzkovanej činnosti, obecnej mechanicko–biologickej ČOV, v blízkosti sútoku rieky Biela Voda

KÓPIA

a Petrínovca, pravom brehu toku Petrínovec, cca 100 m od sútoku uvedených tokov. Potok Petrínovec je recipientom vypúšťaných vyčistených odpadových vôd z tejto ČOV. ČOV bude slúžiť pre čistenie odpadových vôd z obcí Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou. Súčasná kapacita čistenia je 1875 EO. Rozšírenie bude realizované v 2 etapách. V prvej etape sa bude rozširovať len kapacita pre obce Lúky a Lysá pod Makytou. V druhej etape sa dobuduje kapacita pre obec Lazy pod Makytou. Stavba bude pozostávať z rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ktoré sú využiteľné, kompletnej výmeny technologického zariadenia a vybudovania prístavieb a nových stavebných objektov. Rozšírenie predstavuje dosiahnutie celkovej kapacity čistenia 4 956 EO, pričom prvá etapa dosiahne celkovú kapacitu čistenia 3 557 EO. V druhej etape dobudovanie predstavuje kapacitu 1 399 EO. Celá činnosť bude realizovaná jestvujúcom areáli ČOV. Nebude potrebné jeho rozšírenie. Plocha areálu ČOV vrátane prístupovej cesty činí 1 307 m2. V katastri je ČOV uvedená na parcelách č. 568/2, 568/3, 568/14 a 568/15. Kanalizácia v obci je len čiastočne vybudovaná. Obcou prechádza kanalizačný zberač z obce Lysá pod Makytou, s niekoľkými vetvami. Pre dobudovanie kompletného odkanalizovania všetkých troch obci sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia.
Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej ČOV - mechanicko–biologickej ČOV vybudovanej s technologickým zariadením v čase jej realizácie, s kapacitou t. č. nedostatočnou pre odkanalizovanie obcí Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou.
Stavba bude pozostávať z rekonštrukcie jestvujúcich objektov, dobudovania nových stavebných objektov a kompletnej výmeny technologického zariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o rekonštrukciu jestvujúcej funkčnej ČOV, ktorá musí zostať v čase stavby v prevádzke, výstavba bude prebiehať v dvoch etapách. Celá rekonštrukcia bude realizovaná v súčasnom areáli ČOV, bez potreby jeho rozšírenia. Návrh PD pre ČOV Lúky je v súlade s územným plánom obce a samosprávneho kraja. V súčasnosti platné povolenie (obnovené) na vypúšťanie vyčistených vôd z ČOV do recipienta, bolo vydané 15.7. 2019. Predmetom činnosti je rekonštrukcia a rozšírenie kapacity tejto obecnej ČOV, ktorá t. č. už technicky, ani kapacitne nepostačuje. Posudzovaná činnosť rieši rekonštrukciu jestvujúcich objektov, ktoré sú aj t. č. využiteľné a komplexnú výmenu technologického zariadenia pre zefektívnenie čistenia privádzaných odpadových vôd. Vzhľadom na veľkosť areálu ČOV je navrhnuté využitie technológie membránovej separácie Mitsubishi. Membrány Mitsubishi spĺňajú všetky požiadavky kladené na technické charakteristiky membrán a aj na prevádzkové náklady. V 1. ETAPE sa zrealizujú v jednej súčasnej konvenčnej linke stavebné úpravy a nová technológia s membránovou separáciou, zatiaľ čo jestvujúca druhá konvenčná linka zostáva funkčná podľa súčasného stavu. S jej rekonštrukciou sa začne v 2. etape, po spustení linky 1. do prevádzky. K tomu sa zrealizuje nová vstupná čerpacia stanica, nové mechanické predčistenie, nové kalové hospodárstvo – strojné odvodňovanie kalu na skrutkovom lise. Zariadenia a objekty budú slúžiť pre obidve linky. V 2. ETAPE sa zrekonštruuje aj druhá súčasná konvenčná linka na membránovú a kalojem a dobudujú sa potrubia tak, aby tvorili jeden kompletný súbor. Nevyhovujúce, vyradené a nepoužité konštrukcie budú v rámci rekonštrukčných prác asanované. Jednotlivé stavebné objekty budú realizované v 1. a v 2. etape stavby, tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka čistenia pritekajúcich vôd aj počas výstavby. Samotný areál ČOV je lokalizovaný mimo zastavaného územia obce a je oplotený. V areáli sa nenachádzajú žiadne stromy a kry. V riešenej lokalite sú vybudované nadzemné aj podzemné inžinierske siete. Činnosť je v súlade s územným plánom obce Lúky a je aj v súlade s regionálnymi potrebami a záujmami vyplývajúcimi z platného Územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle platného Územného plánu obce Lúky ide o plochu ČOV. Riešené územie sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Činnosť „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“, nebola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ani podľa staršieho zákona 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nakoľko nedosahovala v tom čase stanovenú prahovú hodnotu 2000 EO pre posudzovanie. Projektovanou kapacitou 4956 EO pre rozšírenie tejto ČOV Lúky, patrí v súčasnosti táto činnosť do zisťovacieho konania.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ČINNOSTI: Stavba má nevýrobný charakter, bude zabezpečovať čistenie splaškových odpadových vôd. Uvedené odpadové vody budú čistené v čistiarni odpadových vôd v obci Lúky. V konečnom dôsledku bude stavba plniť ekologickú funkciu, pričom bude zabraňovať úniku odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd a zabraňovať šíreniu infekcií a zápachu. OBJEKTOVÁ SKLADBA: STAVEBNÉ OBJEKTY: SO01 Čerpacia stanica a hrubé mechanické predčistenie, SO02 Mechanické predčistenie, SO03 Biologická linka, SO04 Prevádzková budova membránovej separácie a dúchareň, SO05 Kalojem, SO06 Strojné odvodnenie kalu, SO07 Studňa, SO08 Vnútroareálové potrubné prepojenia, SO09 Stavebná elektroinštalácia, SO10 NN prípojka, SO11 Komunikácie a spevnené plochy, SO12 Oplotenie. PREVÁDZKOVÉ / TECHNOLOGICKÉ SÚBORY: PS01 Strojná časť: PS01.1 Čerpacia stanica a hrubé mechanické predčistenie, PS01.2 Mechanické predčistenie, PS01.3

KÓPIA

Biologická linka, PS01.4 Prevádzková budova MSaD, PS01.5 Kalojem, PS01.6 Strojné odvodnenie kalu, PS02 Elektro časť, PS02.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS02.2 Slaboprúdové rozvody, MaR a ASRTP.
ROZSAH STAVBY: Navrhuje sa čistiareň pre splaškové odpadové vody privádzané verejnou kanalizáciou. Je potrebné uvažovať s tým, že na ČOV bude pritekať znečistenie od 4 956 EO. Účelom tohto stavebno-technologického návrhu je rekonštrukcia jestvujúcej ČOV s navýšením kapacity bez nutnosti rozšírenia súčasného areálu ČOV a komplexná výmena technologického zariadenia pre zefektívnenie čistenia privádzaných odpadových vôd.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného prostredia veľmi veľké a významné, je však potrebné ich spomenúť a popisovať zvlášť pre výstavbu a zvlášť pre prevádzku. Z výstupov je potrebné uviesť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, hlukové emisie a vznik odpadov a odpadových vôd. Stavba nebude zdrojom vibrácií ani žiarenia. ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA: POČAS VÝSTAVBY budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce. Pôjde o prachové emisie z výkopov a odkrytého terénu a o emisie z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov. Uvedené emisie nemusia byť veľké, pri dobrej organizácii výstavby. Úroveň týchto emisií bude za uvedených podmienok nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo obce Lúky, ani susedných obcí. POČAS PREVÁDZKY budú unikať do ovzdušia znečisťujúce látky zo zdroja znečisťovania ovzdušia (ZZO). Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia: Zdroj znečisťovania ovzdušia, stavba „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“, patrí v zmysle zákona o ovzduší o ovzduší č. 137/2010 Z. z. ku stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., v znení vyhlášky MŽPSR č. 270/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, prílohy č.1, nepatrí tento zdroj do kategórie: 5. Nakladanie s odpadmi a krematória. 5.3. Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov (stredný zdroj) a) Čistiarne komunálnych odpadových vôd ≥ 5 000. Projektovaná ČOV nepatrí v zmysle citovanej vyhlášky k stredným zdrojom znečisťovania (ZZO) ovzdušia, ide o malý ZZO. Jej vplyvy na okolité ovzdušie a unikajúce emisie znečisťujúcich látok nebudú sú veľké. Stavba ČOV je situovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytných objektov. Navyše pri použití tejto modernej technológie, nie je reálny predpoklad úniku znečisťujúcich látok v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. Emisie do ovzdušia budú nízke a vplyvy tejto stavby na okolité prírodné prostredie a imisnú situáciu v obytnej zóne budú taktiež nízke. Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ODPADOVÉ VODY - KVALITA VYČISTENEJ VODY a VPLYV NA RECIPIENT: Rekonštrukcia jestvujúcej ČOV predstavuje novú rozšírenú kapacitu po realizácii oboch etáp 4956 EO. Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení. Parametre vypúšťanej vody do recipienta Petrínovec v k. ú. Lúky sú v súlade s Nariadením vlády č.269/2010 Z. z.. Navrhovanou technológiou za predpokladu optimálnej prevádzky ČOV a optimálneho zaťaženia ČOV je možné dosiahnuť nasledovnú kvalitu vyčistenej vody, ktorú je možné garantovať: p – vzorka: CHSKCr = 45 mg/l, BSK5 (ATM) = 7 mg/l, NL = 7 mg/l, N-NH4 = 1 mg/l, NO3-N = 15 mg/l, m – vzorka: CHSKCr = 90 mg/l, BSK5 (ATM) = 10 mg/l, NL = 10 mg/l, N-NH4 = 15 mg/l, NO3-N = 25 mg/l. Recipient Petrínovec v lokalite Lúky po zmiešaní s vyčistenými vodami bude spĺňať" kvalitatívne ukazovatele v zmysle prílohy č.1, časť A, požiadavky na kvalitu povrchovej vody, k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z. Riešenie etáp výstavby (rekonštrukcie) je navrhnuté tak, aby čistenie bolo plynulé bez negatívneho vplyvu počas realizácie stavebných prác na tok. ČOV počas výstavby nemôže byť odstavená, odpadové vody budú plynulo pritekať.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ODPADY: Všetky odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby aj počas prevádzky stavby budú zneškodňované, alebo zhodnocované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). Pôjde o odpady kategórie O – ostatné odpady. POČAS VÝSTAVBY aj počas prevádzky budú vznikať odpady, ktoré budú zneškodňované v súlade s platnou legislatívou. Odpady z výstavby predstavujú najmä prebytočnú zeminu a úlomky hornín a úlomky starých betónov. Výkopová zemina, ktorá vznikne počas výkopových prác, sa použije na spätný zásyp a na zarovnanie terénnych nerovností v areáli ČOV. Ak sa vyskytne výkopový materiál nevhodný na použitie na terénne úpravy bude odvezený na najbližšiu skládku odpadov. Dodávateľ stavby je povinný riešiť zmluvne likvidáciu vzniknutých odpadov pri výstavbe ČOV s firmou, ktorá má oprávnenie na manipuláciu a zneškodnenie vznikajúcich odpadov. Odpad kategórie O, ktoré je možné separovať bude realizátor

KÓPIA

stavby uskladňovať v príslušnom na to určenom vreci (kontajneri) na konkrétny vyseparovaný odpad. Vyčerpaný objem odpadových vôd z nádrží sa odvezie cisternami do najbližšej ČOV. Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe ČOV sa musia separovať a v maximálnej miere zhodnocovať. Nevyužitá zostatková časť uvedeného odpadu bude vyvezená na skládku na to určenú. POČAS PREVÁDZKY vznikne potreba zneškodňovať iné druhy odpadov ako pri výstavbe. PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVÁ ODPADOV: Prebytočný vylisovaný kal cca 15 % sušina: 1. etapa: cca 330,0 t/rok, (odvoz na skládku alebo na výrobu kompostu), 2. etapa: cca 137,0 t/rok; Zhrabky - odlúčené na strojných hrabliciach: 1. etapa: cca 25,0 t/rok, 2. etapa: cca 36,0 t/rok; Piesok zachytený vyprodukovaný ČOV: 1. etapa: cca 6,0 t/rok, 2. etapa: cca 7,5 t/rok. Odpadové látky vznikajúce v priebehu prevádzky ČOV budú zneškodňované odbornou firmou, ktorá má oprávnenie na zneškodňovanie uvedených odpadov tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu životného prostredia. Zachytené zhrabky sú v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov zaradené pod číslom 19 08 01 a klasifikované ako ostatný odpad. Ako konečný spôsob likvidácie odpadu bude riešený medzi prevádzkovateľom ČOV a odbornou firmou, ktorá má oprávnenie na zneškodňovanie uvedeného odpadu tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu životného prostredia. Prevádzkovateľ ČOV je povinný riešiť zmluvne likvidáciu odpadov s firmou, ktorá má oprávnenie na manipuláciu a likvidáciu odpadov č. 19 08 01, kategória O a č. 19 08 05, kategória O.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ZDROJE HLUKU: Počas realizácie stavby (rekonštrukcie ČOV) budú zdrojmi hluku stavebné mechanizmy a stavebná doprava. Tento hluk nebude veľký a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľov obce. K zdrojom hlukových emisií v prevádzke posudzovanej prestavby budú zariadenia v ČOV. Pri navrhovanej technológii sú najväčším zdrojom hluku dúchadlá. Na zamedzenie šírenia hluku do okolia budú dúchadlá opatrené protihlukovým krytom.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ZDROJE VIBRÁCIÍ ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU: Vybudovaním prístavby a zrealizovaním rekonštrukčných prác nevzniknú žiadne zdroje žiarenia a tepla. Prevádzka nebude zdrojom zápachu.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE: Pri umiestňovaní stavby nebudú ďalšie negatívne vplyvy. Realizácia rekonštrukcie ČOV si nevyžiada žiadne vyvolané investície.

- VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE: V zmysle prílohy č. 13 zákona NRSR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, stavba nepatrí medzi činnosti, ktoré podliehajú povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice. Činnosť nepodlieha medzinárodnému posudzovaniu, má miestny charakter, jej nepriaznivé dopady sú minimálne a lokálne a naviac svojím umiestnením neovplyvní táto činnosť žiadnymi dopadmi životné prostredie susedných krajín. Realizácia činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“ nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

- VPLYVY ZMENY ČINNOSTI NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE A OBYVATEĽSTVO: Vybudovaním stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“, t. j. zrealizovaním pripravovaných zmien dôjde k rôznym viac i menej významným zmenám v dotknutom území, ktoré sa týkajú prírodného prostredia, obyvateľov, ako aj sociálno - ekonomického prostredia. Z uvedených dôvodov sme predpokladané vplyvy rozdelili a posudzujeme ich samostatne. Priestor dotknutý zámerom sa nachádza v lokalite, ktorá je nie súčasťou žiadneho chráneného územia. Územie dotknuté stavbou patrí v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k územiu 1. stupňa, t. j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Z celkového hľadiska dôjde len k miernemu ovplyvňovaniu niektorých zložiek prírodného prostredia a obyvateľov obce. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE: Realizácia stavby nebude mať závažnejší vplyv na horninové prostredie. Prácami na vykonaní projektovaných zmien objektov ČOV a dostavbou nových objektov v areáli ČOV nedôjde k ovplyvneniu horninového prostredia. Predkvartérne horninové prostredie nebude stavbou a výkopmi dosiahnuté. Úpravy terénu v okolí stavby sa budú realizovať po jej ukončení, a to na plochách dotknutých stavbou. Na týchto plochách budú po ukončení stavebných prác zrealizované terénne a sadové úpravy. VPLYVY NA PÔDU: K negatívnym vplyvom realizácie pripravovanej stavby na pôdu nedôjde, ČOV, nie je situovaná na poľnohospodárskej pôde. Všetky práce súvisiace s rozšírením budú realizované len v areáli ČOV.
VPLYVY NA PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ VODY: Ochranu podzemných vôd je potrebné pri rekonštrukcii ČOV a obnovenej prevádzke dôsledne riešiť, aby výstavba ani prevádzka neohrozovala podzemné vody, ani povrchové vody. Vplyv na recipient - tok Petrínovec - bol posúdený. Činnosť bude prevádzkovaná v súlade s platnou legislatívou. „Recipient Petrínovec a následne aj tok Biela voda, v lokalite za ČOV Lúky, bude po zmiešaní s vyčistenými vodami spĺňať" kvalitatívne ukazovatele v zmysle prílohy č.1, časť A, Požiadavky na kvalitu povrchovej

KÓPIA

vody, k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.“. Podľa výsledkov zmiešavacích rovníc kvality vôd v toku a kvality vypúšťaných vôd kvalita vyčistených vôd, bude po ukončení rozšírenia ČOV spĺňať limity podľa NV 269/2010 Z. z.. VPLYVY NA OVZDUŠIE: Lokalita stavby sa nachádza v území, kde nie sú v blízkom okolí umiestnené veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ZZO). Samotná ČOV je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia a je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obytných a iných objektov obce. Ovzdušie z tohto ZZO nebude významne ovplyvňovať ani ovzdušie v samotnom areáli ČOV, ani v jeho okolí a ani v obci. VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA, NA FAUNU, FLÓRU A BIOTOPY: VPLYV NA ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU (NATURA 2000) A CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA: Z lokalít sústavy NATURA 2000 do katastrálneho územia obce Lúky nezasahuje žiadne chránené územie. Do k. ú. obce Lazy pod Makytou zasahuje chránené územie SKUEV0128 Čertov (Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14.7. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu územie európskeho významu). Do ďalších katastrálnych území okrese Púchov zasahujú ešte 3 územia európskeho významu. Všetky tieto chránené územia sú vzdialené viac cca ako 8 - 9 km a viac od riešenej ČOV. Realizáciou stavby nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu území európskeho významu. Do katastrálneho územia Lúky nezasahuje žiadne vyhlásené CHVÚ (chránené vtáčie územie). VPLYVY NA OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY - CHRÁNENÉ ÚZEMIA: Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území s 1. stupňom územnej ochrany. Priamo v riešenom území, ani v blízkom okolí, nie sú vyhlásené maloplošné chránené územia. Najbližším vyhláseným maloplošným chráneným územím je PR (prírodná rezervácia) Čertov v k. ú. Lazy pod Makytou. Toto chránené územie je od areálu ČOV vzdialené viac ako 8 - 9 km a predmet jeho ochrany nebude negatívne ovplyvnený posudzovanou činnosťou. Celá rekonštrukcia ČOV bude realizovaná na plochách, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa a ktoré už boli v minulosti výstavbou a prevádzkou súčasnej ČOV čiastočne porušené. Vplyvy na maloplošné chránené územia sa neočakávajú ani počas realizácie zámeru, ani po jeho ukončení z dôvodov dostatočnej vzdialenosti. Taktiež sa v blízkosti stavby nenachádzajú žiadne chránené stromy. VPLYV NA RASTLINSTVO, ŽIVOČÍŠSTVO A PRVKY ÚSES: ÚSES, biotopy a chránené územia v mieste stavby a jej okolí sú popísané v predchádzajúcich častiach. Ako z uvedeného vyplýva, realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú funkčne priamo dotknuté prvky systému ekologickej stability krajiny. Samotná stavba je situovaná na plochách, na ktorých sa nevyskytuje vzácna vegetácia, ani chránená flóra a fauna. Ide o jestvujúci areál ČOV. Pri realizácii stavby nedôjde k narušeniu žiadneho ekosystému s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo na plochách, ktoré budú dotknuté stavbou nie sú zaznamenané ani endemitické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy. Stavba si nevyžiada výruby stromov a krovia. Plochy dotknuté stavbou budú po ukončení stavebných prác upravené a v miestach, kde to bude vhodné zatrávnené. Realizácia stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na genofond a biodiverzitu. Realizáciou posudzovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového bohatstva a rozmanitosti fauny v dotknutom území, ani jeho okolí. Ani dlhodobým pôsobením prevádzky ČOV nebudú v jej okolí významne ohrozované žiadne rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy.

- VPLYVY ZMENY ČINNOSTI NA OBYVATEĽSTVO A KRAJINU: VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO: VPLYVY NA HLUKOVÚ SITUÁCIU V LOKALITE STAVBY A JEJ OKOLÍ: Počas realizácie stavby (rekonštrukcie ČOV) budú vplyvy na obyvateľstvo obce súvisieť s mierne zvýšeným hlukom zo stavebných mechanizmov. Celá výstavba bude krátkodobá. Stavba je umiestnená v areáli, v blízkosti ktorého nie sú umiestnené obytné objekty, ktoré by mohli byť negatívnymi účinkami zvýšeného hluku počas realizácie stavby ohrozené. Vzhľadom na umiestnenie areálu ČOV cca 150 m a viac od posledných obytných objektov obce Lúky, pri toku, realizácia činnosti s odpovedajúcim rozsahom stavebných prác bude mať len zanedbateľné vplyvy na svoje okolie. K nepriaznivým vplyvom, ktoré by mohli počas prevádzky stavby, t. j. po ukončení rekonštrukcie pôsobiť na obyvateľstvo obce patria hlukové emisie zo zariadení ČOV. Hluk z technologických zariadení bude nízky a vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť objektov ČOV od obytnej časti obce, neovplyvní ani tento hluk negatívne obyvateľov obce. Pripravovanou realizáciou rekonštrukcie ČOV nedôjde k nárastu hlukových emisií v riešenej lokalite ani v obci. ZDRAVOTNÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ VPLYVY: K týmto vplyvom je možné pripočítať zvýšenie kapacity ČOV, čím bude umožnené spoľahlivo vyčistiť odpadové vody z 3 obcí s novou kapacitou 4 956 EO. Jestvujúca ČOV už technicky, ani kapacitne nevyhovuje. Rekonštrukcia umožní jestvujúcou, aj novou plánovanou kanalizáciou priviesť na ČOV odpadové vody od všetkých producentov odpadových vôd z 3 riešených obcí, t. j. bude možné pripojiť všetkých, aj doteraz nepripojených obyvateľov obce. Spoľahlivé čistenie odpadových vôd na rekonštruovanej ČOV, znižuje riziko poškodenia prostredia, k akému dochádza v prípade porúch starých nevhodných zariadení (žúmp, septikov a pod.). VPLYVY NA KRAJINU: ZMENA DRUHOTNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY AKO CHARAKTERISTICKÉHO ZNAKU KRAJINY: Realizáciou stavby sa v okolitom území nezmení podiel zastavaných plôch činnosťou. Trvalé zábery PPF pre realizovanú stavbu nebudú potrebné. ČOV bude rekonštruovaná výlučne vo svojom súčasnom areáli, a tak nedôjde ku zmene druhotnej štruktúry

KÓPIA

územia. V území sa nenachádzajú žiadne krajinársky hodnotné prvky. VIZUÁLNE PÔSOBENIE V LOKALITE: Po zrealizovaní rozšírenia ČOV v oplotenom areáli a po následnej úprave okolia objektov ČOV terénnymi a sadovými úpravami dôjde k primeranej revitalizácii riešeného územia. Celý areál sa stane krajším, novším s upravenými fasádami objektov ČOV. Vzhľadom na charakter činnosti, t. j. rekonštrukciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV, bude mať realizácia činnosti mierne pozitívny vplyv na scenériu. Z hľadiska krajinnej ekológie bude scenéria po realizácii činnosti nezmenená.

- HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK: Výstavbou a prevádzkou pripravovanej stavby nebude ohrozované zdravie obyvateľstva obce. Zvýšenie zamestnanosti, pre nových pracovníkov bude pozitívne. Už spomínané spoľahlivé čistenie odpadových vôd v kapacitne rozšírenej ČOV, ktoré znižuje riziko poškodenia prostredia v prípade porúch starých nevhodných zariadení je pozitívom pre zdravie dotknutých obyvateľov obce.

- VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: Pripravovanou činnosťou rekonštrukcie a rozšírenia jestvujúcej mechanicko - biologickej ČOV umiestnenej v k. ú. obce Lúky, na JV okraji zastavanej časti obce, sa zabezpečí zvýšenie kapacity ČOV z terajšej kapacity 1875 EO, na kapacitu 4956 EO. Rekonštrukciou jestvujúcich objektov a zariadení a dobudovaním nových objektov, prístavieb a osadení novej veľmi efektívnej technológie sa zabezpečí dobrý technický stav ČOV. Celá posudzovaná činnosť sa bude realizovať v jestvujúcim oplotenom areáli ČOV Lúky. Realizáciou činnosti sa zabezpečí vysoká účinnosť čistenia odpadových vôd. Plocha areálu ČOV vrátane prístupovej cesty činí 1 307 m2. V katastri obce Lúky je ČOV uvedená na parcelách č. 568/2, 568/3, 568/14 a 568/15. Kanalizácia v obci je len čiastočne vybudovaná. Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej ČOV Lúky na modernú, kapacitne postačujúcu ČOV pre čistenie odpadových vôd z troch obcí. Rekonštrukcia sa týka už vybudovanej a prevádzkovanej činnosti, mechanicko–biologickej ČOV v blízkosti sútoku rieky Biela Voda a Petrínovca, na pravom brehu toku Petrínovec, ktorý je recipientom vypúšťaných vyčistených odpadových vôd. ČOV bude slúžiť pre čistenie odpadových vôd z obcí Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou. Rozšírenie bude realizované v 2 etapách vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu jestvujúcej funkčnej ČOV, ktorá musí zostať v čase realizácie rekonštrukcie v prevádzke. V prvej etape sa bude rozširovať kapacita pre obce Lúky a Lysá pod Makytou a v druhej etape sa dobuduje kapacita pre obec Lazy pod Makytou. Po stavebnej stránke je časť objektov využiteľných po menších, alebo väčších opravách, nutné sú prístavby a dostavby nových objektov, ako aj búranie konštrukcii, t. j. stavba bude pozostávať z rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ktoré sú využiteľné, kompletnej výmeny technologického zariadenia a niektorých nových stavebných objektov. Návrh rozšírenia ČOV Lúky je v súlade s územným plánom obce a samosprávneho kraja. Predmetom činnosti je rekonštrukcia a rozšírenie kapacity tejto obecnej ČOV, ktorá t. č. už technicky, ani kapacitne nepostačuje. Táto mechanicko-biologická ČOV má zastaralé technologické zariadenie, odpovedajúce obdobiu jej výstavby (kolaudácia v roku 2009). ČOV je v súčasnosti v správe a vlastníctve obcí Lúky a Lazy pod Makytou. Posudzovaná činnosť rieši rekonštrukciu jestvujúcich objektov, ktoré sú ešte využiteľné a komplexnú výmenu technologického zariadenia pre zefektívnenie čistenia privádzaných odpadových vôd. Navrhuje sa využitie technológie membránovej separácie Mitsubishi. Membrány Mitsubishi spĺňajú všetky požiadavky kladené na technické charakteristiky membrán a aj na prevádzkové. Jednotlivé stavebné objekty budú realizované v 1. a v 2. etape stavby, tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka čistenia pritekajúcich vôd aj počas výstavby. VÝPOČET MNOŽSTVA ODPADOVÝCH VÔD pre jednotlivé obce bol urobený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14. 11. 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií ako aj v zmysle STN 756401. Priemerné množstvo splaškových odpadových vôd: Q24 = 650,80 m3/deň. Maximálne denné množstvo odpadových vôd: Qd = 917,20 m3/deň. Maximálny hodinový prietok: Qh = 77,20 m3/hod.
Z toto: 1. ETAPA - KAPACITA ČOV PRE LÚKY A LYSÁ POD MAKYTOU: Počet EO = 3 557 EO. Priemerné množstvo splaškových odpadových vôd: Q24 = 471,50 m3/deň. Maximálne denné množstvo odpadových vôd: Qd = 675,10 m3/deň. Maximálny hodinový prietok: Qh = 57,30 m3/hod. 2. ETAPA - DOPLNENIE KAPACITY ČOV PRE OBEC LAZY POD MAKYTOU: Dobuduje sa zvýšenie kapacity ČOV o 1399 EO: Priemerné množstvo splaškových odpadových vôd: Q24 = 179,35 m3/deň. Maximálne denné množstvo odpadových vôd: Qd = 242,10 m3/deň. Maximálny hodinový prietok: Qh = 20,20 m3/hod.
ČOV je navrhnutá a vypočítaná podľa európskych smerníc na výpočet komunálnych ČOV, ktoré sú v súlade s normou STN 756401. Prínos znečistenia: CHSK = 594,7 kg/d. BSK5 = 297,4 kg/d. NL = 272,6 kg/d. NCelk = 54,5 kg/d. Pcelk = 12,4 kg/d.
TECHNOLOGICKÝ TOK – STRUČNÝ POPIS ČISTENIA: Na čistenie odpadových vôd sa navrhuje využitie technológie membránovej separácie Mitsubishi. Membrány Mitsubishi spĺňajú všetky požiadavky kladené na technické charakteristiky membrán a aj na prevádzkové náklady. V 1. ETAPE sa realizuje v jednej linke nová technológia s membránovou separáciou, zatiaľ čo druhá linka zostáva vo funkcii podľa súčasného stavu. K tomu

KÓPIA

sa zrealizuje nová vstupná čerpacia stanica, nové mechanické predčistenie, nové kalové hospodárstvo – strojné odvodňovanie kalu na skrutkovom lise pre obidve linky a kalojem. V 2. ETAPE sa zrekonštruuje aj druhá súčasná konvenčná linka na membránovú a dorieši sa kompletné prepojenie celého systému potrubiami. 1. ETAPA: ČERPACIA STANICA A MECHANICKÉ PREDČISTENIE: Bude vybudovaná nová vstupná čerpacia stanica. Pred vlastnú ČS sa navrhuje lapák štrku. Nátok do ČS je cez strojne stierané hrablice. Na čerpanie pritekajúcej odpadovej vody, sú navrhnuté 3 ponorné čerpadlá, kde 2 sú pracovné a jedno ako 50% inštalovaná rezerva. Funkcia je automatická. Takto predčistená odpadová voda tečie potom cez jemné strojne stierané sitá. Vylisované zhrabky sú dopravované do kontajnera. Odpadová voda ďalej nateká do súčasného vertikálneho lapáka piestu. Tu bude vymenené technologické zariadenie za nové. Mechanicky predčistená odpadová voda nateká potom cez rozdeľovací objekt do biologického čistenia. BIOLOGICKÉ ČISTENIE: Je navrhnutá MBR technológia separácie kalu pomocou membránových modulov MITSUBISHI. Po vykonaní stavebných úprav v jestvujúcej železobetónovej nádrži, vzniknú dve paralelne fungujúce biologické linky čistenia. Linky budú pracovať samostatne, nezávislé, bez vzájomného obmedzovania. V 1. Etape sa nastaví rozdeľovací objekt podľa hydraulickej požiadavky tejto etapy. Po dobudovaní 2. etapy, sa rozdeľovací objekt „prekalibruje“ pre nové hydraulické pomery. Biologická linka má predradenú denitrifikáciu, nitrifikáciu a membránovú nádrž. V denitrifikačnej časti je inštalované ponorné miešadlo zabezpečujúce homogenizáciu aktivačnej zmesi s pritekajúcou odpadovou vodou. Aktivačná zmes preteká do nitrifikačnej časti, kde sú zabezpečené aeróbne podmienky pomocou trubkových prevzdušňovacích elementov so spätným ventilom. Množstvo vzduchu je riadené kyslíkovou sondou. Zdrojom tlakového vzduchu budú dúchadlá. Z nitrifikačnej časti voda preteká do membránovej časti, kde prebieha proces separácie permeátu od aktivačnej zmesi pomocou sacích a pracích čerpadiel umiestnených v strojovni membránovej separácie. Vyčistená voda bude akumulovaná v nádrži vyčistenej vody. Aktivačná zmes bude z membránovej nádrže recirkulovaná do denitrifikačnej nádrže. STROJNÉ ODVODNENIE KALU A KALOJEM: Pre dehydratáciu prebytočného kalu je navrhnuté použitie lamelového odvodňovacieho zariadenia. Prebytočný kal na odvodnenie je čerpaný buď z membránovej nádrže, alebo z kalojemu pomocou vretenového čerpadla. Na prípravu roztoku organického polyflokulantu slúži automatická rozpúšťacia nádrž vrátane dávkovacieho čerpadla polyflokulantu Odvodnený kal vypadáva výsypkou do pristaveného kontajnera. Prebytočný kal zo súčasnej konvenčnej linky je čerpaný cez mechanické predčistenie do membránovej linky, a tak sa dostane do systému kalového hospodárstva. V 1. etape sa vybuduje nový kalojem. Jeho prevádzka bude kompletne spustená po dobudovaní oboch etáp. Prebytočný kal z membránovej nádrže bude do kalojemu prečerpávaný pomocou ponorného kalového čerpadla. Kalojem slúži aj na zahustenie kalu a aj na akumuláciu kalu pre strojné odvodnenie. MERANIE VYČISTENEJ VODY: Odtekajúca vyčistená vody je meraná v jestvujúcej mernej šachte s Thomsonovým prepadom. 2. ETAPA: V tejto etape sa len zrekonštruuje druhá súčasná konvenčná linka na membránovú technológiu. BIOLOGICKÉ ČISTENIE: Je navrhnutá MBR technológia separácie kalu pomocou membránových modulov MITSUBISHI. Biologická linka má predradenú denitrifikáciu, nitrifikáciu a membránovú nádrž. V denitrifikačnej časti je inštalované ponorné miešadlo zabezpečujúce homogenizáciu aktivačnej zmesi s pritekajúcou odpadovou vodou. Aktivačná zmes preteká do nitrifikačnej časti, kde sú zabezpečené aeróbne podmienky pomocou trubkových prevzdušňovacích elementov so spätným ventilom. Množstvo vzduchu je riadené kyslíkovou sondou a zdrojom tlakového vzduchu sú dúchadlá v zapojení 1+1 (teda 100 % inštalovaná rezerva) Z nitrifikačnej časti voda preteká do membránovej časti, kde prebieha proces separácie permeátu od aktivačnej zmesi pomocou sacích a pracích čerpadiel umiestnených v strojovni membránovej separácie. Čerpadlá separácie sú vždy so 100% inštalovanou rezervou. Vyčistená voda je akumulovaná v nádrži vyčistenej vody, odkiaľ je napojený aj rozvod technologickej vody. Aktivačná zmes je z membránovej nádrže recirkulovaná do denitrifikačnej nádrže pomocou axiálneho čerpadla. Pre prípad poruchy je inštalované ponorné kalové čerpadlo na recirkuláciu a teda je inštalovaná 100 % rezerva.

ODPADOVÉ VODY - KVALITA VYČISTENEJ VODY A VPLYV NA RECIPIENT: POŽADOVANÁ KVALITA VYČISTENEJ VODY NA ODTOKU Z ČOV: Navrhovanou technológiou za predpokladu optimálnej prevádzky ČOV a optimálneho zaťaženia ČOV je možné dosiahnuť nasledovnú kvalitu vyčistenej vody, ktorú je možné garantovať: p – vzorka: CHSKCr = 45 mg/l, BSK5 (ATM) = 7 mg/l, NL = 7 mg/l, N-NH4 = 1 mg/l, NO3-N = 15 mg/l, m – vzorka: CHSKCr = 90 mg/l, BSK5 (ATM) = 10 mg/l, NL = 10 mg/l, N-NH4 = 15 mg/l, NO3-N = 25 mg/l. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z. z 25. mája 2010 (Príloha č. 6, časť A.1, veľkosť zdroja 2 001 - 10 000 EO) - ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, predpisuje limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd a komunálnych vôd do povrchových vôd (uvedené sú v časti 2.3, v tab. č.2). POŽADOVANÁ KVALITA VODY V RECIPIENTE PETRÍNOVEC ZA VYPÚŠŤANÍM VYČISTENÝCH ODPADOVÝCH VÔD: Recipientom je tok Petrínovec. Kvalita vody v recipiente spĺňať všetky limity podľa NV 269/2010 Z. z. príloh č. 1 a č. 5. Projektovaná technológia zabezpečí požadovaný stupeň čistoty vypúšťaných vôd podľa NV 269/2010 Z. z. prílohy č. 6. Parametre vyčistenej vody spĺňajú všetky požadované limitné hodnoty v

KÓPIA

zmysle citovaného nariadenia vlády, prílohy č. 6 (viď tab. č. 1 v časti 2.1). Po zmiešaní s vyčistenými vodami z ČOV bude kvalita vody v toku Petrínovec spĺňať kvalitatívne ukazovatele v zmysle nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. Nakoľko vyústenie vyčistených vôd z ČOV sa realizuje v rkm 0,100, t. j. 100 m od sútoku s významne vodnatejším tokom, t. j. s riekou Biela voda bude aj kvalita vôd v rieke Biela voda po realizácii rekonštrukcie a rozšírenia ČOV mať vyhovujúcu kvalitu vody. Riešenie etáp výstavby (rekonštrukcie) je navrhnuté tak, aby čistenie bolo plynulé bez negatívneho vplyvu počas realizácie stavebných prác na tok. ČOV počas výstavby nemôže byť odstavená, odpadové vody budú plynulo pritekať. Z toho dôvodu sa realizácia rozdelí na dve etapy. Územie dotknuté stavbou patrí v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k územiu 1. stupňa, t. j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V širšom okolí stavby, v k. ú. susedných obcí, sa nachádzajú aj chránené územia s vyšším stupňom ochrany, tie posudzovanou činnosťou nebudú dotknuté a nebudú ani negatívne ovplyvnené. Realizáciou stavby budú vznikať odpady, a to jednak pri výstavbe, ako aj pri prevádzke. Všetky odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby aj počas prevádzky stavby budú zneškodňované, alebo zhodnocované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov). Všetky vznikajúce odpady patria do kategórie O – ostatné odpady. Z hľadiska vplyvov stavby na životné prostredie je potrebné uviesť, že činnosť nebude mať závažné vplyvy na obyvateľstvo a ani na jednotlivé zložky prírodného prostredia. Realizácia stavby nebude mať vážnejší vplyv na horninové prostredie, na chránené územia, na ovzdušie, na faunu, flóru a nedôjde k významnejším zásahom do podložia stavby. Projektovaná ČOV bude aj po rozšírení patriť k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia a jej vplyv na okolité ovzdušie bude nízky. Unikajúce emisie znečisťujúcich látok nebudú vzhľadom na použitú technológiu významné. Pri použití uvedenej modernej technológie, nie je reálny predpoklad úniku znečisťujúcich látok v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. Samotná stavba je situovaná na plochách, na ktorých sa nevyskytuje vzácna vegetácia, ani chránená flóra a fauna. Pri realizácii stavby nedôjde k narušeniu žiadneho ekosystému s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo na plochách, ktoré budú dotknuté stavbou nie sú zaznamenané ani endemické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy. Stavba si nevyžiada výruby stromov a krovia. Plochy dotknuté stavbou budú po ukončení stavebných prác upravené a v miestach, kde to bude vhodné aj zatrávnené. Vhodnými úpravami po ukončení stavby sa esteticky zhodnotí areál rekonštruovanej ČOV. Realizácia stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na genofond a biodiverzitu. K nepriaznivým vplyvom, ktoré môžu počas prevádzky stavby a po jej ukončení pôsobiť na obyvateľstvo obce patria hlukové emisie zo zariadení ČOV. Hluk z technologických zariadení bude veľmi nízky. Pripravovanou realizáciou rekonštrukcie ČOV nedôjde k nárastu hlukových emisií v riešenej lokalite. ČOV bude rekonštruovaná výlučne vo svojom súčasnom areáli, a tak nedôjde ku zmene druhotnej štruktúry územia. K pozitívnym vplyvom činnosti patrí spoľahlivé čistenie odpadových vôd v rozšírenej ČOV. Po rekonštrukcii objektov a zariadení sa významne zníži riziko poškodenia prostredia v prípade porúch starých nevhodných zariadení. Činnosť je pozitívom pre obec Lúky, ako aj pre obce Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou a obyvateľov týchto obcí. V obci Lúky ako aj v obciach Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou nebude po ukončení všetkých projektovaných pác na rozšírení ČOV a dobudovaní kompletnej kanalizácie ohrozovaná kvalita podzemných vôd a povrchových vôd a zároveň sa zvýši úroveň hygieny bývania a životná úroveň obyvateľov týchto obcí. Rekonštrukcia ČOV má na životné prostredie jednoznačne pozitívny vplyv. Zabezpečí vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do toku Petrínovec v rkm 0,100, t. j. 100 m od sútoku s riekou Biela voda, v prísnych limitoch, a tým zabezpečí kvalitnú životnú úroveň a hygienu obyvateľstva. Stavba nebude mať významnejšie nepriaznivé dopady na životné prostredie ani počas výstavby a ani v budúcej prevádzke. Technologické zariadenia budú umiestnené v uzatvorených objektoch. Ide o moderné technologické zariadenia, ktoré zamedzujú šíreniu zápachu a hluku prevádzkovaných zariadení.

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť a zverejňuje Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 a § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na svojom webovom sídle https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=20.

Príslušný orgán listom č. OU-PU-OSZP-2022/000993-002 zo dňa 14. 06. 2022 oznámil účastníkovi konania, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení predloženie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomil ich podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení, že dňom doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení doručili tunajšiemu úradu svoje nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

KÓPIA

1. Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OKR-2022/001181-4 zo dňa 17. 06. 2022, uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia Vám podľa § 29 ods. 9 zákona zasiela stanovisko s konštatovaním, že k vyššie uvedenej zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky - Obec Lysá pod Makytou, 020 54 Lysá pod Makytou 1, IČO: 00317471“ nemá z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky.

2. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001254-002 zo dňa 28. 06. 2022, uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru.

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. ORHZ-PB1-2022/000251-002 zo dňa 21. 06. 2022, uvádza: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. 1 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“, z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, v stanovisku č. OSZP 2022/001251-2/ZK5,A10 zo dňa 30. 06. 2022, uvádza: Tunajší úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA, a podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, po oboznámení sa s vyššie uvedeným oznámením o zmene navrhovanej činnosti, ktoré rieši rekonštrukciu jestvujúcej ČOV Lúky na modernú a kapacitne postačujúcu ČOV pre čistenie odpadových vôd z troch obcí, rekonštrukcia sa týka už vybudovanej a prevádzkovanej obecnej mechanicko–biologickej ČOV, potok Petrínovec je recipientom vypúšťaných vyčistených odpadových vôd, ČOV bude slúžiť pre čistenie odpadových vôd z obcí Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou, rozšírenie kapacity bude realizované v 2 etapách vzhľadom na skutočnosť, že ide o rekonštrukciu jestvujúcej funkčnej ČOV, ktorá musí zostať v čase realizácie rekonštrukcie v prevádzke, sa bude v prvej etape rozširovať len kapacita pre obce Lúky a Lysá pod Makytou a v druhej etape sa dobuduje kapacita pre obec Lazy pod Makytou, rozšírenie predstavuje dosiahnutie celkovej kapacity čistenia 4 956 EO, pričom prvá etapa dosiahne celkovú kapacitu čistenia 3 557 EO, predmetná ČOV je umiestnená v k. ú. obce Lúky v jestvujúcom areáli ČOV, ktorý sa nachádza v území s I. stupňom ochrany /voľná krajina/ a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do žiadnych chránených území vyhlásených podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, preto orgán ochrany prírody nemá z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nežiada vyššie uvedenú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

5. Obec Lúky, ako povoľujúci orgán, v stanovisku doručenom príslušnému orgánu dňa 26. 07. 2022 uvádza: Obec Lúky nemá žiadne pripomienky k uvedenému dokumentu.

6. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001207-2/ZK5 zo dňa 26. 07. 2022, uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie Lúky“ vydáva stanovisko v zmysle § 73 ods. (19) vodného zákona v rozsahu: ● Rekonštrukcia ČOV je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou a stavebník je povinný požiadať tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona o ktoré je potrebné. ● Stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Petrínovec, ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku Biela Voda v zmysle § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona. ● V zmysle platného zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon): - prevádzkovateľ verejnej kanalizácie musí mať odbornú spôsobilosť pre verejné kanalizácie II. kategórie, ktorú je povinný predložiť ku kolaudácii stavby;

KÓPIA

- vlastník verejnej kanalizácie bude povinný plniť povinnosti ustanovené v § 16 zákona, patrí tu napr. vytvárať účelovú finančnú rezervu podľa § 16a (ods. (2) zákona, - v zmysle § 19a zákona je stavebník čistiarne odpadových vôd povinný predložiť k územnému konaniu návrh vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd. ● Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP ako orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 16a vodného zákona o záväzné stanovisko, či realizáciou činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b). V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka. Tunajší úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a príslušný úrad pre vydanie povolenia podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona nesmie túto činnosť povoliť bez povolenia výnimky orgánom štátnej vodnej správy podľa odseku § 16a ods. (10) vodného zákona. ● Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať údaj o tom, či ČOV bude zabezpečovať i čistenie odpadov vôd zo žúmp. V prípade že ČOV túto činnosť bude zabezpečovať, o aké množstvo vôd sa bude jednať (m3/deň, mesiac, rok), súčasne musia byť určené i zvozové miesta (samostatne pre obec Lúky, samostatne pre obec Lysá pod Makytou a samostatne pre obec Lazy pod Makytou. ● Jedným z podkladov k vydaniu stavebného povolenia bude zmluvný vzťah resp. predbežné stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa ČOV, k odobratiu vyčerpaných odpadových vôd z existujúcich nádrží ČOV Lúky na inú komunálnu ČOV z dôvodu vykonávania stavebných prác. ● Stavebník ku kolaudácii vodnej stavby predloží aktualizovaný prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie. ● Stavebník ku kolaudácii vodnej stavby predloží spôsob nakladania so vzniknutým kalom. ● Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady preukazujúce prevádzkyschopnosť stavby a pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

7. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001352-002 zo dňa 26. 07. 2022 uvádza: počtu ekvivalentných obyvateľov: čistiarne komunálnych odpadových vôd = 4956 EO je malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení a v súlade s kategóriou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 5.3.2.a) „Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov: čistiarne komunálnych odpadových vôd: ≥ 5000 EO“ v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení. K príslušnému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení výrok tohto rozhodnutia obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení v odôvodnení tohto rozhodnutia príslušný orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení poučenie o odvolaní obsahuje údaj, že sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použili kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, a ktoré boli zodpovedané v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Súčasne príslušný orgán štátnej správy prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 tohto zákona. Podľa § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 tohto zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti. Podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení výroková časť tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, že sa zmena navrhovanej činnosti nemá posudzovať podľa tohto zákona; ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, preto výroková časť tohto rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení príslušný orgán štátnej správy zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli.

KÓPIA

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení účastníka konania, rezortného orgánu a dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä únosného zaťaženia a ochrany životného prostredia poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a náležitosti Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, príslušný orgán konštatuje, zmena navrhovaná činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ktoré by ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, alebo ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, a preto na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení „Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce“.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastník tohto konania podať na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi tohto konania. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom. Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“) aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení; verejnosť podaním odvolania zároveň prejavuje záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie sa doručuje:
NAVRHOVATEĽ A DOTKNUTÁ OBEC A ÚČASTNÍK KONANIA:
Obec Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou.
POVOĽUJÚCI ORGÁN A DOTKNUTÁ OBEC A ÚČASTNÍK KONANIA:
Obec Lúky, Lúky 105, 020 53 Lúky.

Toto rozhodnutie na vedomie:
REZORTNÝ ORGÁN:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.
POVOĽUJÚCI ORGÁN:
1. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
DOTKNUTÝ ORGÁN:
1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
2. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
3. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Referát pozemkový, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
5. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor pozemkový a lesný, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
6. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
7. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
8. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
9. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

KÓPIA

10. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
11. Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica.
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica.
15. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej Stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
DOTKNUTÁ OBEC:
Obec Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zverejnené podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na webovom sídle príslušného orgánu štátnej správy a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej správy dňa:

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa

Obec Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou, Slovenská republika
Obec Lúky, Lúky 105, 020 53 Lúky, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Obec Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0008725/2022

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	29.07.2022 14:51	Kmošenová Iveta, Ing.	vedúci	OU-PU-OSZP	vedúci odboru	Nie		