


Dendrologický hodnotené územie



Hodnotené listnaté stromy/šířka koruny

POSÚDENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A STUPEŇA POŠKODENIA
HODNOTENÝCH LISTNATÝCH A IHLIČNATÝCH STROMOV

Biomechanická stabilita (sym. zdravotný stav, biomechanická kvalita) vyhodnotenie stavu stromu z hľadiska miery narušenia či ochýľenia sa jeho štruktúrne významných orgánov (korene, kmeň, konáre) od optim.

Vyhodnotenie sa stabilita konštrukcie stromu. Hodnotenie primárne sleduje prítomnosť defektov (narušenie dreva alebo narušenie optimálne stavby, tzv./rastové defekty), ale tiež vyhodnotenie rozsah defektov, lokalizáciu a ich vzájomné pôsobenie.

0 - drevná bez defektov, stupeň poškodenia od 0 do 10%

1 - dobrý - defekty maliho rozsahu bez vplyvu na stabilitu nosných prvkov a s minimálnou pravdepodobnosťou ďalšieho šírenia, drevný sú zdravé, prípadný výskyt hubových ochorení alebo živočíšnych škodcov je obmedzený len na asimilačné orgány, a to v rozsahu, ktorý je z hľadiska poškodenia drevený zanedbateľný, tvorba kalusu pri orezaných jednotkách alebo po prípadnom poškodení je dobrá, stupeň poškodenia od 11 do 25%

2 - zhoršený- narušenie závažnejšieho charakteru, často vyžadujúce stabilizačný zásah
drevený zdrevený s výskytom hubových ochorení alebo živočíšnych škodcov na asimilačných orgánoch v rozsahu, ktorý vedie k oslabeniu jedince (v značnom rozsahu) až drevený, koncové zhoršenie zdravotného stavu sa prejavuje preschnutím častí koruny v rozsahu maximálne 10%, alebo prítomnosť výboju živice malého intenzity na kmeni po oreze ihličnanov, tvorba kalusu pri orezaných jednotkách alebo prípadnom poškodení je dobrá, stupeň poškodenia od 26 do 60%

3 - výrazne zhoršený- častý výskyt niekoľkých defektov (vzhládajúcich perspektívu hodnoteného stromu)
vyžadujúcich stabilizačný zásah. Drevený so zhoršeným zdravotným stavom, kde preschnutie koruny je v rozsahu maximálne 25%, alebo sú prítomné dutiny na kmeni alebo hlboké konáre, ktoré nepresahujú rozsah 1/3 ich hĺbok, tvorba kalusu pri orezaných jednotkách alebo prípadnom poškodení je slabá až žiadna, stupeň poškodenia od 61 do 90%

4 - silne narušený- výrazne skrátená perspektíva stromu. Drevený s výrazne tým zdravotným stavom, kde preschnutie koruny je v rozsahu maximálne 50%, alebo sú prítomné dutiny na kmeni alebo na hlbokých konároch, ktoré nepresahujú rozsah 2/3 ich hĺbok, alebo je zaznamenaná prítomnosť podnec parazitických drevožravých húb na kmeni alebo hlbokých konároch, stupeň poškodenia od 91-99%

5 - havarijný- aktívne riziko rozpadu stromu
drevený hubovité, preschnutie koruny presahuje 50% jej objemu, alebo sa vyskytuje na kmeni dutina 2/3 jeho hĺbok, stupeň poškodenia 100%



NÁZOV STAVBY: HRANIČNÁ 16, BRATISLAVA - RUŽINOV	
ČASŤ: Dendrologický prieskum	
NÁZOV VÝKRESU: Súčasné priestorové umiestnenie hodnotených dreví - zhodnotenie zdravotného stavu	
MIESTO STAVBY: MČ Bratislava - Ružinov potenky „C“ KN parc. č. 15442/1, 14, 15, 17, 2021, 22, 25, 27, 36, 38, 39 (zastavaná plocha a nádvorie)	
SPRACOVATEL:	OBJEDNÁVATEL:
Ing. Zuzana Takáčová - VERT Padišských hrdinov 36 Bratislava 821 06 + 421 948 303 686 e-mail : zuzana.vert@gmail.com	ZVIRNÁ area s.r.o. Rudianska 153/A 831 54 Bratislava
FORMÁT	520 x 297 mm
MIERKA	1:1700
VÝKRES Č.	1/2
DAŤUM	september 2021
STUPEŇ	DUR