

Príloha č.13

Opatrenie	Váha	Matica	M * V	Riziko	R*V	Rozdiel	Podiel	Rozdiel %
	V	M	body	R	body			
hydraulické vyregulovanie primárnych aj sekundárnych okruhov	17,0	420,0	7 140,0	240,0	4 080,0	3 060,0	1,8	17,9%
dôsledné opravy poškodených izolácií kotlov a rozvodov	8,0	440,0	3 520,0	240,0	1 920,0	1 600,0	1,8	9,4%
zoradenie spaľovacích pomerov kotlov	6,0	480,0	2 880,0	200,0	1 200,0	1 680,0	2,4	9,8%
prispôsobenie obehových čerpadiel okamžitému odoberanému tepelnému výkonu	8,0	440,0	3 520,0	300,0	2 400,0	1 120,0	1,5	6,5%
výmena pôvodných tepelných rozvodov za bezkanálové predizolované	7,0	280,0	1 960,0	380,0	2 660,0	-700,0	0,7	-4,1%
zmena spôsobu dodávky TUV – výroba v mieste spotreby	15,0	400,0	6 000,0	280,0	4 200,0	1 800,0	1,4	10,5%
výmena zastaralých kotlov a horákov za zariadenia spĺňajúce súčasné požiadavky	1,0	400,0	400,0	340,0	340,0	60,0	1,2	0,4%
biomasa, cena na MW	11,0	360,0	3 960,0	420,0	4 620,0	-660,0	0,9	-3,9%
tepelné čerpadlá cena na MW	10,0	380,0	3 800,0	360,0	3 600,0	200,0	1,1	1,2%
geoterm, cena na MW	12,0	360,0	4 320,0	360,0	4 320,0	0,0	1,0	0,0%

slniečná energia, cena na MW	14,0	440,0	6 160,0	300,0	4 200,0	1 960,0	1,5	11,5%
hydraulické vyregulovanie vnútorných okruhov ÚK a TÚV	15,0	460,0	6 900,0	200,0	3 000,0	3 900,0	2,3	22,8%
dôsledné opravy poškodených izolácií rozvodov	3,0	440,0	1 320,0	240,0	720,0	600,0	1,8	3,5%
inštalácia termostatických ventilov	18,0	440,0	7 920,0	220,0	3 960,0	3 960,0	2,0	23,2%
zateplenie objektov	6,0	320,0	1 920,0	380,0	2 280,0	-360,0	0,8	-2,1%
inštalácia frekvenčne riadených čerpadiel do objektu	10,0	440,0	4 400,0	260,0	2 600,0	1 800,0	1,7	10,5%
realizácia energetického dispečingu objektu	8,0	440,0	3 520,0	240,0	1 920,0	1 600,0	1,8	9,4%
výmena okien a dverí	2,0	400,0	800,0	340,0	680,0	120,0	1,2	0,7%