LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ

existujúce siete

- kanalizácia splašková obecná exist.
- vodovod obecný exist.
- STL–plynovod PE 110 exist. (SPP a.s.)
- NN–vedenie verejné nadzemné exist.
- prípojovací kábel NN podzemný exist.(pre RS plynu)
- VN–vedenie 22kV nadzemné exist.(VSD a.s.)
- telekomunikačné vedenie nadzemné exist.
- 2x telekomunikačný optický kábel podz.exist. (Slovak Telekom)

existujúce prípojky Shell

- prípojka pitnej vody (po VŠ) PE DN 100
- prípojka splaškovej kanalizácie–výtlačná PE DN 80
- NN–prípojka káblová
- STL–plynová prípojka nová

existujúce areálové rozvody Shell

- kanalizácia dažďových vôd zo spevnených plôch
- kanalizácia splaškových vôd z kiosku
- NTL–plynový areálový rozvod
- rozvod pitnej vody areálový (od VŠ) PE DN 50

navrhované inžinierske siete Shell

- VN–22 kV káblová prípojka
- areálový rozvod NN
- areálový rozvod úžitkovej vody PE DN 32
- kanalizácia odpadových vôd z autoumyvárne PVC DN 160
- kanalizácia dažďových vôd zo spevnených plôch PVC DN 200
- kanalizácia dažďových vôd zo striech PVC DN 150
- kanalizácia dažďových vôd zo striech PVC DN 50 (prečerpávanie z AN2 do AN1)
- NTL–plynový areálový rozvod
- odvodnenie stáčacej plochy do havarijnej komory

LEGENDA EXISTUJÚCICH OBJEKTOV

- A OBSLUŽNÝ OBJEKT – KIOSK
- B ÚLOŽISKO POHONNÝCH LÁTOK (PDN 50m3)
- C MANIPULAČNÉ PLOCHY
  - C1 VÝDAJNÁ PLOCHA
  - C2 STÁČACIA A VÝDAJNÁ PLOCHA (rekonštruovaná 10.2022)
- D PRESTREŠENIE MANIPULAČNEJ PLOCHY
- E PARKOVISKO PRE OSOBNÉ AUTÁ ZAMESTN. (2 MIESTA)
- F PRESTREŠENÁ TERASA
  - F1 ČASŤ PRE ZÁKAZNÍKOV
  - F2 ČASŤ PRE ZAMESTNANCOV
- G PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY ODPADOV
- H ČERPACIA STANICA LPG – VÝDAJ
- J NADZEMNÁ NÁDRŽ LPG 4,8m3
- K REKLAMNÝ A INFORMAČNÝ PANEL
- L PODZEMNÁ NÁDRŽ PL 70m3 (doplnená 10.2022)
- M HAVARIJNÁ NÁDRŽ+AdBLUE 25m3 (doplnená 10.2022)

391/3

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV

- N MANIPULAČNÉ PLOCHY
  - N1 VÝDAJNÁ PLOCHA
  - N2 STÁČACIA A VÝDAJNÁ PLOCHA
- O ÚLOŽISKO PL (PODZ.NÁDRŽ PND1 60m3, PND2 25m3)
- P RUČNÁ SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ (2 BOXY)
- R UMÝVACIA HALA (AUTOMAT.LINKA+TECHNOLÓGIA)
- S OBOJSTRANNÉ STÁTIE PRE AUTOVYSÁVAČ 2x
- T OBOJSTRANNÉ STÁTIE PRE PNEUKOMPRESOR
- U PARKOVISKO PRE OSOBNÉ AUTÁ ZÁKAZNÍKOV (9+5 MIEST) (TERAJŠIE PARKOVANIE TIR)
- V PARKOVISKO TIR, BUS (5 MIEST)
- X PRESKLENÁ TERASA (ZIMNÁ ZÁHRADA)
- Y OTVORENÁ LETNÁ TERASA
- Z ELEKTRONABÍJACIA STANICA STARCHARGE TITAN180 (8 STOJÍSK)

LEGENDA FAREBNÝCH PLÔCH NOVÝCH OBJEKTOV

- PRESKLENÁ TERASA–ZIMNÁ ZÁHRADA
- MANIPULAČNÉ PLOCHY ČS
- AUTOUMYVÁREŇ – UMÝVACIE STÁTIA
- AUTOUMYVÁREŇ – TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
- CHODNÍKY, TERASY, OSTROVČEKY
- ZELENÉ PLOCHY, TRÁVNIK
- SPEVNENÉ PLOCHY, AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
- STOJISKÁ PRE ELEKTRONABÍJANIE
- PARKOVACIE STÁNIA

237.80 PREDPROJEKTOVÉ VÝŠKOPISNÉ A POLOH.ZAMERANIE (2013)
237.74 POREALIZAČNÉ ZAMERANIE SPEVN.PLÔCH I.ETAPY (2015)
238.59 POREALIZAČNÉ ZAMERANIE KANALIZÁCIE I.ETAPY (2015)
8.85 NAVRHOVANÉ VÝŠKY REKONŠTRUKCIE MANIPULAČNEJ PLOCHY (2022)
40,00 NAVRHOVANÉ VÝŠKY NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH II.ETAPY

NAVRHOVANÁ OBJEKTOVÁ SKLADBA

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 ČERPACIA STANICA PL
- SO 02 AUTOUMYVÁREŇ
- SO 03 PRESKLENÁ TERASA (ZIMNÁ ZÁHRADA)
- SO 04 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
- SO 05 AREÁLOVÉ PRIPOJENIE PITNEJ VODY
- SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, ORL1
- SO 07 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, ORL2, VSAKY
- SO 08 AREÁLOVÉ PRIPOJENIE NTL–PLYNU
- SO 09.1 ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
- SO 09.2 VN PRÍPOJKA
- SO 10 TRAFOSTANICA
- SO 11 NN–ROZVOD
- SO 12 ELEKTRONABÍJACIA STANICA
- SO 13 STUDŇA UMÝVACEJ VODY

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

- PS 01 STROJNÁ TECHNOLÓGIA ČSPL
- PS 02 TECHNOLOGICKÁ ELI A MaR
- PS 03 TECHNOLÓGIA AUTOUMYVÁRNE

ručná potreba vody: 1750m3
recyklácia technológie: 70%
ročná vypustená voda: 525m3
denná vypustená voda: 1,5m3
max.kumulácia AN12: 8 dní

AUTOR PROJEKTU:	Ing.VLADIMÍR FEJLEK
ZODP.PROJEKTANT:	Ing.GABRIEL HALIŠČÁK
INVESTOR:	SHELL SLOVAKIA s.r.o., BRATISLAVA, EINSTEINOVA 23
STAVBA:	ROZŠÍRENIE AREÁLU ČSPL SHELL BIDOVCE K.Ú. SVINICA, parc.č. 1100/3,29,31,40
OBSAH:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY

F-PROSS MICHALOVCE

DÁTUM	02.2023
FORMÁT	9 A4
STUPEŇ	DÚR
MIERKA	1:250
Č.V.	B01.

06.2023