VÝKAZ VÝMER

Stavba: DOČASNÉ ODKALISKO A SKLÁDKA STABILIZÁTU - Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky

Objekt: Skládka stabilizátu č.1 - rekultivácia pláne skládky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto. Dátum: 02 / 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	*103640000100.1-pc*	*Nákup zeminy pre rekultivačnú vrstvu hr.1000 mm - predbežná cena*	*m3*	*79 700,000*		
		"banská hlušina z areálu bane Nováky"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00		79 700,000		
2	122201104.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3, s naložením	m3	79 700,000		
		"banská hlušina z areálu bane Nováky"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00		79 700,000		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	23 910,000		
		"odhad lepivosti - 30% objemu" 0,30*79700,00		23 910,000		
4	162301181.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	79 700,000		
		"banská hlušina z areálu bane Nováky - pojazd vo výkopisku"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00		79 700,000		
5	162501172.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79 700,000		
		"banská hlušina z areálu bane Nováky - doprava na odkalisko"				
		"dovoz zo vzdialenosti 10 km - základná vzdialenosť 3 km"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00		79 700,000		
6	162501173.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	557 900,000		
		"banská hlušina z areálu bane Nováky - doprava na odkalisko"				
		"dovoz zo vzdialenosti 10 km - príplatok za ďalších 7 km"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00*7,00		557 900,000		
7	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 970,000		
		"zriadenie dočasnej depónie banskej hlušiny - 10% objemu"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00*0,10		7 970,000		
8	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7 970,000		
		"na dočasnej depónii banskej hlušiny - 10% objemu"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00*0,10		7 970,000		
9	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7 970,000		
		"odvoz na zabudovanie z dočasnej depónie banskej hlušiny - 10% objemu"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00*0,10		7 970,000		
10	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	79 700,000		
		"zhotovenie pokryvnej rekultivačnej vrstvy hr.1000 mm"				
		"potreba pre skládku stabilizátu č.1" 79700,00*1,00		79 700,000		
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3 210,000		
		"obvod pláne skládky stabilizátu č.1 - svah 1:3" 1070,00*3,00		3 210,000		
12	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	76 490,000		
		"plocha pláne skládky stabilizátu č.1" 79700,00		79 700,000		
		"odpočet obvodu pláne - svah 1:3" -3210,00		-3 210,000		
		Súčet		76 490,000		
13	183405212.S	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	79 700,000		
		"upravená plocha pláne skládky" 76490,00		76 490,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: DOČASNÉ ODKALISKO A SKLÁDKA STABILIZÁTU - Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
Objekt: Skládka stabilizátu č.1 - rekultivácia pláne skládky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto. Dátum: 02 / 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"upravený obvod pláne skládky 1:3" 3210,00		3 210,000		
		Súčet		79 700,000		
14	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2 462,730*		
		"upravená plocha pláne skládky" 76490,00*0,0309		2 363,541		
		"upravený obvod pláne skládky 1:3" 3210,00*0,0309		99,189		
		Súčet		2 462,730		
15	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	165,000		
		"spevnenie povrchu prístupovej rampy č.1" 33,00*5,00		165,000		
	99	**Presun hmôt HSV**				
16	998231111.S	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou	t	227,835		
		Celkom				