Príloha č. 3: Navrhovaná konštrukcia pažnicových kolón a cementácia

Vrt	Pažnicová kolóna	Hĺbka od povrchu [m]		Vŕtanie priemer	Kolóna priemer	Hrúbka steny [mm]	Hmotn. [lbs/ft]	Mat. trieda	Druh závitu	Cementácia	Záves lineru/packer
		po náradí	vertikálna								
GTD-4	Riadiaca	30	30	26" 660 mm	20" 508 mm	11,13	94,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Úvodná	700	700	17 1/2" 445 mm	13 3/8" 340 mm	10,92	61,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Technická	3180	2850	12 1/4" 311 mm	10 3/4" 273 mm	11,43	51,00	L 80	BTC	dvojstupňové do 600 m	
					9 5/8" 244 mm	11,99	47,00				
	Ťažobná	3990	3550	8 1/2" 216 mm	7" 178 mm	10,36	29,00	K55 / J55	BTC	perforovaný liner, vŕtaná/štrbinová perforácia cca 600 m*	50 m nad pätu tech. kol.
GTD-5	Riadiaca	30	30	26" 660 mm	20" 508 mm	11,13	94,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Úvodná	605	600	17 1/2" 445 mm	13 3/8" 340 mm	10,92	61,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Technická	2788	2450	12 1/4" 311 mm	10 3/4" 273 mm	11,43	51,00	L 80	BTC	dvojstupňové do 600 m	
					9 5/8" 244 mm	11,99	47,00				
	Ťažobná	3540	3080	8 1/2" 216 mm	7" 178 mm	10,36	29,00	K55 / J55	BTC	perforovaný liner, vŕtaná/štrbinová perforácia cca 600 m*	50 m nad pätu tech. kol.
GTD-6	Riadiaca	30	30	26" 660 mm	20" 508 mm	11,13	94,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Úvodná	630	593	17 1/2" 445 mm	13 3/8" 340 mm	10,92	61,00	K55 / J55	BTC	po povrch	
	Technická	2629	2200	12 1/4" 311 mm	10 3/4" 273 mm	11,43	51,00	L 80	BTC	dvojstupňové do 600 m	
					9 5/8" 244 mm	11,99	47,00				
	Ťažobná	3413	2830	8 1/2" 216 mm	7" 178 mm	10,36	29,00	K55 / J55	BTC	perforovaný liner, vŕtaná/štrbinová perforácia cca 600 m*	50 m nad pätu tech. kol.

* Presná hĺbka perforovaných intervalov bude určená po uskutočnení a vyhodnotení karotážnych meraní.