RG355117510SK

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Martinská 49
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Poštová adresa: SLOVENSKÝ VODHOSPODÁRSKY PODNIK, štátna podnik
Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834
921 80 Piešťany

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Došlo dňa: 04. 03. 2024
000123/2024 | 2024/000624
SAK

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Odbor starostlivosti o ŽP
Litovelská 1218
024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje / linka	Piešťany
	CR 18089/2024-240/Va SVP 5453/2024/1	Ing. Vanek 033/7764203 / 0911 880 665 andrej.vanek@svp.sk	26.02.2024

Vec:

„Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce“ – predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

V zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania:

„Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce“.

Pre vyššie uvedenú stavbu bolo vydané Rozhodnutie OU-KM-OSZP-2023/000676-010, zo dňa 30.05.2023, v zmysle, ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

Zmena navrhovanej činnosti bola vyvolaná najmä z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich z hydrotechnického výpočtu a statického návrhu premostenia. Pôvodne uvažované rozdelenie premostenia na opory, ktoré by sa realizovali v predstihu a hornú stavbu z prefabrikátov (prostý nosník) vychádza z hľadiska hrúbky konštrukcie ako nevyhovujúce. Na hrúbku konštrukcie má vplyv aj rešpektovanie návrhového zaťaženia, nakoľko predmetný mostný objekt zabezpečuje prístup ťažkej technike. Uvedené skutočnosti by mali za následok neúmerné zníženie svetlosti premostenia, čo by malo vplyv na jeho kapacitu. Z uvedeného dôvodu by konštrukcia nezabezpečila prevedenie prietoku Q_{100}. Jediné možné riešenie bolo navrhnúť rámovú konštrukciu, ktorú je potrebné realizovať ako celok, ktorá by zároveň spĺňala požadované parametre.

Nové skutočnosti si vyžiadali zmenu navrhnutého riešenia:
- **SO 02 - nového premostenia** - zmena premostenia (opory a horná stavba) na rámovú konštrukciu (SO 02A a SO 02B),
- **SO 03 - prekládky plynovodu** - zmenu trasy a navrhnutého riešenia (plynovod nebude zavesený na moste, ale bude umiestnený popod tok v chráničke),
- **SO 04 - stabilizáciu stĺpov s oznamovacími káblami** - vzhľadom na priestorové možnosti bolo upustené od prekládky stĺpov nadzemného vedenia (ozn. káble). Predmetom objektu bude zabezpečenie drevených stĺpov s betónovými pätkami počas realizácie ochranného múrika.

V zmene sú zároveň zohľadnené aktuálne hydrologické údaje, aktuálna katastrálna mapa, požiadavky Slovenskej správy ciest, ŠOP SR, CHKO Kysuca a požiadavky SVP, š. p. (ako investora).

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Martinská 49
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 36022047
IČ DPH: SK 2020066213

Ing. Helena Ficeková
vedúca
oddelenia investícií Piešťany

Prílohy:
1 x Kópia Rozhodnutia č. OU-KM-OSZP-2023/000676-010
2 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinovom prevedení
1 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – na elektronickom nosiči údajov (CD)