OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/011728-013

Prievidza
06. 08. 2024

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno – odkanalizovanie, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení ALL GEO – geodetická kancelária, s.r.o., Š Moyzesa 18, 960 01 Zvolen

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno – odkanalizovanie, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Natura, s.r.o., Wolkera 1, 974 04 Banská Bystrica, máj 2024, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení ALL GEO – geodetická kancelária, s.r.o., Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovnú podmienku:

1. Pripojenie účelovej cesty na cestu II/574 vypracovať v súlade s platnými STN a dopravnú časť projektovej dokumentácie spracovať oprávneným projektantom pre dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení ALL GEO – geodetická kancelária, s.r.o., Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 10.05.2024 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006

KÓPIA

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno – odkanalizovanie, (ďalej len zámer), ktorý v máji 2024 spracoval Natura, s.r.o., Wolkera 1, 974 04 Banská Bystrica na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Účelom zámeru je výstavba splaškovej kanalizácie a dvoch čistiarní odpadových vôd pre aglomeráciu Nitrianske Rudno, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia obyvateľov obcí Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno v oblasti čistoty vôd.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Nevidzany, Liešťany, Dobročná, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno
Zoznam dotknutých parciel podľa jednotlivých k.ú. je uvedený v prílohe rozhodnutia.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená nasledovne:
Kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo
Položka č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov - podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.

Popis stavby
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie na odkanalizovanie obcí Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno a čističiek odpadových vôd (ČOV) v obciach Liešťany a Nitrianske Rudno. V rámci projektu sú riešené aj odbočenia kanalizačných prípojok.
V obciach je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá sa bude skladať z gravitačnej a tlakovej kanalizácie. Ďalšími objektmi potrebnými pre prevádzkovanie navrhovanej kanalizácie sú čerpacie stanice (ČS) s napojením na elektrickú energiu (prípojka NN).
Kanalizácia je navrhnutá z potrubia PVC DN 300 a DN 200, PVC plnostenné neštruktúrované pevnostnej triedy SN 12 a SN 10. V úsekoch, kde je potrebné pred čerpacími stanicami zväčšiť akumuláciu, sú použité potrubia profilu DN 400, resp. DN 600. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z potrubia HDPE PE 100, PN 10 RC (SDR 17). Nad potrubím bude osadená hnedá fólia a vyhľadávací vodič.
Čerpacie stanice na sieti sú navrhnuté so systémom separácie pevných látok. Čerpacie stanice a výtlačné potrubia sú navrhnuté na Qmax hod. + 5% rezerva tak, aby nebola prekročená doba zdržania (8-10 hod.) a nedochádzalo k zahnívaniu odpadových vôd, vzhľadom na produkciu množstva odpadových vôd (hlavne v čase min. prietokov). Akumulačný objem každej čerpacej stanice v prípade výpadku el. energie je dimenzovaný na 4 hod. pri prietoku Q24. Akumulačný objem je riešený akumuláciou v kanalizačnom zberači + užitočným objemom separačnej komory v ČS. Čerpacie stanice budú zásobované elektrickou energiou zo sekundárneho rozvodu obce, cez poistkovú skriňu, káblom do elektromerového rozvádzača, ktorý bude osadený vedľa stĺpa. Prívod z elektromerového rozvádzača do rozvádzača technológie RT bude káblom.
Na kontrolu kanalizácie sú na potrubí navrhnuté betónové kanalizačné šachty (priebežné, lomové, spojovacie) ø 1 000 mm s liatinovým poklopom ø 400. Na zníženie rýchlosti vody v potrubí sú v strmších úsekoch navrhnuté spádiskové šachty. Domové kanalizačné prípojky budú ukončené plastovými revíznymi šachtami ø 400 mm.
Križovanie ciest, miestnych komunikácií a tokov je navrhnuté systémom riadených pretlakov (resp. pri výtlačných potrubiach horizontálnym vŕtaním), pričom riadeným pretlakom sa zriadi chránička príslušného priemeru, do ktorej sa nasunie potrubie zberača, výtlačného potrubia, združenej prípojky alebo domovej prípojky. Pre potrubie DN 300 PVC je navrhnutá chránička D 500 HD PE, pre združené prípojky DN 200 PVC chránička D 315 HD PE a pre domové prípojky D 160 PVC chránička D 225 HD PE. Potrubie sa do chráničky nasunie na klzných objímkach a čelá sa uzatvoria uzatváracími manžetami.
Pri križovaní tokov sa využíva aj konštrukcia nadchodov. Potrubie v mieste nadchodu bude predizolované s opláštením SPIRO rúrou s nosníkom na podoprenie a ukotvenie potrubia.
Trasa navrhovanej kanalizácie bude vedená predovšetkým v miestnych komunikáciách , v cestách II. a III. triedy, plochách PPF a neplodných územiach. Vedenie trasy je vo veľkej miere ovplyvnené podmienkami určenými vlastníkmi pozemkov.

Navrhovaná činnosť pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS) :

Objektová skladba názov

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2024/011728	013	0046549/2024	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

SO 01 Obec Nevidzany
SO 02 SO 02.1 Obec Liešťany
SO 02.2 Obec Liešťany – čistiareň odpadových vôd
SO 03 Obec Rudnianska Lehota
SO 04 Obec Kostolná Ves
SO 05 SO 05.1 Obec Nitrianske Rudno – kanalizácia
SO 05.2 Obec Nitrianske Rudno – čistiareň odpadových vôd
PS 01 Technologická časť ČOV Liešťany
PS 02 Technologická časť ČOV Nitrianske Rudno
PS 03 MaR a ASRTP pre čerpacie stanice v obciach na sieti

Požiadavky na vstupy
Pôda
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k dočasnému a trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. Dočasný záber poľnohospodárskej pôdy bude súvisieť s výstavbou kanalizačných zberačov a združených prípojok, pri výstavbe ČOV budú dočasný záber predstavovať depónie humusu a materiálu. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy bude súvisieť s výstavbou objektov ČOV Liešťany a ČOV Nitrianske Rudno a prístupových ciest. Realizáciou navrhovanej činnosti bude poľnohospodárska pôda použitá na nepoľnohospodárske účely.

Voda
Počas výstavby bude potrebné dodávať pitnú a úžitkovú vodu pre realizáciu stavebných prác. Počas prevádzky bude zabezpečený prívod vody na ČOV Nitrianske Rudno a ČOV Liešťany vodovodnou prípojkou pre potreby oplachu strojne stieraných hrablíc, pre oplach zariadenia odvodnenia kalu, pre potreby sociálne a hygienické pre udržiavanie poriadku na objektoch ČOV a pre potreby protipožiarnej ochrany. Obidve ČOV budú pripojené na verejný vodovod prípojkou z obecných vodovodov.
Prevádzka ČOV Liešťany predpokladaná spotreba vody 148 m3 ročne.
Prevádzka ČOV Nitrianske Rudno predpokladaná spotreba 1967 m3 ročne.

Surovinové a energetické zdroje
Zámer nepredpokladá osobitné nároky na surovinové zdroje. Všetky stavebné materiály budú na stavenisko dovezené. Projekt stavby nepočíta s dovozom materiálu potrebného na zásypy.
Prevádzka ČOV Liešťany a Nitrianske Rudno a čerpacích staníc (spolu 18) a je viazaná na stabilné elektrické pripojenie.
Každá z ČS je vybavená 1 - 2 ponornými elektrickými čerpadlami. Čerpacie stanice budú zásobované elektrickou energiou zo sekundárneho rozvodu obcí.
ČOV Liešťany bude pripojená NN elektrickou prípojkou na existujúcom podpernom bode, ktorý je súčasťou NN rozvodov obce Liešťany.
ČOV Nitrianske Rudno bude pripojená VN elektrickou prípojkou z existujúceho VN vedenia a zásobovaná EE z novovybudovanej jednostĺpovej trafostanice vybavenej trojfázovým, olejovým hermetizovaným transformátorom o menovitom výkone 160 kVA.

Doprava
Celé územie, dotknuté navrhovanou činnosťou je prístupné po jestvujúcich komunikáciách. Prístup na stavenisko je zabezpečený po ceste II/574 a ďalej po cestách III/574005 do Nevidzian, III/574006 do Rudnianskej Lehoty a cestách III/050062 a III/050065 do Kostolnej Vsi.
Priamo v obci sa bude pohyb mechanizmov realizovať po miestnych komunikáciách a manipulačných pásoch pri vedení kanalizácie vo voľnom teréne (lúky, záhrady).
K ČOV v Liešťanoch i Nitrianskom Rudne bude prístup riešený po navrhovaných prístupových cestách.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 21.05.2024 začatie konania podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutým obciam, rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP-ŠVS) a

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PD-OSZP-2024/011728 | 013 | 0046549/2024 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií).

Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/aglomeracia-nitrianske-rudno-nevidzany-liestany-rudnianska-lehota-kost
a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Počas výstavby si stavebná činnosť vyžiada nákladnú dopravu a činnosť zemných strojov, produkujúcich výfukové plyny. Počas zemných a stavebných prác sa tiež predpokladá zvýšená sekundárna prašnosť z odkrytých plôch a z dopravy. Pôsobenie bude lokálne, viazané prevažne na plochu staveniska a na trasy prístupových ciest.
Čistiarne odpadových vôd predstavujú stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa kategorizujú čistiarne odpadových vôd:
-ČOV Liešťany je projektovaná kapacita čistenia pre 1560 EO
- ČOV Nitrianske Rudno je projektovaná kapacita čistenia pre 3 140 EO
ako malý zdroj znečistenia ovzdušia.
Prevádzka samotnej kanalizácie nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, nakoľko všetky technologické celky (čerpadlá a meracia technika v ČS) sú elektrické a celá kanalizačná sústava je uzatvorená.
V prípade výpadku dodávky elektriny je fungovanie kanalizačného systému podmienené zapojením záložných zdrojov elektriny – mobilných a v prípade väčších ČS, statických elektrocentrál. Produkcia emisií v prípade použitia elektrocentrál neprekračuje platné limity.

Odpadové vody
Výstavba kanalizácie a ČOV Liešťany a ČOV Nitrianske Rudno nie je spojená s produkciou splaškových ani iných odpadových vôd.
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, ktoré budú zabezpečovať mechanicko-biologické čistenie privádzaných splaškových odpadových vôd. Producentmi splaškových odpadových vôd budú obyvatelia obcí Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno. Po vyčistení budú odpadové vody z ČOV vypúšťané do toku Nitrica.

Odpady
Odpady budú vznikať počas výstavby, ako aj počas prevádzky navrhovanej činnosti.
Odvoz a likvidácia odpadov bude riešená súčasne dodávateľskými organizáciami, zabezpečujúcim údržbu a opravy technických zariadení v rámci prevádzky kanalizačného systému. V období výstavby sa očakáva vznik stavebných odpadov súvisiacich s realizáciou jednotlivých stavebných objektov. Predpokladá sa vznik odpadov zatriedených prevažne ako ostatný odpad, v menšej miere aj nebezpečný odpad. Likvidácia stavebného odpadu bude zabezpečená dodávateľskými firmami, ktoré budú realizovať výstavbu. Zhrabky sa budú zachytávať v ČS. Uskladňované budú v kontajneri a následne bude zabezpečený ich odvoz na riadenú skládku TKO.
Nakladanie s odpadom č. 19 08 05 kaly z čistenia odpadových vôd.
Produkovaný prebytočný kal je v zmysle STN 75 6401 aeróbne stabilizovaný. Predpokladaný spôsob zneškodnenia kalu vyprodukovaného v ČOV Liešťany a v ČOV Nitrianske Rudno je jeho využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom (R1).
Nakladanie s odpadom č. 200301 –zmesový komunálny odpad.
Odpad bude produkovaný obsluhou ČOV Liešťany a Nitrianske Rudno. Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečený v súlade so všeobecne záväzným nariadením obcí Liešťany a Nitrianske Rudno, v ktorom sú ustanovené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov ako aj miesta určené na nakladanie s týmito odpadmi a na ich zneškodňovanie.

Hluk a vibrácie
Výraznejšia hlučnosť a vibrácie budú spojené s činnosťou stavebných strojov a nákladnej dopravy v období výstavby s dosahom na širšie okolie. Prekročenie hlukových limitov počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá.

KÓPIA

Prevádzka navrhovanej činnosť nebude predstavovať významný zdroj hluku v území.

Teplo, zápach a iné výstupy.
Šírenie zápachu do okolia sa nepredpokladá. Emisie plynov - CH4, CO, H2S, H2, NH3 – sú, vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčené, čo zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu.
Podľa STN EN 75 6401 čl. 5.9 tab. č.3 písm. c) je ochranné pásmo pri technológii mechanicko-biologickej s pneumatickou aeráciou a s kalovým hospodárstvom 100 m od vonkajšieho okraja objektov ČOV. V smere prevládajúcich vetrov sa ochranné pásmo rozširuje až na dvojnásobok.
Pri ČOV Liešťany je súvislá zástavba vo vzdialenosti 162 m od vonkajšieho okraja objektov ČOV, s tým že pneumatická aerácia je v uzatvorenom objekte, čím je ochranné pásmo rozšírené na šírku 150 m.
Pri ČOV Nitrianske Rudno je súvislá zástavba vo vzdialenosti 476 až 519 m od vonkajšieho okraja objektov ČOV, s tým že pneumatická aerácia je v otvorených nádržiach, čím je ochranné pásmo rozšírené na šírku na 200 m.
Realizáciou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k produkcii nežiadúceho tepla. Vznik žiarení a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na ovzdušie.
Výstavba kanalizácie a ČOV si vyžiada činnosť zemných a stavebných strojov a nákladnú dopravu, ktoré budú produkovať emisie CO a NOx z výfukových plynov a tuhé znečisťujúce látky. Vplyvy budú lokálne a časovo obmedzené bez trvalého dopadu na ekosystémy a zdravotný stav obyvateľov a návštevníkov dotknutých sídiel.
Prevádzkou navrhovanej činnosti vzniknú zdroje znečistenia ovzdušia ČOV Liešťany a ČOV Nitrianske Rudno. Emisie plynov - CH4, CO, H2S, H2, NH3 možno vzhľadom na typ použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú aeróbne podmienky s dostatočným obsahom rozpusteného kyslíka a s vyššími hodnotami oxidačno - redukčného potenciálu (ORP) prakticky vylúčiť, lebo tu nedochádza k anaeróbnej transformácii znečistenia za vzniku uvedených zapáchajúcich rozkladných produktov. Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie počas prevádzky je možné hodnotiť ako trvalý, málo významný.

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf.
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie sa môže prejaviť najmä počas výstavby, kedy budú realizované zemné práce a terénne úpravy. Odstránením povrchovej vrstvy pôdy sa obnaží vrstva hornín. Stavebné práce v blízkosti takto odkrytých plôch zvyšujú riziko kontaminácie horninového prostredia v dôsledku úniku znečisťujúcich látok zo stavebných mechanizmov a následný transport znečistenia do hlbších vrstiev podložia a podzemnej vody. Uvedený vplyv považujeme za potenciálny a vzťahuje sa na prípad vzniku havarijného stavu. Dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečení dobrého technického stavu stavebných mechanizmov nepredstavuje realizácia navrhovanej činnosti významné nebezpečenstvo ohrozujúce horninové prostredie.
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas výstavby možno hodnotiť ako negatívny, málo významný.
Riziko kontaminácie horninového prostredia má charakter potenciálneho rizika.
Rozsah zásahov do prostredia vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nebude mať výraznejší vplyv na reliéf územia. Vplyv navrhovanej činnosti na reliéf možno hodnotiť ako nevýznamný.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa vplyv na horninové prostredie nepredpokladá.
Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas prevádzky možno hodnotiť ako nevýznamný.
Počas prevádzky nie je predpoklad pôsobenia navrhovanej činnosti na reliéf posudzovaného územia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Vplyvy na povrchové vody.
Počas výstavby ČOV dôjde k zásahom do brehov toku Nitrica, ktorá je recipientom vyčistených odpadových vôd.
Počas budovania rýh a osádzania výustných potrubí dôjde k zásahu do brehu toku Nitrica. Stavebné práce vykonávané na brehu toku spôsobia zakalenie vody prevažne nerozpustnými anorganickými látkami.
Nevyhnutné stavebné práce teda spôsobia dočasnú krátkodobú zmenu fyzikálnych a chemických vlastností toku Nitrica, po ukončení stavebných prác a spevnení brehov v okolí výpustných objektov tieto vplyvy pominú. Vplyv je možné hodnotiť ako negatívny, málo významný a krátkodobý.

Kanalizačné zberače na viacerých miestach križujú miestne toky. Križovanie s tokmi bude riešené nadchodmi alebo podchodmi. Ukladanie potrubia pod dná tokov je navrhnuté riadeným pretlakom, ktorý sa prevedie riadeným pretláčaním chráničky, do ktorej sa následne zasunie kanalizačné potrubie.

KÓPIA

Pri vedení kanalizačných potrubí nad vodným tokom sa potrubie v mieste nadchodu predizoluje a vloží sa do samonosnej chráničky, ktorá bude na oboch stranách toku ukotvená do betónových blokov. Pred a za potokom bude potrubie vedené v zemi.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú splaškové odpadové vody prostredníctvom kanalizačných zberačov privádzané z obcí Nevidzany a Liešťany do ČOV Liešťany a z obcí Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno do ČOV Nitrianske Rudno. Recipientom vyčistených odpadových vôd je tok Nitrica.

Vplyvy na podzemné vody.
Hydrogeologické pomery v miestach výstavby kanalizačných zberačov a ČOV boli overené inžiniersko-geologickým prieskumom, ktorého cieľom bolo okrem iného zistiť prieskumnými sondami hĺbku hladinu podzemnej vody a laboratórnym rozborom zistiť chemizmus podzemnej vody.
Výška hladiny podzemnej vody v území je priamo závislá na výške vodných stavov na toku Nitrica a miestnych tokov. Vzhľadom na geologickú stavbu územia a prítomnosť tokov môže počas výkopových prác dôjsť k prítoku podzemnej vody do výkopov, ktorú bude potrebné odčerpávať.
Pri výstavbe kanalizačných zberačov sa na dne ryhy osadí drenážne potrubie na odvedenie podzemnej a zrážkovej vody. Čerpanie podzemnej vody z výkopu je odhadnuté na cca 90 dní (Nitrianske Rudno cca 150 dní) v množstve cca 10 l/s. Rovnako bude potrebné odčerpávať vodu aj zo stavebnej jamy pri výstavbe objektov oboch ČOV.
Odvodnenie základovej jamy (dna ryhy) nevytvára predpoklad významného ovplyvnenia prúdenia a režimu podzemnej vody, môže sa však lokálne prejaviť v zmene senzorických vlastností vody toku, pokiaľ bude odčerpávaná voda zaústená do povrchového toku.
Vplyv navrhovanej činnosti na podzemné vody počas výstavby je možné hodnotiť ako dočasný, krátkodobý a málo významný.

K ohrozeniu kvality podzemných vôd v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti môže dôjsť v čase realizácie zemných prác a to únikom pohonných hmôt a olejov z mechanizmov. Tieto negatívne vplyvy je možné považovať len za potenciálne riziko v prípade havárií. Dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečení dobrého technického stavu stavebných mechanizmov nepredstavuje realizácia navrhovanej činnosti významné nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemnej vody.
Ani jedna obec Aglomerácie Nitrianske Rudno nemá do dnešných dní komplexne riešené odvedenie splaškových vôd s ich následným čistením.
Vybudovaním vodotesnej splaškovej kanalizácie s jej vyústením na nových ČOV, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd, dôjde k zamedzeniu možných priesakov odpadových vôd do podzemných vôd, čo sa pozitívne prejaví aj na ich zvýšenej kvalite.
Vplyv navrhovanej činnosti na podzemné vody počas prevádzky možno hodnotiť ako pozitívny, dlhodobý, významný.

Vplyvy na pôdu.
Kanalizácia je v jednotlivých obciach aglomerácie vedená v cestných komunikáciách, v záhradách a predzáhradkách rodinných domov, v zelených pásoch a na poľnohospodárskej pôde. Čistiarne odpadových vôd a prístupové cesty k týmto objektom sú navrhnuté na poľnohospodárskej pôde. Realizácia navrhovanej činnosti vyvolá potrebu trvalého a dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy.
K dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy dôjde počas výstavby kanalizácie, v rámci manipulačného pásu. Plocha dočasného záberu vychádza z technologického postupu realizácie inžinierskych sietí, t.j. šírky výkopu ryhy, potreby umiestnenia humusového horizontu, podorničia, prístupu mechanizmov a z dočasného uloženie materiálu.
Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy bude súvisieť s výstavbou objektov ČOV Liešťany a ČOV Nitrianske Rudno a prístupových ciest.

Vplyvy na biotopy a rastlinstvo.
Výstavba kanalizácie bude mať priamy vplyv na biotopy a vegetáciu na celej ploche manipulačných pruhov v miestach, kde kanalizácia nepôjde v súbehu s urbanizovanými plochami predovšetkým komunikáciami.
V miestach plánovaného budovania výustných objektov bude potrebné v nevyhnutnej miere zasiahnuť do brehových porastov. Pri ukladaní kanalizačných potrubí v zastavanom území obcí sa výrub drevín nepredpokladá.
Realizácia navrhovanej činnosti je situovaná v území s prvým stupňom ochrany prírody, v zastavanom území obcí a na poľnohospodársky využívaných plochách. Výskyt chránených druhov rastlín európskeho a národného významu v tomto území nie je evidovaný.

KÓPIA

Z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na biotopy európskeho a národného významu, ako aj chránené druhy rastlín európskeho a národného významu nie je predpoklad ich ovplyvnenia.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny.
Navrhovaná činnosť je situovaná v sídelnej krajine, kde prevládajú prvky antropického pôvodu. Jej realizáciou nedôjde k zmene krajinnej štruktúry a scenérie dotknutého územia oproti súčasnému stavu, nakoľko ide o stavebné objekty pod úrovňou terénu, zasypané výkopovou zeminou a povrchom uvedeným do pôvodného stavu. Ako nadzemné objekty sú navrhnuté len objekty oboch ČOV, v ich areáloch budú po ukončení prác realizované terénne a sadové úpravy.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability.
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú poškodené ani negatívne ovplyvnené žiadne z prvkov územného systému ekologickej stability na nadregionálnej a regionálnej úrovni. Vplyv bude obmedzený na obdobie výstavby.

Hodnotenie zdravotných rizík
Z hľadiska ovplyvnenia zdravia obyvateľstva nepredstavuje navrhovaná činnosť zdravotné riziko.
• Počas výstavby je predpoklad prechodného zhoršenia podmienok života obyvateľov v dôsledku hlučnosti, prašnosti a emisií v dôsledku zvýšenej intenzity nákladnej dopravy, nakoľko výstavba kanalizácie bude viazaná ťažiskove na zastavané územie sídiel a prístupové cesty. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené len na obdobie výstavby príslušného úseku/ časti kanalizácie, resp. objektov ČOV.
• Počas prevádzky nie je predpoklad negatívneho pôsobenia navrhovanej činnosti na kvalitu a pohodu života obyvateľov .

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2024/0012357-002 zo dňa 27.05.2024 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2024/012505-002 zo dňa 25.06.2024 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok:
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej správy ochrany prírody, list číslo OU-PD-OSZP-2024/012364 zo dňa 24.06.2024 – z hľadiska ochrany prírody súhlasí so zámerom bez pripomienok:
Zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2024/012993-002 zo dňa 30.05.2024- súhlasí za podmienok:
- navrhované pripojenie účelovej cesty na cestu II/574 vypracovať v súlade s platnými STN,
- dopravnú časť musí spracovať oprávnený projektant pre dopravné stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona.
Zámer navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

3. Ministerstvo životného prostredia, Slovenskej republiky, Bratislava, sekcia vôd, list č. 12628/2024-4.1, 40820/2024 zo dňa 17.06.2024 - uvádza:
Navrhovaná činnosť je v súlade s koncepčným dokumentom „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021– 2027“, kde je aglomerácia Nitrianske Rudno je zaradená v zozname aglomerácií nad 2 000 EO a vzťahujú sa ňu záväzky EÚ voči SR. Zároveň je aglomerácia uvedená aj v citovanom dokumente v prílohe 6, tab. 6A „Analýza potrieb naliehavosti výstavby stokových sietí a ČOV v aglomeráciách nad 2 000 EO“. Vzhľadom na uvedené so zámerom súhlasíme a nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

KÓPIA

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list zo dňa 17.07.2024 – so zámerom súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Obec Liešťany, list zo dňa 02.07.2024 – oznámila, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 25.05.2024 do 17.06.2024 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Listom zo dňa 27.06.2024 pod číslom OU-PD-OSZP-2024/011728-009 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 7 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienku Okresného úradu Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, obec Nevidzany, obec Rudnianska Lehota, obec Kostolná Ves, obec Nitrianske Rudno svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa dotknutá verejnosť neprihlásila.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole 4. v bode 10 zámeru.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

KÓPIA

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Podľa § 29 ods. 17 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu len účastník konania.

Príloha

Zoznam dotknutých parciel

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Š. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OPaL, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Obec Nevidzany, okres Prievidza, Nevidzany 49, 972 27 Nevidzany, Slovenská republika
Obec Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany, Slovenská republika
Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota, Slovenská republika
Obec Kostolná Ves, Kostolná Ves , 972 26 Kostolná Ves, Slovenská republika
Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

KÓPIA

Zoznam dotknutých parciel
Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie

k.ú. Dobročná

CKN – 8; 9; 10; 35; 169; 623; 627; 18/1; 113/2; 164/1; 164/3; 165/1; 165/2; 165/3; 166/1; 172/1; 198/10; 198/11; 198/2; 269/4; 350/1; 415/13; 625/1; 625/3; 628/12; 629/3; 629/6; 630/3; 631/4; 631/6; 669/1; 749/1; 82/2; 92/1; 93/4

EKN – 8; 9; 35; 92; 169; 350; 623; 164/1; 165/1; 166/1; 669/1; 749/1; 93/2

k.ú. Kostolná Ves

CKN – 108; 159; 281; 282; 283; 1601; 2083; 2084; 2094; 2096; 2151; 2154; 2167; 2168; 2169; 2172; 2/30; 2/23; 2/6; 2/8; 2/9; 2/29; 1011/1; 1081/1; 1084/1; 1084/2; 109/2; 109/25; 109/31; 109/33; 109/34; 110/1; 111/1; 111/3; 111/4; 1166/3; 1455/1; 150/1; 152/1; 152/3; 157/1; 160/1; 1731/1; 212/5; 260/1; 276/2; 278/4; 284/1; 284/2; 285/43; 286/1; 286/2; 379/1; 379/47; 418/1; 419/2; 419/3; 419/4; 427/1; 431/10; 806/8; 806/9; 875/1; 875/2; 882/1; 883/5; 895/9

EKN – 108; 110; 111; 145; 146; 157; 158; 159; 160; 251; 252; 254; 284; 1/1; 1/3; 2/2; 2/5; 1011/1; 1081/1; 1084/1; 1084/2; 112/1; 152/1; 152/2; 153/2; 253/1; 286/1; 875/1; 875/2; 887/1; 887/2; 888/1; 888/2; 889/2; 890/2; 891/12; 891/22; 892/12

k.ú. Liešťany

CKN – 35; 36; 92; 93; 111; 147; 200; 273; 337; 355; 356; 385; 386; 566; 567; 568; 706; 710; 823; 1026/1; 1026/2; 1026/5; 1026/60; 1026/61; 1026/65; 1026/74; 1026/75; 1031/1; 128/1; 129/2; 129/3; 130/1; 131/1; 131/2; 136/2; 1384/2; 1384/3; 1384/5; 149/1; 175/12; 199/1; 201/1; 201/2; 201/6; 206/1; 223/1; 223/2; 467/1; 654/2; 657/2; 666/6; 671/2; 674/1; 674/2; 674/3; 674/4 ; 674/5 ;675/1; 678/3 ;679/1 ;679/3; 683/2; 699/1; 699/6; 700/1; 701/1; 701/2; 702/3; 702/4; 702/5; 702/7; 702/8; 705/1; 711/1; 713/10; 713/19; 713/21; 713/31; 723/17; 723/18; 723/19; 800/1; 820/5; 821/3; 821/5; 821/7; 830/3; 838/4; 843/4; 875/1; 876/2; 881/4; 925/1; 925/2; 950/1; 953/10; 953/12; 953/7

EKN – 36; 93 ;200; 201; 204; 206; 273; 568; 699; 700; 710; 823; 950; 951; 1027; 1026/12; 1026/13; 1026/14; 1026/15; 1026/16; 1026/17; 1026/20; 1026/21; 1026/22; 1026/23; 223/1; 711/1; 799/1; 800/1; 821/1; 925/1; 925/2

k.ú. Lomnica

CKN – 1; 6; 55; 70; 102; 142; 143; 173; 175; 181; 234; 3/6; 3/7; 4/3; 4/7; 4/8; 9/2; 107/1; 107/2; 144/1; 144/2; 153/1; 153/10; 153/25; 153/26; 153/6; 153/7; 154/1; 174/2; 211/1; 211/3; 211/31; 211/32; 211/4; 230/1; 231/1; 237/2; 237/3; 249/12; 249/33; 249/34; 249/35; 249/36; 249/37; 266/3; 267/3; 271/1; 33/1; 403/1; 450/1; 479/1; 52/1; 54/1

EKN – 52; 70; 143; 153/2; 154; 173; 230; 234; 211/18; 231/1; 270/1; 271/1; 450/1

KÓPIA

k.ú. Nevidzany

CKN – 102; 105; 125; 170; 259; 264; 335; 774; 101/1; 1028/1; 1032/1; 1032/3; 107/1; 126/2; 1290/1; 171/2; 172/2; 191/1; 191/2; 261/5; 262/7; 263/1; 263/2; 265/4; 265/9; 266/4; 267/4; 268/5; 269/5; 269/6; 270/3; 271/11; 271/12; 272/4; 273/5; 275/7; 407/11; 407/19; 407/22; 407/6; 767/3; 813/1; 964/1; 98/1; 98/10

EKN – 125; 191; 255; 256; 257; 259; 260; 335; 774; 1027; 1029; 1030; 1031; 1032; 1028/1; 126/2; 258/1

k.ú. Rudnianska Lehota

CKN – 70; 71; 436; 527; 585; 1246; 1247; 1381; 1386; 1444; 1514; 1531; 1542; 1544; 1589; 1592; 1595; 1596; 1598; 1604; 2185; 2/1; 1522/3; 1586/1; 1587/1; 1588/1; 1588/2; 1591/1; 1594/1; 1594/2; 1597/1; 1599/1; 1600/1; 1606/1; 1678/5; 2505/2; 516/1; 5203/1; 5576/2; 5607/2

EKN – 57; 76; 77; 78; 85; 119; 137; 142; 228; 989; 1093; 1093; 1094; 1097; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1112; 1113; 1114; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1122; 1197; 1415; 1537; 1538; 2672; 2-57; 2-98; 2-99; 2-2562; 2-2564; 2-2566; 2-2571; 2-2574; 100/1; 1095/1; 1096/2; 1115/1; 1125/1; 1196/1; 1199/1; 1199/2; 1203/1; 1203/101; 1505/1; 1506/1; 1507/1; 1508/1; 1509/1; 1510/1; 1512/1; 1513/1; 1514/1; 1515/1; 1523/1; 1524/1; 1531/1; 1532/1; 1533/1; 1533/2; 1534/1; 1536/1; 1539/1; 1541/1; 1542/1; 1543/1; 1547/1; 1548/1; 1555/1; 1556/1; 1560/1; 1561/1; 1563/1; 1563/2; 1564/2; 1-648/2; 1-657/32; 1-657/33; 1-657/44; 1-659; 1-665; 1-667/256; 1-667/257; 1682/1; 1687/2; 190/2; 2-1203/2; 2-1390/10; 2-1390/13; 2-1390/15; 2-1390/6; 2-1390/9; 2-1414/1; 2-1416/1; 2-1576/1; 2-1606/2; 2-1607/1; 2-1609; 2-1681/1; 2-1683/1; 2-1684/1; 2-1685/5; 2-1685/6; 2-1686/3; 2-1686/4; 2-1687/1; 2-174; 218/2; 2187/1; 2187/2; 2-218/1; 2-219/2; 2-219/2; 2-2464/2; 2-2542/2; 2-2544/3; 2-2549/2; 2-2551/2; 2-2552/3; 2-2556/2; 2-2557/1; 2-2558/2; 2-2569/2; 2-2573/2; 2-306; 2-311/1; 2-348/2; 2-396/3; 2-396/5; 2-418; 2-419; 2-420/1; 2463/1; 2464/1; 2464/2; 2-50/1; 2-56/1; 2-56/2; 2-89/1; 62/1; 62/4; 75/2

k.ú. Nitrianske Rudno

CKN – 176; 296; 375; 378; 603; 677; 702; 745; 1078; 1297; 1304; 1480; 1486; 1487; 1491; 1492; 1497; 1498; 1499; 1501; 1502; 1503; 1504; 1506; 1508; 1510; 1511; 1512; 1516; 1517; 1518; 1521; 1525; 1526; 1527; 1529; 1534; 1535; 1537; 1549; 1573; 1696; 1017/1; 1018/1; 1112/1; 1112/12; 1113/3; 1116/1; 1116/3; 1117/2; 127/3; 1278/1; 1278/100; 1278/101; 1278/102; 1278/103; 1278/104; 1278/105; 1278/106; 1278/107; 1278/108; 1278/109; 1278/110; 1278/111; 1278/112; 1278/113; 1278/114; 1278/115; 1278/116; 1278/117; 1278/118; 1278/119; 1278/120; 1278/121; 1278/17; 1278/20; 1278/23; 1278/6; 1278/71; 1278/73; 1278/74; 1278/75; 1278/76; 1278/77; 1278/78; 1278/79; 1278/80; 1278/81; 1278/82; 1278/83; 1278/84; 1278/85; 1278/86; 1278/87; 1278/88; 1278/89; 1278/90; 1278/91; 1278/92; 1278/93; 1278/94; 1278/95; 1278/96; 1278/97; 1278/98; 1278/99; 1471/9; 1471/10; 1472/1; 1473/1; 1477/1; 1478/1; 1481/5; 1481/6; 1481/7; 1482/3; 1490/1; 1495/1; 1505/1; 1507/1; 1509/1; 1509/10; 1513/1; 1514/12; 1514/13; 1514/14; 1514/15; 1514/4; 1514/5; 1514/7; 1519/1; 1523/1; 1523/2; 1523/3; 1524/1; 1531/4; 1532/1; 1532/2; 1532/3; 1538/1; 1538/2; 1540/1; 1540/2; 1540/4; 1541/1; 1541/2; 1548/1; 1548/6; 155/1; 1552/24; 1561/21; 1642/1; 1642/2; 1647/1; 1647/12; 1647/2; 1654/1; 1655/3; 1655/4; 1657/1; 1657/5; 166/7; 1716/23; 1716/46; 1716/56; 1717/2; 1719/3; 1719/7; 172/3; 1720/1; 175/2; 199/2; 199/4; 200/10; 200/13; 200/14; 200/15; 200/25; 200/6; 220/9; 227/1; 227/4; 227/5; 227/6; 227/68; 227/69; 227/9; 227/93; 241/2; 254/2; 282/2; 298/1; 344/1; 352/11; 352/4; 394/3; 459/2; 560/10; 579/1; 593/5; 598/2; 598/3; 598/5; 608/1; 609/10; 609/11; 609/12; 609/30; 609/7; 611/1; 611/11; 611/7; 611/8; 720/1; 720/2; 751/1; 752/1

KÓPIA

EKN – 3; 4; 7; 15; 22; 52; 53; 54; 56; 59; 61; 83; 86; 134; 136; 152; 153; 154; 266; 268; 311; 312; 313; 357; 364; 365; 369; 370; 371; 372; 382; 383; 396; 403; 408; 411; 418; 419; 432; 435; 439; 440; 527; 1-62; 1-76; 1-85; 1-86; 9-82; 9-87; 9-9/3; 9-14; 1-1; 9/1 ;12/1; 13/1; 1-2; 1-3; 13/12; 1-114; 1-116; 1-117; 1-157/1; 1-161; 1-165; 1-200/1; 1-206/1; 1-206/2; 1-212; 1-213; 1-272/1; 1-272/2; 1-289; 1-289; 1-295; 1-305; 1-319; 1-346; 1-349; 1-350/1; 1-353; 1-367; 1-372/1; 1-372/101; 1-372/4; 1-378/2; 1-418/1; 1-591; 1-592/101; 1-593/4; 1-593/4; 1-594; 1-595/1; 1-730; 1-733; 1-734; 1-738/1; 1-738/2; 1-743; 1-744; 1-750; 1-751/1; 1-752; 1-757; 1-758; 1-760/1; 1-79/1; 1-81/4; 1-843/1; 1-887/1; 1-909/1; 1-909/101; 1-912; 261/1; 261/2; 270/1; 309/1; 309/2; 314/1; 359/2; 376/1; 377/10; 377/2; 377/6; 377/7; 378/1; 379/3; 384/2; 386/2; 389/105; 390/101; 390/102; 390/103; 390/104; 390/105; 391/2; 392/101; 392/102; 393/2; 394/2; 395/2; 400/1; 401/1; 405/1; 406/1; 410/1; 4-1171/1; 414/101; 414/102; 414/103; 415/1; 415/1; 415/2; 422/1; 422/2; 422/3; 425/1; 426/101; 426/102; 427/1; 428/1; 429/1; 429/2; 430/1; 430/101; 430/102; 430/2; 430/3; 433/1; 433/2; 436/102; 436/2; 441/1; 441/2; 442/1; 442/2; 442/8; 444/1; 445/20; 447/1; 48/1; 48/11; 48/2; 57/1; 57/2; 57/3; 66/1; 66/2; 66/3; 66/4; 66/5; 667/156; 667/157; 667/158; 667/56; 667/57; 667/58; 669/1; 669/2; 684/2; 687/2; 691/2; 692/1; 692/2; 72/105; 9/101; 91-370/2; 91-371/26; 9-155; 9-156; 91-737/2; 91-755/3; 91-755/4; 91-756/1; 91-756/2; 91-81/7; 91-82/1; 91-84/7; 91-84/8; 9-21/1; 9-306/1; 9-306/2; 9-314/5; 9-356; 9-358/1; 9-430/4; 9-445/48; 9-45/1; 9-55/1; 9-684/8; 9-690/1; 9-693/59; 9-703/2; 9-72/3; 9-72/4

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-PD-OSZP-2024/011728-013

Dátum vytvorenia doložky: 22.08.2024

Vytvoril: Duchovičová Ivana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 21.08.2024

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0046549/2024

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	06.08.2024 12:36	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		