

legenda.

- GRAVITAČNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA Z KANALIZ. RÚR PP, PN 10, HLADKÝCH PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
- TLAKOVÁ KANALIZÁCIA Z RÚR Z POLYETYLÉNU HDPE 100-RC SDR 17 PN10 + SIGNALIZAČNÝ VODIČ CYKY 6 mm² ZELENOŽLTÝ
- VODOVODNÉ POTRUBIE Z RÚR Z POLYETYLÉNU HDPE 100-RC SDR 17 PN10 + SIGNALIZAČNÝ VODIČ CYKY 6 mm² ZELENOŽLTÝ

S KANALIZAČNÁ REVÍZNA VODOTESNÁ ŠACHTA PRIEMERU 1000 mm PREFABRIKOVANÁ BETÓNOVÁ S LIATINOVÝM POKLOPOM 40t(D 400) resp. PLASTOVÁ Fy WAVIN

Hp2-4 PODZEMNÝ HYDRANT DN80 - (krytie potrubia 1,5 m)

poznámka.

- PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU S INÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI DODRŽAŤ STN 73 6005
- PRI ZEMNÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ STN 73 3050

upozornenie

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ PRESNÉ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ PRIAMO V TERÉNE A HĹBKU ICH ULOŽENIA JE POTREBNÉ OVERIŤ RUČNE KOPANÍM SONDOU.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V MIESTE KRÍŽOVANIA A SÚBEHU S INÝMI SIEŤAMI REALIZOVAŤ RUČNE
- MIMORIADNU POZORNOSŤ JE TREBA VENOVAŤ ZEMNÝM PRÁCAM V BLÍZKOSTI PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ A TIETO PRÁCE VYKONÁVAŤ RUČNE A S MAXIMÁLNOU OPATRNOSŤOU.
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ JE ORIENTAČNÉ PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU KANALIZÁCIE S VODOVODOM A PLYNOVODOM DODRŽAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005. PODĽA ICH SKUTOČNÉHO ULOŽENIA PRIAMO NA MIESTE UPRESNIŤ POLOHOU NOVEJ KANALIZÁCIE VZHĽADOM NA EXISTUJÚCE IS. PREDPOKLADANÁ HĹBKA ULOŽENIA IS UDÁVANÁ PREVÁDZKOVATEĽOM SIETÍ JE IBA ORIENTAČNÁ.
- PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE DODÁVATEĽ SPRACUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP NAPOJENIA NOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA NA STOKU , KTORÝ DÁ ODSÚHLASIŤ SPRÁVCOVI SIETE A AŽ NA ZÁKLADE SÚHLASU SPRÁVCU SA MÔŽE PREPOJENIE ZREALIZOVAŤ
- PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU S INÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI DODRŽAŤ STN 73 6005:
  - SÚBEH - STOKA - VODOVOD : min. 0,6 m (KRAJE POTRUBÍ)
    STOKA - SILOVÉ KÁBLE : min. 0,5 m (1,0(0,35 kV), 1,0 m (110 kV)
    VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE : min. 0,4 m
  - KRÍŽOVANIE - STOKA - VODOVOD : min. 0,1 m (KRAJE POTRUBÍ)
    STOKA - SILOVÉ KÁBLE : min. 0,3 m (1,0(kV), 1,0 m (35,(0 kV)
    VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE : min. 0,4 m-NECHRÁNENÉ,0,2 m - V CHRÁNIČKE

informačný priečny rez v mieste križovania s plynom a kanalizáciou



PRESNÉ HĹBKY INŽINIERSKYCH SIETÍ SA ZADEFINUJÚ PO ICH VYTÝČENÍ SPRÁVCAMI SIETÍ A ICH GEODETICKOM ZAMERANÍ A PODĽA TOHO SA UPRESNÍ DETAIL KRÍŽOVANIA - V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTU

slávka leitmannová
projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb

zodpovedný projektant	:	ing. slávka leitmannová, ing. ivan leitmann	projekt pre územné rozhodnutie
vypracoval	:	ing. slávka leitmannová	04 / 2022
investor	:	Sunny Paradise s.r.o. , Golfová 2013/37, 971 01 Prievidza	6 A 4
miesto stavby	:	k.ú. Prievidza, ul. Riečna	kanalizácia

zelená lúka
splašková kanalizácia

situácia — k - 01 — mierka 1:500