



PODORYS – NAVRHOVANÝ STAV



ZÁKLADY POD OCELOVÚ KONŠTRUKCIU



POZNÁMKY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE OBLIADKY PROJEKTANTA, VÝKRESOVÝCH PODKLADOV POSKYTNUTÝCH INVEŠTOROM A POŽIADAVIEK INVEŠTORA
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVÄZNÝCH STN, SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV
- VŠETKY PRÁCE MUSIA SPLŇAŤ PRÍSLUŠNÉ NORMY STN A MUSIA BYŤ DODRŽANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PROJEKTANT NENIESE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONÁNE BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SOHLÁSU
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NÚTNÉ V TECHNICKOM PÍSENI ODHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- PRE REALIZÁCIU JE NÚTNÉ PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE
- OTVORY PRE PRESTUPY NOVÝCH DYMODOV, VZT MRIEŽOK NA FASÁDE RIEŠIŤ V OCELOVEM RÁME NAPR. Z U – PROFILOV HR. 70MM
- VYPLNENOM MINERÁLNOU VLNOU NAPR. ISOVER AKUPLAT+. Z INTERIÉRU (PERFOROVANÝM) A EXTERIÉRU OPLECHOVAŤ POZINKOVANÝM PLECHOM HR. 0,7 MM
- FARBA – BIELA
- STYK COPILITOVA STENA S OCELOVÝM RÁMOM VYPLNIŤ ISOLAČNOU PENOU. NA FASÁDE POZINKOVANÝ PLECH MONTOVAŤ S PRESAHOM CEZ ŠKÁRU.

LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP							
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	CELKOVÁ PLOCHA [m2]	ÚPRAVA POVRCHOV				POZNÁMKA
			ZN.	PODLAHA	STROP	STENY	
1.01	KOTOLŇA - KGJ	184,74	P1	KD	TRAPEZ. PLECH	VCO	
1.02	KOTOLŇA - MIX	101,16	P1	KD	TRAPEZ. PLECH	VCO	
1.03	REGULAČNÁ STANICA PLYNU	14,22	P1	KD	STROP. DOSKA	VCO	
1.04	SPRÁVCA	9,02	P1	KD	STROP. DOSKA	VCO	
1.05	SOCIÁLNE ZÁZEMIE	11,14	P1	KD	STROP. DOSKA	VCO, KO	
		320,28					

KD – KERAMICKÁ DLAŽBA VCO – VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA KO – KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA MATERIALU

	POVODNÉ MURIVO		BETÓNOVE DEBŇACIE TVAROVKY š=150mm
	OCELOVÝ PLECH— PREKRYTIE KANÁLA		ANTIVIBRAČNÉ ROHOŽE NAPR. FS 550GR HR.30 MM(ZVISLÁ), HR.50MM (VODOROVNÁ)
	PROSTÝ BETÓN		ŽELEZOBETÓN
			ZVUKOVÁ ISOLÁCIA

LEGENDA OZNAČENIA

 NOVÝ STAV

OK1, OK2 OCELOVÁ KONŠTRUKCIA – VIŠ PROFESIA STATIKA

SDK SÁDKOKARTÓNOVÁ PŘESADENÁ KONSTRUKCE PŘED JESTVUJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU –
1X OPLÁSTĚNÁ AKUSTICKOU SÁDKOKARTÓNOVOU DOSKOU 12,5 MM + VÝPLN NAPR. ISOVER AKU HR.70MM
– NA VÝŠKU MŘÍŽKY + 200 MM

- | | |
|----|---|
| X1 | ZAIZOLOVANIE VRAT 2800/2700MM TEPELNE-ZVUKOVOU IZOLACIU HR.50 MM
+ PERFOROVANÝ POZINKOVANÝ PLECH HR.0,7MM |
| X2 | VYTVORENÁ FASÁDNA SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA V MIESTE VYREZANEJ COPILITOVEJ STENY
- S TEPELNE-ZVUKOVOU IZOLACIU HR.70 MM +
+ PERFOROVANÝ POZINKOVANÝ PLECH HR.0,7MM Z INTERIÉRU A NEPERFOROVANÝ Z EXTERIÉRU |
| X3 | POVRCHOVÝ NÁTER NA BETÓN NAPR. SIKAGARD 704S |

REVÍZIA / DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS	



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
±0,000 = EXISTUJÚCA

PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVENÉ POVOLENIE
PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČÍ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Renáta Grossová, PhD.	 b61: +421(0)91 62 sídlo: Bytča 18, 010 010 e-mail: promaenergy@promaenergy.sk web: www.promaenergy.sk PROMA ENERGY Energetické zariadenia, TZB a elektroinštalácie - Design&Build
VYPRACOVAL	Ing. Renáta Grossová, PhD.	
KONTROL.OVAL/ČÍSLO ZÁKAZKY	Ing. Branislav URBAN	

AUTOR PROJEKTU				 tel.: +421415891 02 sídlo: Bydžovská 16, 010 010 Žilina e-mail: promaenergy@promaenergy.sk web: www.promaenergy.sk	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Ján RUSNÁK			
STAVEBNÍK		BPM ENERGY, a.s., 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava		Energetické zariadenia, TŽB a elektroinštalácie - Design&Build	
KLASIFIKÁCIA STAVBY		PARCELA 1919/2,1920,1911/22,1915,1911/1		STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STAVBA		KGJ MYJAVA, ul. SNP - 790kW		PROFESIA	STAVEBNÉ KONŠTRUKTOR
OBJEKT SO 01 KOTOLŇA K-DŠŽ				FORMÁT	5x A4
				DÁTUM	10/2024
				MIERKA	1:100
VÝKRES		PODORYS - NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO ZÁK.	0423v1
					SK Č.VÝKRS 5