



I.K.A. projekt s.r.o.
J. Závodského 453/49
010 01 Žilina
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

30.07.2025

Naše číslo

RÚVZZA/
OHŽPaZ/2725/9982/2025

Vybavuje/linka

Mgr. Veronika Kubová

Žilina

18. 09. 2025

Vec

Záväzného stanovisko k návrhu na územné konanie ku stavbe: IBV Kamenné-Technická infraštruktúra,
k.ú.Strečno

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako orgán príslušný podľa §3, ods.1, písm. c) a §6 ods.1 v spojení s Prílohou č. 1 a §6 ods.3, písm. g) Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zák. č.355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČO: 00 321 648, v zastúpení I.K.A. projekt s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina, IČO: 53 024 583, na základe výpisu z OR OS Žilina, odd.:Sro, vložka č.:74559/L na vydanie záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby: "IBV Kamenné-Technická infraštruktúra, p.č.KN C 1671-1688, 1418/1,2, 1127/3, 1129, 1168/29,33,74,80, 1171/1,7, 1188/1,139, 1209, 1395, 1416, 1466, 1471, 1521, 1572/2, 1581, 1619, 1650, k.ú.Strečno" podľa §13, ods.3, písm. b) Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. vydáva toto

záväzné stanovisko:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom žiadateľa: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČO: 00 321 648, v zastúpení I.K.A. projekt s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina, IČO: 53 024 583, na základe výpisu z OR OS Žilina, odd.:Sro, vložka č.:74559/L s vydaním záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby: "IBV Kamenné-Technická infraštruktúra, p.č.KN C 1671-1688, 1418/1,2, 1127/3, 1129, 1168/29,33,74,80, 1171/1,7, 1188/1,139, 1209, 1395, 1416, 1466, 1471, 1521, 1572/2, 1581, 1619, 1650, k.ú.Strečno" podľa § 13, ods. 3, písm. b) Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. v znení zákona č.361/2024 Z.z. účinnom do 31. marca 2025.

Odôvodnenie:

Dňa 30.07.2025 podal žiadateľ Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČO: 00 321 648, v zastúpení I.K.A. projekt s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina, IČO: 53 024 583, na základe výpisu z OR OS Žilina, odd.:Sro, vložka č.:74559/L na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby: "IBV Kamenné-Technická infraštruktúra, p.č.KN C 1671-1688, 1418/1,2, 1127/3, 1129, 1168/29,33,74,80, 1171/1,7, 1188/1,139, 1209, 1395, 1416, 1466, 1471, 1521, 1572/2, 1581, 1619, 1650, k.ú.Strečno ".

Predmetom návrhu na územné konanie je stavba: "IBV Kamenné-Technická infraštruktúra, p.č.KN C 1671-1688, 1418/1,2, 1127/3, 1129, 1168/29,33,74,80, 1171/1,7, 1188/1,139, 1209, 1395, 1416, 1466, 1471, 1521, 1572/2, 1581, 1619, 1650, k.ú.Strečno".

Lokalita Kamenné v obci Strečno predstavuje rozvojovú obytnú zónu, ktorá je súčasťou územného plánu obce. Nachádza sa na severozápadnom okraji obce Strečna, v priestore medzi areálom bývalého poľnohospodárskeho družstva, obecnou zástavbou na uliciach „Kamenná“ a „Za Záhradami“ a cyklotrasou na brehu Vodného diela Žilina. Objekty rodinných domov nie sú predmetom tejto PD, a budú riešené individuálne v zmysle platného ÚPN obce Strečno (maximálny predpokladaný počet RD v riešenej oblasti 272 ks). Stavebné objekty: SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 03.1 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 03.2 Rekonštrukcia výtlačného potrubia, SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 05 Zahustenie 2x TS, rekonštrukcia TS a rozšírenie NN siete, SO 05.1 VN prípoja-demontáž, SO 05.2 Trafostanica 206/ts/strečno_kamenna-demontáž, SO 05.3 VN prípojka-montáž, SO 05.4 Trafostanica-montáž, SO 05.5 NN vzdušné vedenie, SO 05.6 NN káblové rozvody, SO 05.7 Optochránička, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Verejný rozhlas, SO 08 HTÚ a sadové úpravy, SO 09 Komunálny odpad.

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy- komunikácie budú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné s jednostranným chodníkom. Šírka jazdného pásu bude 6,00m, jazdných pruhov 2x3,00m a 5,50m jazdných pruhov 2x2,75m. Napojené budú na existujúce miestne komunikácie. Vetva „A“ bude križovať v priesečných križovatkách ďalšie navrhované vetvy miestnych komunikácií do ďalších častí riešenej lokality. Celková dĺžka cesta bude 370,50m, na pravej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „B“ bude začínať v napojení na komunikáciu- ulica Za Záhradami, celková dĺžka cesty bude 376,00m, na ľavej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „C“ bude začínať v napojení na komunikáciu- ulica Kamenná a bude končiť na druhej strane lokality v napojení na vetvu „B“, celková dĺžka cesty bude 550,74m, na ľavej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „D“ bude začínať v napojení na vetvu „B“ a bude končiť na druhej strane lokality v napojení na vetvu „E“, celková dĺžka cesty bude 665,84m, na pravej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „E“ bude začínať v napojení na vetvu „B“ a bude končiť na druhej strane lokality v napojení na vetvu „D“, celková dĺžka cesty bude 563,68m, na pravej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „F“ bude začínať v napojení na vetvu „B“ a bude končiť na druhej strane lokality v napojení na vetvu „G“, celková dĺžka cesty bude 693,50m, na pravej strane bude chodník šírky 1,50m. Trasa vetvy „G“ bude začínať v napojení na vetvu „B“ a bude končiť na druhej strane lokality v napojení na vetvu „F“, celková dĺžka cesty bude 620,48m, na ľavej strane bude chodník šírky 1,50m. SO 02 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch- dažďová voda bude odvádzaná do vsakovacích objektov pomocou uličných vpustí, ktoré budú vybavené ORL (AQUAFIX KPP05). Potrubie bude zrealizované z potrubia PVC D200 SN12 o celkovej dĺžke 192,4m. Na trase budú osadené filtračné šachty DN1000. V riešenej IBV sa budú nachádzať 3 druhy vsakov. VO1-vsakovací objekt č.1: systém tvorený blokmi Ekodren DN60 v počte 56ks. Vsakovacie teleso o rozmere 8,4x1,2x1,2m. VO2-vsakovací objekt č.2: systém tvorený blokmi Ekodren DN60 v počte 60ks. Vsakovacie teleso o rozmere 6,0x1,8x1,2m. VO3-vsakovací objekt č.3: systém tvorený blokmi Ekodren DN60 v počte 54ks. Vsakovacie teleso o rozmere 16,2x0,6x1,2m. SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 03.1 Rozšírenie splaškovej kanalizácie- splašková kanalizácia bude vybudovaná v troch vetvách S1, S2, S3 (+podvetvy), ktoré budú napojené na existujúcu splaškovú kanalizáciu v komunikácii a do existujúcej prečerpávacej nádrže. Rozšírenie kanalizácie bude realizované z potrubia PVC D315 o celkovej dĺžke 2 028,9m, PVC D500 o celkovej dĺžke 1 174,9m a HDPE D110 o celkovej dĺžke 5,0m. Stoka S1: stoka S1 PVC D315, SN12 dĺžky 475,0m. Stoka S2: stoka S2.1 PVC D315, SN12 dĺžky 155,6m, stoka S2.1 PVC D500, SN12 dĺžky 194,6m, stoka S2.2 PVC D315, SN12 dĺžky 234,6m, stoka S2.2 PVC D500, SN12 dĺžky 96,8m, stoka S2.3 PVC D315, SN12 dĺžky 160,0m. Stoka S3: stoka S3.1 PVC D500, SN12 dĺžky 485,5m, stoka S3.2 PVC D315, SN12 dĺžky 35,0m, stoka S3.2 PVC D500, SN12 dĺžky 198,0m, stoka S3.3 PVC D315, SN12 dĺžky 125,6m, stoka S3.3 PVC D500, SN12 dĺžky 200,0m, stoka S3.4 PVC D315, SN12 dĺžky 171,3m, stoka S3.5 PVC D315, SN12 dĺžky 178,2m, stoka S3.6 PVC D315, SN12 dĺžky 178,2m, stoka S3.7 PVC D315, SN12 dĺžky 178,2m, stoka S3.8 PVC D315, SN12 dĺžky 137,2m. Budú navrhnuté kanalizačné šachty DN1000. Vzhľadom na výškové pomery bude osadená prečerpávacia stanica tesne pred napojením do kanalizačného zberača. Zo šachty bude dopravovaná dopadová voda tlakovým potrubím do šachty KŠ2, z ktorej bude kanalizácia napojená samospádom do verejnej splaškovej kanalizácie. SO 03.2 Rekonštrukcia výtlačného potrubia- dôjde k výmene jestvujúceho výtlačku, potrubie HDPE d110x6,6mm, ktoré bude nahradené potrubím HDPE d 160x9,5mm. Celková dĺžka výtlačku bude 797,0m. Výtlačok bude zaústený do verejnej kanalizácie v Strečne a bude dopojený do rekonštruovanej ČSOV Strečno 3 Donghee. SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu- rozšírenie vodovodu bude vybudované z potrubia HDPE D110x6,6, SDR17, PN10 o celkovej dĺžke cca 3 758,9m. Na vodovode budú osadené nadzemné DN100 a podzemné DN80 hydranty. Vodovod bude vybudovaný o vetvách: vetva V1 o dĺžke 892,7m, vetva V2 o dĺžke 338,0m, vetva V3 o dĺžke 343,0m, vetva V4 o dĺžke 327,1m, vetva V5 o dĺžke 362,0m, vetva V6 o dĺžke 202,6m, vetva V7 o dĺžke 366,7m, vetva V8 o dĺžke 209,1m, vetva V9 o dĺžke 366,0m, vetva V10 o dĺžke 351,7m. SO

05 Zahustenie 2x TS, rekonštrukcia TS a rozšírenie NN siete: SO 05.1 VN prípoja- demontáž- od VN linky číslo 206 v úseku od 206/uv/odb_strecno_kamenna sa demontuje VN prípojka pre jestvujúcu trafostanicu 206/ts/strecno_kamenna. V trase VN prípojky bude zdemontované vedenie, 9 podperných bodov, 2ks úsekových odpínačov 206/uv/odb_strecno_kamenna a 206/uv/strecno_kamenna. SO 05.2 Trafostanica 206/ts/strecno_kamenna- demontáž - jestvujúca stožiarová trafostanica bude zdemontovaná ako celok vrátane stožiara. Jestvujúce NN vedenia budú odpojené a následne napojené z novej trafostanice. SO 05.3 VN prípojka-montáž- prípojka VN bude vyhotovená z jestvujúcej linky č.206 z jestvujúceho podperného bodu, na ktorý sa osadí nový úsekový odpínač (UO). VN prípojka bude viesť z nového UO zemou do novej trafostanice TS1. Z TS1 bude vedený VN zemný kábel do novej trafostanice TS2. Celá VN prípojka bude vyhotovená zemným káblom NA2XS(F)2Y 22kV 3x1x150mm², trasa 835m. SO 05.4 Trafostanica-montáž- projektovaná kiosková trafostanica TS1 GBÜ 2000 do 630kVA, bude osadená transformátorom 630kVA s prevodom 22/0,4kV. NN rozvádzač bude 8 vývodový do 1000A. Projektovaná kiosková trafostanica TS2 GBÜ 2000 do 2x630kVA, bude osadená transformátormi 630kVA a 400kVA s prevodom 22/0,4kV. NN rozvádzač bude 12 vývodový do 1000A. Namiesto zrušenej stožiarovej trafostanice 206/ts/strecno_kamenna bude osadená kiosková trafostanica TS GBÜ 2000 do 630kVA, bude osadená transformátorom 630kVA s prevodom 22/0,4kV. NN rozvádzač bude 7 vývodový do 1000A. SO 05.5 NN vzdušné vedenie, SO 05.6 NN káblové rozvody- pre pripojenie nových OM bude vytvorený nový NNK rozvod napojený z troch nových trafostaníc. V lokalite bude osadených 34 PRIS skriň, napojených káblom NAYY-J 4x240mm², trasa 5340m. Na PB pri č.d.175 bude osadená skriňa VRIS 1, ktorá sa prepojí so skriňou PRIS č.15 káblom NAYY-J 4x240mm². Skriňa PRIS č.34 sa prepojí s jestvujúcou VRIS na PB č.d.665. SO 05.7 Optochránička- v rámci prípojky bude položená trubka HDPE 400mm pre optické vedenie v dĺžke 3740m. SO 06 Verejné osvetlenie- návrh nového osvetlenia, nového rozvodu, chráničiek, príprava pre rozvody optickej siete. Celkový počet nových SB 119ks, výška SB 6m, typ svietidiel LED 20W/4000K/3100lm. Navrhovaný rozvod VO bude napojený z novo navrhovaného rozvádzača RVO umiestneného na p.č.12572/2. SO 07 Verejný rozhlas- návrh káblových trás a umiestnenia reproduktorov (33ks), napojenie nového rozvodu. SO 08 HTÚ a sadové úpravy- odstránenie existujúcich prekážok (kroviny, stavebný dopad,...), odhumusovanie ornice, úprava terénu, realizácia násypov a výkopov, zhutnenie podlažia. Úprava ornice a výsev trávnatých plôch, erózna ochrana svahov, závlaha. SO 09 Komunálny odpad- umiestnenie stojísk na zber komunálneho odpadu si stanoví obec Strečno.

Požadujeme predložiť ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie s jednotlivými profesiami na odsúhlasenie.

Správny poplatok sa nevyberá. Subjekt je od poplatkov oslobodený podľa §4 ods.1 písm. a) Zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predložený projekt bol posúdený v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného vydáva RÚVZ so sídlom v Žiline toto záväzné stanovisko.

Záväzné stanovisko sa doručí:

1. I.K.A. projekt s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina,
2. RÚVZ so sídlom v Žiline, odd. HŽPZ

MUDr. Martin Kapasný PhD, MPH
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky