



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Bratislava 25. marca 2026
Číslo: 7393/2026-11.1/av
17216/2026
17217/2026-int.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV VO VEĽKÝCH DVORNÍKOCH“**, navrhovateľa **SLOVbiz s.r.o., Fialová č. 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO 47 902 124**, že zmena navrhovanej činnosti **„UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV VO VEĽKÝCH DVORNÍKOCH“** uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

nebude predmetom posudzovania

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom uvedenej zmeny navrhovanej činnosti je uzavretie a rekultivácia skládky odpadov s upraveným projektom uzatvorenia a rekultivácie.

Skládka odpadov sa nachádza na rovine v otvorenom území lemovanom z dvoch strán alejou stromov, juhovýchodne od mesta Dunajská Streda, v obci Veľké Dvorníky, k. ú. Veľké Dvorníky, na parcelách C-KN č. 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1 a 622. Dotknuté parcely sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda, ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie a sú vo vlastníctve spoločnosti SLOVbiz s.r.o. a mesta Dunajská Streda.

Areál skládky sa nachádza vo vzdialenosti cca 525 m vzdušnou čiarou od chráneného objektu v školskom hospodárstve Búšlak. Najbližšie obytné budovy v obci Veľké Dvorníky sú vzdialené cca 750 m a v obci Blažov 686 m od skládky odpadov.

Skládka je dostupná z cesty III/1395 Dunajská Streda – Ohrady, Trhová, Hradská, prístupová komunikácia dĺžkou cca 15 m je vybudovaná z cestných panelov. Celý areál skládky je oplotený drôteným pletivom kombinovaným s betónovými panelmi.

V súlade s § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti **„UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV VO VEĽKÝCH DVORNÍKOCH“** určujú nasledovné opatrenia:

1. Prevádzku zabezpečiť tak, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, povrchových a podzemných vôd).
2. Dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Používať zariadenia a mechanizmy v dobrom technickom stave a vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti zariadení.
4. Po ukončení rekultivácie komplexne rozpracovať monitoring ovzdušia v nasledovnom rozsahu:
 - ✓ pravidelné meranie koncentrácie skládkového plynu,
 - ✓ kontrola povrchových únikov plynu,
 - ✓ meranie pachových látok podľa potrieb.
5. Zabezpečiť obmedzenie prejazdov ťažkých strojov pri okrajoch svahov z južnej, východnej a severnej strany skládky.
6. Zmierniť jestvujúci aj navrhovaný sklon svahov telesa skládky, severnej a východnej strany (najstrmšie svahy s najväčšou výškou) optimálne na 1:2,5 až 1:3.
7. Vytvoriť stabilizačný dosyp po celej dĺžke súčasného svahu so zmierneným sklonom (stavebný alebo zhodnotený stavebný odpad by mal byť čo najviac homogénny, so stálymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami).
8. Na rekultiváciu skládky použiť odpady skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest zaradené v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších prepisov (napr. druh odpadu č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a iné odpady z tejto skupiny odpadov a zhodnotený stavebný odpad, ktorý má vhodnejšie fyzikálno-mechanické vlastnosti na stabilizáciu svahov).
9. Po stabilizácii svahu zabezpečiť prekrytie celého telesa skládky I., II. a III. etapy rekultivačnou vrstvou pre izoláciu odkrytého odpadu a zamedziť infiltrácii atmosférických zrážok do telesa skládky.
10. Zabezpečiť odčerpanie priesakovej kvapaliny z priestoru akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a všetkých 3 kaziet skládky a odvoz priesakovej kvapaliny do čistiarne odpadových vôd, aby nedošlo k výraznej kumulácii priesakovej kvapaliny v priestore I. kazety.
11. Zabezpečiť vyčistenie a sfunkčnenie drenážneho systému na odvod priesakovej kvapaliny z telesa skládky do akumuláčnej nádrže.
12. Preveriť funkčnosť odplyňovacích šacht skládky OŠ-1 – OŠ-7.
13. Zabezpečiť odstránenie skládkového materiálu z odplyňovacej šachty OŠ-10.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **SLOVbiz s.r.o., Fialová č. 4072/5A, 851 07 Bratislava, IČO 47 902 124**, v zastúpení spoločnosti **EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 35 927 739** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 31. 10. 2025 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV VO VEĽKÝCH DVORNÍKOCH**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti,“ „prevádzka,“ alebo „rekultivácia skládky“), ktoré vypracovala v októbri 2025 spoločnosť **EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava** v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR upovedomilo listom č. 18351/2025-11.1/av; 63455/2025; 63456/2025-int., zo dňa 10. 11. 2025, o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej činnosti a zároveň podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, a rezortnému orgánu, prostredníctvom informácie o zverejnení v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzatvorenie-rekultivacia-skladky-odpadov-vo-velkych-dvornikoch>

Súčasne na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov a informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

11. Odpadové hospodárstvo

Položka číslo	Časť A	Časť B
4.	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný	
	od 25 000 t vrátane	do 25 000 t

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného a povolujúceho orgánu, pričom 3 stanoviská povolujúceho a rezortných orgánov požadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.

Dňa 08. 12. 2025 sa na MŽP SR v súlade § 29 ods. 7 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnila zástupkyňa MŽP SR, ako príslušného orgánu, zástupkyňa rezortného orgánu, zástupca povolujúceho orgánu a traja splnomocnení zástupcovia navrhovateľa. Na ústnom pojednávaní, na ktorom bol navrhovateľ oboznámený s doterajším priebehom zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti, boli prerokované doručené stanoviská, s ktorými sa navrhovateľ oboznámil 05. 12. 2025 a návrh špecifických požiadaviek, ktoré vyplývali zo 4, z celkovo 8 doručených stanovísk.

Špecifické požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „SIŽP“), Ministerstva životného prostredia, sekcie obehového hospodárstva, odboru odpadového a obehového hospodárstva (ďalej len „MŽP SR, OOOH“) a Ministerstva životného prostredia, sekcie environmentálneho posudzovania a povoľovania, odboru priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov (ďalej len „MŽP SR, BAT“) požadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Stanovisko Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TT SK“) uvádzalo, že zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje ďalej posudzovať v prípade, ak navrhovateľ predloží vypracované dopravné-kapacitné posúdenie (ďalej len „DKP“).

Na základe diskusie a stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR spolu so zástupcami rezortného orgánu, povolujúceho orgánu a zástupcami navrhovateľa prerokovalo na ústnom pojednávaní návrh rozsahu hodnotenia, pričom navrhovateľ požiadal MŽP SR o možnosť vyjadrenia sa k jednotlivým bodom rozsahu hodnotenia formou doplňujúcich informácií v lehote do 15 pracovných dní odo dňa konania ústneho pojednávania.

Dňa 18. 12. 2025 bola na MŽP SR doručená žiadosť navrhovateľa zo dňa 17. 12. 2025 o predĺženie lehoty na zaslanie doplňujúcich informácií z dôvodu potreby doplnenia niektorých údajov, dopravno-kapacitného posúdenia a informácií zo strany navrhovateľa do 31. 01. 2026.

MŽP SR po zvážení argumentov listom č. 18351/2025-11.1/av; 73765/2025, zo dňa predĺžilo navrhovateľovi lehotu na doručenie doplňujúcich informácií do 31. 01. 2026, pričom navrhovateľ doručil doplňujúce informácie na MŽP SR dňa 03. 02. 2026.

MŽP SR listom č. 7393/2026-11.1/av; 6267/2026; 6268/2026-int., zo dňa 04. 02. 2026 požiadalo SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT o zaujatie stanoviska k doplňujúcim informáciám v lehote do 10 dní od doručenia žiadosti.

Listom č. 11821/37/2025-4800/2026, zo dňa 09. 02. 2026 a listom č. 8767/2026, zo dňa 16. 02. 2026 požiadali SIŽP a MŽP SR, OOOH o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k doplňujúcim informáciám z dôvodu, že navrhovateľ v bode č. 8 uviedol, že s ohľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky (veľmi nízke teploty pod bodom mrazu) nebolo možné technicky vykonať činnosti spojené s odberom vzoriek podzemných vôd z monitorovacích vrtov a tiež priesakových vôd zo skládky, a preto momentálne nie je možné predložiť správu z monitoringu podzemných vôd, ktorá však bude na MŽP SR predložená do konca februára 2026.

Na základe argumentov uvedených v predmetných žiadostiach a s ohľadom na potrebu komplexného zaujatia stanoviska k všetkým doplňujúcim informáciám od navrhovateľa MŽP SR listom č. 7393/2026-11.1/av; 9310/2026; 9311/2026-int., zo dňa 18. 02. 2026 oznámilo SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT, že novú lehotu na predloženie stanoviska určí po obdržaní aktuálneho monitoringu podzemných a priesakových vôd zo skládky, ktoré bezodkladne po jeho doručení zašle na zaujatie stanoviska povolujuúcemu a rezortným orgánom.

Správu z monitoringu podzemných vôd, ktorú navrhovateľ doručil na MŽP SR dňa 26. 02. 2026, MŽP SR následne zaslalo na zaujatie stanoviska v lehote do 7 dní od doručenia žiadosti listom č. 7393/2026-11.1/av; 11939/2026; 11940/2026-int., zo dňa 03. 03. 2026 SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na MŽP SR podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručené nasledovné stanoviská:

1. **Okresný úrad Dunajská Streda** (ďalej len „OÚ DS“), **odbor starostlivosti o životné prostredie** (ďalej len „OSŽP“), **orgán štátnej správy odpadového hospodárstva** (list č. OU-DS-OSZP-2025/037450-002, zo dňa 19. 11. 2025, doplnený listom č. OU-DS-OSZP-2025/037616-002, zo dňa 19. 11. 2025) navrhovateľa upozornil na dodržiavanie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ďalších legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky platné legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

2. **OÚ DS, OSŽP, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia** (list č. OU-DS-OSZP-2025/037359-002, zo dňa 21. 11. 2025) má nasledovné pripomienky, cit.:
 - „Zamerať sa na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich znečisťujúce látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Rekultivačné práce môžu dočasne zvýšiť intenzitu zápachu pri narušení vrchných vrstiev skládky. Odporúčame práce realizovať v čase s nižšou pravdepodobnosťou teplotných inverzií a zabezpečiť čo najrýchlejšie prekrytie skládkových plôch.

- V prípade výskytu nepriaznivých rozptylových podmienok (nízky vietor, inverzia) odporúčame obmedziť alebo prerušiť najprášnejšie práce.
- Je potrebné komplexne rozpracovať monitoring ovzdušia po ukončení rekultivácie:
 - ✓ pravidelné meranie koncentrácie skládkového plynu,
 - ✓ kontrola povrchových únikov plynu,
 - ✓ meranie pachových látok podľa potrieb“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky platné ustanovenia na úseku ochrany ovzdušia, práce realizovať prednostne v čase s nižšou pravdepodobnosťou teplotných inverzií, zabezpečiť čo najrýchlejšie prekrytie skládkových plôch a v prípade výskytu nepriaznivých rozptylových podmienok (nízky vietor, inverzia) obmedziť alebo prerušiť najprášnejšie práce. Po ukončení rekultivácie je navrhovateľ povinný komplexne rozpracovať monitoring ovzdušia a vykonávať pravidelné meranie koncentrácie skládkového plynu, kontrolu povrchových únikov plynu a meranie pachových látok podľa potrieb, čo MŽP SR zozáväznilo v podmienkach tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

3. **OÚ DS, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (list č. OU-DS-OSZP-2025/040465/002, zo dňa 19. 12. 2025) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede** (list č. RUVZDS/OHŽPaZ/2168/14616/2015, zo dňa 04. 12. 2025) vo svojom stanovisku upozornil na dodržiavanie platných legislatívnych predpisov na úseku ochrany verejného zdravia obyvateľstva.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti je navrhovateľ povinný dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany verejného zdravia obyvateľov.

5. **TT SK** (list č. 13741/2025/OÚPŽP-4/Re, zo dňa 01. 12. 2025) zaslal nasledovné súhrnné stanovisko cit.:

„Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TT SK má pripomienku ku spôsobu realizácie rekultivácie skládky a to konkrétne k získavaniu materiálu a financií na rekultiváciu. Prevádzkovateľ skládky odpadov má povinnosť počas prevádzkovania skládky odvádzať finančné prostriedky potrebné na rekultiváciu do rezervného fondu a nie získavať tieto prostriedky prevádzkovaním nových činností. K samotnej rekultivácii a uzatvoreniu skládky nemáme pripomienky, keďže sa tým teleso skládky stáva menej nebezpečným pre životné prostredie a zdravie obyvateľov. Dotknuté územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov vyhlásenej zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, preto žiadame klásť zvýšený dôraz na monitoring priesakových kvapalín z telesa skládky a zvážiť väčší počet monitoringov v priebehu roka z 2 aspoň na 4 v každom kvartáli. Počas realizácie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov vzrastie dočasne počet prejazdov nákladných automobilov aj zaťaženie príľahlej cestnej siete na obdobie cca 4 rokov (s predpokladom cca 18 áut za deň, pri maximálnej kapacite auta 20 t s predpokladom trvania uzatvorenia a rekultivácie cca 4 roky s počtom pracovných dní 260 v jednom kalendárnom roku). Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TT SK nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v prípade doloženia dopravno-kapacitného posúdenia k zmene navrhovanej činnosti. Dôvodom je navýšenie nákladnej dopravy v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti v dopravne veľmi exponovanom regióne. Je preto dôležité vziať do úvahy kumulatívny efekt nákladnej dopravy súvisiacej s

navrhovanou činnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná skládka odpadov je dopravne napojená cestou III/1395, súčasťou stanoviska je aj stanovisko odboru dopravnej politiky TT SK, ktoré uvádzame v plnom znení:

Stanovisko odboru dopravnej politiky TT SK:

- ✓ Činnosťou výsadby ochrannej zelene (stromov a kríkov) nesmie byť poškodené teleso cesty č. III/1395 vo vlastníctve TT SK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- ✓ Podmienky týkajúce sa vzdialenosti umiestnenia drevín od telesa cesty bude realizátor výsadby povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja.
- ✓ Pri výsadbe drevín je potrebné z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky dodržať vzdialenosť min. 4 – 5 m od krajnice vozovky cesty III. triedy.
- ✓ Výskyt podzemných inžinierskych sietí v mieste výsadby drevín je potrebné preveriť priamo u správcov jednotlivých sietí.
- ✓ Výkopová zemina pri výsadbe drevín musí byť umiestnená mimo cestné teleso.
- ✓ V prípade akéhokoľvek zásahu do cesty III. triedy č. III/1395 v extraviláne obce Veľké Dvorníky bude potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň bude potrebné spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť na vyjadrenie Trnavskému samosprávnemu kraju a správcovi cesty, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TT SK.
- ✓ Pred výjazdom vozidiel a mechanizmov z areálu skládky odpadov na cestu č. III/1395 je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou činnosťou“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že pri realizácii rekultivácie nesmie byť činnosťou výsadby ochrannej zelene (stromov a kríkov) z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov poškodené teleso cesty č. III/1395 vo vlastníctve TT SK. Navrhovateľ je ďalej povinný:

- ✓ podmienky týkajúce sa vzdialenosti umiestnenia drevín od telesa cesty konzultovať so Správou a údržbou ciest TT SK;
- ✓ z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri výsadbe drevín dodržiavať vzdialenosť min. 4 – 5 m od krajnice vozovky cesty III. triedy;
- ✓ výskyt podzemných inžinierskych sietí v mieste výsadby drevín preveriť priamo u správcov jednotlivých sietí;
- ✓ výkopovú zeminu pri výsadbe drevín neumiestňovať mimo cestné teleso;
- ✓ v prípade akéhokoľvek zásahu do cesty III. triedy č. III/1395 v extraviláne dotknutej obce si od OÚ DS, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyžiadať povolenie,
- ✓ spracovať príslušný stupeň projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a predložiť ho na vyjadrenie TT SK a Správe a údržbe ciest TT SK;
- ✓ pred výjazdom vozidiel a mechanizmov z areálu skládky na cestu č. III/1395 zabezpečiť ich očistenie a priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom zmenou navrhovanej činnosti.

Ďalej MŽP SR uvádza, že pre zmenu navrhovanej činnosti bolo v decembri 2025 autorizovaným stavebným inžinierom vypracované DKP, ktorého cieľom bolo:

- poznanie súčasného stavu dopravného zaťaženia a zloženia jazdných pruhov;
- dimenzovanie a DKP posúdenie dotknutého miesta napojenia;

- vypracovanie dopravnej prognózy pre dopravné napojenie;
- výpočet dopravných prognóz a modelovanie dopravných tokov;
- posúdenie kapacity navrhovaného dopravného napojenia;
- zhodnotenie vplyvu investície na dopravnú obsluhu územia.

Výsledky DKP posúdenia preukázali, že plánovaná rekultivácia skládky je v podmienkach dopravného riešenia bez negatívnych vplyvov na dopravnú situáciu dotknutej komunikačnej siete. Na určenie úrovne kvality dopravy (ďalej len „ÚKD“) je daná stupnica od A až F, pričom pri posudzovaní v mieste napojenia je najvyššia doba čakania menšia ako 20 sekúnd s úrovňou kvality dopravy so stupňom vyťaženia na úrovni „B“. Požadovaná úroveň kvality dopravy $ÚKD_{lim}$ v zmysle STN 73 6101: Projektovanie ciest a diaľníc vyhovuje s dostatočnou rezervou vrátane jej priťaženia. Z kapacitného posúdenia vyplynulo, že navrhované priťaženie od dopravy s počtom +18 ks nákladných vozidiel za 24 hod. vyhovie s dostatočnou rezervou aj pre najnepriaznivejšie predpokladané výhľadové dopravné zaťaženie v r. 2050 bez výrazného dopadu na okolitú dopravnú sieť.

6. **SIŽP** (list č. 11821/37/2025-42047/2025, zo dňa 28. 11. 2025) uviedla, že zisťovacie konanie nie je pre zmenu navrhovanej činnosti postačujúce, preto požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov a do rozsahu hodnotenia žiada zapracovať nasledovné podmienky, cit.:

1. *„Inšpekcia upozorňuje, že rozsah záujmového územia a záber pozemkov zmeny navrhovanej činnosti uvedený na situácii na str. 55 oznámenia je väčší ako územie, na ktorom je povolená I., II, a III. etapa skládky integrovaným povolením. Zmena navrhovanej činnosti zahŕňa aj teleso starej zrekultivovanej skládky, ktorá bola uzatvorená v r. 2008 ako nevyhovujúca z dôvodu absencie odvodnenia, odplynienia, nevyhovujúceho podložia a pod. Okresným úradom v Dunajskej Strede. Do správy je preto potrebné doplniť údaje aj o technickom stave starej nevyhovujúcej skládky, nakoľko na starú skládku sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky, nespĺňala požiadavky na skládky odpadov ustanovených vykonávacím predpisom (§ 105 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch).*
2. *Doplniť objektívú skladbu v rámci Zmeny navrhovanej činnosti uzatvorenia a rekultivácie Skládky odpadov, a to: SO – Príprava územia (skrývka, odstránenie objektov, búracie práce...), taktiež uviesť aj Prevádzkové súbory (napr. PS odplynienie).*
3. *Popísať prístupové komunikácie na skládku odpadu v súčasnosti a po realizácii navrhovanej zmeny.*
4. *Zapracovať spôsob plnenia požiadavky na zabezpečenie tesnenia skládok, v súlade s § 4 ods. 3, 4, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z.“), zohľadniť jestvujúci monitoring telesa skládky.*
5. *Zohľadniť a zapracovať súlad realizácie navrhovanej činnosti s prílohou č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. (požiadavka na vyhovujúci tesniaci systém) s dôrazom na § 5 ods.1 písm. d) uvedenej vyhlášky, týkajúci sa požiadaviek na dosiahnutie dobrého stavu vôd.*
6. *Dopracovať návrh kontroly tesnosti – jednorazovej kontroly tesnosti; geoelektrické metódy po realizácii izolácie; trvalý monitorovací systém; geoelektrický monitorovací systém; permanentné sledovanie celistvosti fólie. Overiť „životnosť fólie“ a na tom základe, ako aj výsledkoch monitoringu navrhnúť aktuálne opatrenia na zabránenie úniku znečistenia do prostredia, vrátane plánu na výmenu fólie, pokiaľ nebude už dostatočne slúžiť svojmu účelu.*

7. *Doplniť projektovú dokumentáciu o prehľadnú situáciu všetkých monitorovacích vrtov (súčasného monitorovacieho systému resp. novovybudovaného) s vyznačením smeru prúdenia podzemných vôd.*
8. *Uviesť zoznam odpadov, ktoré sa plánujú použiť na vyrovnávanie telesa skládky podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Katalóg odpadov“).*
9. *Bližšie špecifikovať, aký typ materiálu z výstupu z recyklácie stavebných odpadov bude použitý v rámci úpravy telesa skládky a uviesť hrúbku resp. frakciu recyklovaného materiálu.*
10. *V ďalšom kroku posudzovania vytvoriť vizualizáciu predpokladaného finálneho tvaru telesa skládky.*
11. *Uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré budú vznikať počas realizácie navrhovanej činnosti, zaradených podľa Katalógu odpadov a uviesť spôsob ich nakladania.*
12. *Doplniť hydrogeologický posudok záujmového územia, ktorý posúdi vhodnosť územia pre situovanie skládky odpadov a stanoví parametre pre tesnenie podložia aj bočných stien skládky odpadov.*
13. *Navrhnuť spôsob odvádzania a zneškodňovania skládkového plynu.*
14. *Projektová dokumentácia stavby musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä s ustanovením § 7 a § 8“.*
7. **MŽP SR, OOOH** (list č. 69199/2025, zo dňa 02. 12. 2025) uviedlo, že zisťovacie konanie nie je postačujúce, požaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti a do rozsahu hodnotenia žiada zapracovať nasledovné, cit.:
 1. *„Žiadame doplniť presné situačné mapy, fotodokumentáciu celého areálu s presným vymedzením jednotlivých etáp, podrobnú fotodokumentáciu všetkých objektov v areáli, prístupové komunikácie a atď“.*
 2. *Žiadame o vypracovanie aktuálnej správy z monitoringu podzemných a priesakových vôd zo skládky odpadov, ako aj skládkového plynu.*
 3. *Keďže v areáli sa nachádzajú tri etapy skládky odpadov žiadame dopracovať kontrolu tesnosti a celistvosti fólie na každej z nich. Ďalej, žiadame navrhovateľa o dopracovanie a o analýzu, ako bude riešená prípadná „nefunkčnosť“ tesnenia.*
 4. *Žiadame doplniť kompletný monitorovací systém s rozložením monitorovacích vrtov.*
 5. *Žiadame doplniť kompletnú správu o technickom stave tzv. nevyhovujúcej skládky odpadov, nakoľko na tú časť sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav. Ak takýto plán existuje, žiadame doplniť“.*
 6. *Zo záverov odborného posúdenia a zhodnotenia stavu stability svahov skládky odpadov „Posúdenie stability svahu skládky odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný – Veľké Dvorníky“, ktorý dal vypracovať spol. Pura W, s. r. o. spoločnosťou GEOTest, a. s. dňa 11. 10. 2023 vyplýva, že „nie je dosiahnutý požadovaný stupeň stability $F_s = 1,8$ ani pre jeden skúmaný svah. Zároveň posúdenie stability svahov na požadovaný stupeň stability v zmysle normy STN EN 1977 nevyhovuje pri všetkých troch skúmaných profilov vo všetkých zaťažovacích stavoch“. Výpočty z roku 2023 preukázali nevyhovujúcu stabilitu a autor posudku záverom konštatuje, že „teleso skládky nie je možné*

považovať v dlhodobom ohľade za staticky spoľahlivé a bezpečné.“ Požadujeme vypracovanie aktuálneho posudku a dopracovaním možného riešenia pre dosiahnutie dlhodobého bezpečného stavu skládky odpadov.

7. *Na základe opísaných skutočností v bode 6 vzniká podozrenie, že na skládke odpadov sa nachádza oveľa väčšie množstvo uloženého odpadu, ako bolo pôvodne navrhované. Navyše, máme za to, že časť tohto odpadu sa nachádza mimo telesa skládky odpadov, čo je možné považovať za nezákonne umiestnený odpad. Tento odpad musí byť odstránený. Žiadame navrhovateľa o kompletný a aktuálny prehľad, aké množstvo odpadu sa nachádza na jednotlivých telesách skládky odpadov. Žiadame doplniť fotodokumentáciu aj so záberom mimo telies skládky odpadov.*
8. *Navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že prevádzkovateľ skládky odpadov neplnil povinnosť vyplývajúcu z § 24 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ na str. 10 opisuje, že*

„Upravený návrh projektu uzavretia a rekultivácie skládky odpadov vychádza aj z potreby vytvorenia dostatočných finančných prostriedkov na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, nakoľko súčasný prevádzkovateľ nemá vytvorenú dostatočnú účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládky odpadov. Navrhovateľ preto navrhuje úpravu telesa skládky odpadov realizovať materiálmi, výrobkami ako výstup z činnosti zhodnocovania stavebných odpadov mobilným/i zariadením/iami [tzn., že navrhovateľ bude poskytovať odplatnú službu recyklácie stavebných odpadov pre tretie subjekty, čím sa okrem iného zabezpečí zvýšenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií, pričom výstup z tejto činnosti bude použitý ako materiál, výrobok na stavebnú činnosť v rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov; odplata z činnosti recyklácie bude použitá na pokrytie nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládky odpadov].“

V nasledujúcom odstavci však navrhovateľ píše:

„Na uzatvorenie a rekultiváciu sa navrhujú použiť napríklad také zeminy, kamenivo, výrobky (napr. aj materiál ako výstup z činnosti recyklácie stavebného odpadu), ktoré majú vhodné fyzikálno-mechanické vlastnosti na stabilizáciu svahov a je možné ich prispôsobiť projektovaným hodnotám.“

Z formulácie týchto viet nie je zrejmé, čo v skutočnosti plánuje uskutočniť prevádzkovateľ. V prípade, že by teda zhodnocoval stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý by následne predával tak je otázne či má navrhovateľ zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu, súhlas na takéto zariadenie a kde by vykonával túto činnosť. Ak by navrhovateľ uvažoval nad mobilným zariadením, tak upozorňujeme, že potom by navrhovateľ musel byť pôvodcom odpadu, alebo by musel mať zariadenie na zber odpadov. Vzápätí, by však za služby mobilného zaradenie by musel zaplatiť.

Ďalej, navrhovateľa upozorňujeme, že v oblasti skládky odpadov sa momentálne a ani v blízkej budúcnosti nie sú plánované žiadne rozsiahle stavebné ani búracie práce, ktoré by vykryli prevádzkovateľom nevytvorenú účelovú finančnú rezervu. Máme za to, že ak by prevádzkovateľ mal skutočný záujem na uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov už mal možnosť tento proces uskutočniť. Navyše, podľa našich informácií v blízkosti Bratislavy je možné získať stavebný materiál.

9. Navrhovateľa žiadame o vypracovanie kompletnej analýzy uskutočniteľnosti zmeny navrhovanej činnosti aj s časovým harmonogramom a finančnou analýzou. Tento výpočet žiadame vzhľadom ku skutočnosti, že nie je celkom jasné koľko odpadu sa nachádza v areáli a nie je možné odhadnúť ani jeho umiestnenie, sklony svahov sú nevyhovujúce, tesnenie nie je zabezpečené, nie sú k dispozícii posledné monitorovacie správy a prevádzkovateľ nemá vytvorenú finančnú rezervu. Navyše, na základe konzultácie s vyšetrovateľmi národnej centrály osobitných druhov kriminality, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky vyplynulo, že voči prevádzkovateľovi je vedené viacero trestných konaní.
 10. Ďalej, navrhovateľa upozorňujeme, že časť pozemkov s parc. č. 607 a parc. č. 608 sú evidované v katastri nehnuteľností ako druh pozemku: orná pôda a na základe opisu v oznámení je zrejmé, že „bude potrebné požiadať o ich vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň pred realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Veľké Dvorníky“. Sme toho názoru, že ďalšie rozšírenie na úkor ornej pôdy v oblasti je neprípustné“.
8. **MŽPSR, BAT** (list č.69685/2025, zo dňa 02. 12. 2025) požaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti a v stanovisku uvádza nasledovné, cit.:
1. „Žiadame doplniť presné situačné mapy, kompletnú fotodokumentáciu areálu s jasným vymedzením jednotlivých etáp, ako aj podrobnú fotodokumentáciu všetkých objektov v areáli vrátane prístupových komunikácií a ďalších súvisiacich častí.
 2. Žiadame o vypracovanie aktuálnych správ z monitoringu podzemných a priesakových vôd zo skládky odpadov, ako aj monitoringu skládkového plynu.
 3. Keďže v areáli sa nachádzajú tri etapy skládky odpadov, žiadame doplniť dopracovanie kontroly tesnosti a celistvosti fólie na každej z nich.
 4. Zo záverov odborného posúdenia a zhodnotenia stavu stability svahov skládky odpadov „Posúdenie stability svahu skládky odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný – Veľké Dvorníky“, spracovaného spoločnosťou GEOtest, a. s. dňa 11.10.2023 pre spoločnosť Pura W, s. r. o. vyplýva, že požadovaný stupeň stability $F_s = 1,8$ nebol dosiahnutý ani pre jeden zo skúmaných svahov. Posúdenie stability svahov podľa normy STN EN 1977 nevyhovuje pri všetkých troch skúmaných profiloch vo všetkých zaťažovacích stavoch. Výpočty z roku 2023 potvrdili nevyhovujúcu stabilitu a autor posudku konštatuje, že „teleso skládky nie je možné považovať v dlhodobom ohľade za staticky spoľahlivé a bezpečné.“ požadujeme preto vypracovanie aktuálneho posudku vrátane návrhu riešenia na dosiahnutie dlhodobo bezpečného stavu skládky.
 5. Upozorňujeme, že navrhovateľ nemá vytvorenú dostatočnú účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládky odpadov.
 6. Zisťovacie konanie pre predloženú zmenu navrhovanej činnosti nepovažujeme za postačujúce, preto odporúčame pokračovať v ďalšom posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej zákona o

posudzovaní vplyvov na ŽP“) a do „Správy o hodnotení“ žiadame zapracovať všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa zmeny navrhovanej činnosti.

7. Po ukončení procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť všetky potrebné povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, vrátane získanie súhlasu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov podľa zákona o IPKZ“.

Nakoľko niektoré stanoviská od SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT boli duplicitného charakteru, MŽP SR tieto doplňujúce informácie zohľadnilo pri vyjadreniach k jednotlivým stanoviskám v súhrnnej forme.

Vyhodnotenie MŽP SR (pripomienky SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT): MŽP SR berie na vedomie a k jednotlivým bodom uvádza nasledovné súhrnné stanovisko:

1. Nakoľko rozsah záujmového územia a záber pozemkov zmeny navrhovanej činnosti uvedený na str. 55 oznámenia o zmene je väčší ako územie, na ktorom je povolená I., II., a III. etapa skládky a zmena navrhovanej činnosti zahŕňa aj teleso starej zrekultivovanej skládky uzatvorenej v r. 2008 ako nevyhovujúcej z dôvodu absencie odvodnenia, odplynienia, nevyhovujúceho podložia a pod., doplniť údaje aj o technickom stave starej nevyhovujúcej skládky, keďže sa na ňu vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky a nespĺňala požiadavky na skládky v zmysle § 105 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch.

Pôvodná skládka odpadov bola prevádzkovaná od r. 1994 na základe stavebného povolenia č. ŽP-4-26/1138/93 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Dunajskej Strede (ďalej len „ObÚ ŽP“) č. 5/915/93-ObÚ ŽP a č. ŽP-5-1345/93. V r. 1998 bola pôvodná skládka uzavretá a v zmysle stanoviska k zmene využitia skládky (OÚ DS č. A2000/157555-002-Cse zo dňa 31. 07. 2000) opätovne prevádzkovaná.

Technicky je pôvodná skládka riešená ako nepriepustná vaňa s tlakovou izoláciou zhotovenou z PVC pásov. Priesaková kvapalina z telesa skládky je odvádzaná do 2 izolovaných nádrží. Prebytočná priesaková kvapalina je odvádzaná do čistiarne odpadových vôd. V areáli skládky sa nachádzajú 4 objekty na monitorovanie podzemných vôd. Areál skládky je oplotený.

Vo vnútri skládkovacích plôch je vybudované drenážne potrubie HDPE 315 x 28,7 mm, perforované. Mimo skládkovacích priestorov je potrubie plné a je zaústené do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Svahy dna skládky sú v sklone 1:2,5, dno skládky je v smere uloženia drenážneho potrubia spádované v sklone 1 %, priečny sklon dna je 2 % (k drenážnemu potrubiu). Tesnenie skládky je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Výstupy z monitorovacieho systému tesnosti tesniacej fólie pôvodnej skládky nie sú súčasťou monitoringu pôvodnej skládky, avšak vzhľadom na vyhovujúce výsledky monitoringu podzemných vôd možno predpokladať bezporuchový stav tesniacich vrstiev dna pôvodnej skládky (monitoringy realizované na skládke odpadov prevádzkovateľom PURA W, s. r. o. do r. 2023 – správy z monitoringu prevádzkovateľ predkladal povoľujúcemu orgánu SIŽP).

Ďalšie etapy skládky, teda I., II. a III. etapa sú od pôvodnej skládky technicky oddelené, v samostatných kazetách a s tesnením vybudovaným aj zo strany pôvodnej skládky.

Skladby vrstiev uzavretie a rekultivácie pôvodnej skládky spĺňajú požiadavky aktuálne platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

2. Doplniť objektovú skladbu a to: SO – Príprava územia (skrývka, odstránenie objektov, búracie práce ...) a tiež uviesť aj prevádzkové súbory (napr. odplynenie).

Objektová skladba bude spresnená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a je navrhovaná v nasledovnom rozsahu:

- ✓ SO 01 Teleso skládky
- ✓ SO 02 Obslužné komunikácie a spevnené plochy
- ✓ SO 03 Doplnkové objekty (odplyňovacie šachty, odvodnenie skládky)
- ✓ SO 04 Oplotenie
- ✓ SO 05 Terénne a sadové úpravy

Technické riešenie uzatvorenia a rekultivácie Skládky odpadov vychádza z právnych predpisov platných v oblasti odpadového hospodárstva, legislatívnych požiadaviek na ochranu životného prostredia, predovšetkým zákona o odpadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“), z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich STN noriem a tiež zo skúseností z už realizovaných uzatvorení a rekultivácii skládok odpadov.

V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov bude na dotknutých pozemkoch uložený vhodný materiál (napr. výstup z recyklácie stavebného odpadu) ako podkladná vrstva, upravený do projektovaného tvaru a sklonov svahov. Na takto upravený a vysvahovaný terén telesa skládky odpadov sa nasype tenká vrstva štrkopiesku s frakciou (ďalej len „fr.“) 0 – 16 mm, vyrovná sa a jemne zhutní. Táto úprava je potrebná preto, lebo na túto vrstvu sa budú umiestňovať odplyňovacie a odvodňovacie drenážne geosyntetické vrstvy a geosyntetická tesniaca rohož, ktoré musia byť položené bez záhybov. Na takto upravený a zhutnený podklad bude realizovaná drenážna vrstva, podorničná vrstva a ornica. Terén s takouto konečnou úpravou sa zatrávni.

Počíta sa s 13 ks odplyňovacích studní, ktoré budú spresnené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Technické údaje o uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov sú nasledovné:

- celková plocha skládky odpadov po rekultivácii cca 42 011 m²
- celková rozvinutá plocha rekultivačnej vrstva cca 45 478 m²
- množstvo materiálu použitého v rámci úpravy telesa cca 223 392 m³

3. *Doplniť presné situačné mapy, fotodokumentáciu celého areálu s presným vymedzením jednotlivých etáp, podrobnú fotodokumentáciu všetkých objektov v areáli, prístupové komunikácie a pod. Popísať prístupové komunikácie na skládku v súčasnosti aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti.*

Navrhovateľ predložil MŽP SR fotodokumentáciu celého areálu ako aj podrobnú fotodokumentáciu všetkých objektov v areáli skládky odpadov, rovnako aj situáciu s vyznačením etáp skládky odpadov nakoľko jednotlivé etapy nie je možné vyznačiť na fotodokumentácii.

Vo vzťahu k požiadavke popísať prístupové komunikácie na skládku odpadov MŽP SR uvádza, že prístup na lokalitu je zabezpečený existujúcou komunikáciou 111/1395 Dunajská Streda Ohrady, juhovýchodne od obce Veľké Dvorníky. Doprava v areáli skládky je zabezpečená po panelovej komunikácii a spevnenej štrkovej ceste až na miesto telesa skládky. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti ostane prístupová komunikácia na skládku zachovaná.

4. *Rozpracovať spôsob plnenia požiadavky na zabezpečenie tesnenia skládok, v súlade s § 4 ods. 3, 4, vyhlášky č. 382/2018 Z. z. so zohľadnením jestvujúceho monitoringu telesa skládky.*

MŽP SR uvádza, že skládka má vybudovaný tesniaci ochranný a drenážny systém dna I., II. a III. etapy skládky. Skládka má v súčasnosti vybudovaný monitorovací systém – monitorovacie vrty podzemných vôd B-1, B-2, B-3 a B4 - A, 2 nad a 2 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd. Vzorky podzemných vôd z monitorovacích vrtov budú po uzatvorení skládky odpadov odoberané 2x ročne po dobu najmenej 30 r. Vrty svojou lokalizáciou a konštrukciou vyhovujú na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky aj po uzavretí a rekultivácii skládky. Monitoring skládkového plynu sa bude realizovať vo vybraných odplyňovacích šachtách 2x ročne min. po dobu 30 r.

Vzhľadom na existujúci monitorovací systém skládky odpadov spĺňajúci požiadavky § 7 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. nie je potrebné rozširovať existujúci monitorovací systém skládky.

5. *Vyhodnotiť súlad realizácie zmeny navrhovanej činnosti s prílohou č. 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. (požiadavka na vyhovujúci tesniaci systém) s dôrazom na § 5 ods. 11 písm. d) uvedenej vyhlášky, týkajúci sa požiadaviek na dosiahnutie dobrého stavu vôd.*

MŽP SR uvádza, že skládka má zrealizovaný drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny, ktorá je odvádzaná gravitačne do čerpacej stanice v areáli skládky a výtlačným potrubím do nádrže priesakových kvapalín. Po zrealizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom na nepriepustný kryt rekultivácie.

Po realizácii uzatvorenia a rekultivácie skládky bude eliminovaná tvorba priesakových kvapalín, odstráni sa možný zdroj kontaminácie podzemných vôd výluhmi z odpadu. Čisté dažďové vody budú stekať po povrchu uzatvorenej a zrekultivovanej skládke odpadov, po izolačnej vrstve a budú odvádzané do vsaku. Dažďové vody bezpečne odtečú a vsiaknu do okolitého terénu a „štrkového lôžka“ po obvode telesa skládky odpadov.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude zabezpečená vyrovnaná bilancia vôd z povrchového odtoku, celý objem zrážok bude vsakovaný v dotknutom území. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa zamedzí vnikaniu dažďových vôd do telesa skládky odpadov, čím sa významne obmedzí tvorba priesakovej kvapaliny. Po zrealizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom na nepriepustný kryt rekultivácie.

6. *Nakoľko sa v areáli nachádzajú 3 etapy skládky odpadov, dopracovať návrh kontroly celistvosti a tesnosti každej z nich (jednorazovej kontroly tesnosti, geoelektrické metódy po realizácii izolácie, trvalý monitorovací systém, geoelektrický monitorovací systém, permanentné sledovanie celistvosti fólie). Overiť „životnosť fólie“ a základe toho, ako aj na základe výsledkov monitoringu navrhnúť aktuálne opatrenia na zabránenie úniku znečistenia do prostredia a uviesť, ako bude riešená prípadná nefunkčnosť tesnenia, vrátane plánu na výmenu fólie, pokiaľ už nebude dostatočne plniť svoj účel.*

MŽP SR uvádza, že skládka odpadov má vybudovaný tesniaci, ochranný a drenážny systém:

I. etapa skládky:

- upravené podložie skládky odpadov
- minerálne tesnenie hrúbky (ďalej len „hr.“) 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1.10^{-9}$
- monitorovací systém (SENZOR DDS) detekcie netesnosti umelej tesniacej bariéry (izolačnej fólie)
- umelá tesniaca bariéra (fóliové tesnenie) HDPE hr. 1,5 mm
- geotextília 600 g/m²
- drenážna vrstva zo štrku fr. 16 – 32 mm
- drenážne potrubia HDPE DN 300.

II. etapa skládky:

- upravené podložie telesa skládky odpadov
- minerálne tesnenie hr. 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1.10^{-9}$
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie
- fóliové tesnenie HDPE hr. 1,5 mm
- ochranná vrstva – geotextília
- drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm
- drenážne potrubia HDPE DN 200.

III. etapa skládky:

- upravené podložie telesa skládky odpadov
- minerálne tesnenie hr. 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1.10^{-9}$
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie

- umelá tesniaca bariéra (fóliové tesnenie) HDPE hr. 1,5 mm
- ochranná vrstva geotextília 500 g/m²
- drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm
- drenážne potrubia HDPE DN 200.

Monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie je vybudovaný samostatne pre každú časť skládky. Jednotlivé etapy (I. II. a III. etapa) sú od pôvodnej skládky odpadov oddelené, v samostatných kazetách a s tesnením vybudovaným aj zo strany pôvodnej skládky.

Tesnosť izolačnej fólie bola pravidelne preukazovaná najmä výsledkami z pravidelného monitoringu podzemných vôd (monitoringy realizované na skládke prevádzkovateľom PURA W, s.r.o. do r. 2023, pričom správy z monitoringu prevádzkovateľ predkladal povolujuúcemu orgánu – SIŽP).

Tesnosť izolačnej fólie bude overená pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti, a to aj toho dôvodu, že pri rozšírení pôdorysnej plochy skládky bude potrebné napojiť konštrukciu dna v rozšírení na konštrukciu dna existujúcej skládky; skladba konštrukcie dna v rozšírení bude pozostávať aj z monitorovacieho systému detekcie netesnosti izolačnej fólie, ktorej funkčnosť (ako celku – I., II. a III. etapa) musí byť v rámci konania o užívaní stavby preukázaná.

7. *Projektovú dokumentáciu doplniť o prehľadnú situáciu rozloženia všetkých monitorovacích vrtov (súčasného, resp. novo vybudovaného monitorovacieho systému) s vyznačením smeru prúdenia podzemných vôd.*

MŽP SR uvádza, že prehľadná situácia rozloženia všetkých monitorovacích vrtov s vyznačením smeru prúdenia podzemných vôd bude doplnená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

8. *Vypracovať aktuálnu správu z monitoringu podzemných a priesakových vôd zo skládky, ako aj skládkového plynu a navrhnúť spôsob jeho odvádzania s zneškodňovania.*

MŽP SR uvádza, že vo februári 2026 boli spoločnosťou SENSOR, spol. s.r.o. vykonané práce, ktorých hlavným cieľom bolo vypracovať aktuálnu správu z monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny zo skládky, ako aj skládkového plynu a navrhnúť spôsob jeho odvádzania a zneškodnenia. Výsledky analýz a terénnych meraní monitoringu za r. 2026 preukázali, že:

- Vo vrtoch B2 a B3 nie sú zistené priame prejavy, ani jednoznačné trendy zhoršovania kvality podzemných vôd v okolí skládkového priestoru. Hodnoty vodivosti a ďalších sledovaných parametrov sa v indikačných vrtoch za celé sledované obdobie nemenia a aj v r. 2026 sú v podstate rovnaké ako v referenčnom vrte.
- Sledované obsahy kovov, chloridov, NEL a AOX sú u všetkých vrtov a počas celého sledovaného obdobia, pod limitom kritéria IT Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečistenia územia (ďalej len „Smernica MŽP SR č. 1/2015-7“)
- Zvýšené hodnoty vodivosti, amónnych iónov a TOC občas merané vo vrtoch B-3 aj v B-4 postupne od r. 2010 (kedy bola spustená do prevádzky kazeta 1.) klesali na úroveň limitných hodnôt kritérií IT, platné pre uvedenú Smernicu MŽP SR č. 1/2015-7.
- Výraznejšie prekročenia limitov obsahu vodivosti, obsahov TOC a amónnych iónov sú zistené v r. 2026 iba vo vrte B-4A. Pritom trend nárastu bol sledovateľný už od r. 2022. Príčina tohto javu nie je objasnená - môže ísť o úniky priesakovej kvapaliny, povrchové splachy.
- V priesakovej kvapaline s postupnou premenou uloženého materiálu dochádzalo k zmenám hodnôt väčšiny sledovaných fyzikálno-chemických parametrov: vodivosti, CHSK-Cr, chloridov, amónnych iónov, TOC, B, Cr, Ni a Zn. Trend zmien bol v súlade s procesmi, ktoré nastávajú v priebehu ukladania odpadu na skládkach.

- Obsah amónnych iónov a hodnoty CHSK-cr v priesakovej kvapaline podstatne prekračujú limity platné v Nariadení vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, preto priesaková kvapalina nemôže byť vypúšťaná do povrchových vôd.
- Skládky všetkých 3 etáp sú v rôznom štádiu produkcie skládkového plynu. Z dlhodobého hľadiska intenzita tvorby na nich závisí od stupňa otvorenosti povrchu skládkového materiálu a od kvality ukladanej hmoty. Hodnoverné informácie budú merané až po rekultivácii, v kvalitne vybudovaných odplyňovacích šachtách, vrátane kvalitne uloženej odplyňovacej vrstvy.
- Pri budovaní všetkých 3 etáp skládok boli dodržané podmienky tesnosti dna – uložené minerálne tesnenie, izolačná fólia potrebnej hrúbky a kontrolné geoelektrické zariadenie – SENSOR systém, pričom kontrolný geoelektrický systém plní svoju funkciu len do určitého stavu využívania priestoru skládky (množstvo uloženého materiálu) a postupne je jeho funkcia irelevantná. Stav tesností izolácie skládkových priestorov je v neskoršom období hodnotený podľa výsledkov získaných z monitorovacích vrtov, prípadne podľa iných sekundárnych prejavov.
- V r. 2026 sú skládky (rekultivovaná skládka TKO a skládky I., II. a III. etapy takmer zaplnené) a kontrolné systémy nefunkčné v podstate sa stav tesnosti dá hodnotiť iba podľa výsledkov monitoringu podzemných vôd a vizuálneho hodnotenia okolia (priesaky na bokoch).
- Okrem posledných analýz parametrov TOC, N-NH₄ vo vrte B4A neboli žiadne prejavy prítomnosti kontaminácie vo vodách vo vrtoch a dá sa predpokladať, že izolácia jednotlivých skládkových objektov je v riadnom stave a priesaková kvapalina neuniká.
- Tesnosť izolácie I. kazety nepriamo potvrdzuje tiež prítomnosť enormného množstva priesakovej kvapaliny na dne kazety, ktoré zapríčinilo jej nečerpanie do akumuláčnej nádrže.

Realizovaný monitoring zistil viaceré závažné nedostatky, ktoré je potrebné operatívne odstrániť a to:

1. Bez dôvodu bol zastavený monitoring vplyvu skládok na kvalitu podzemných vôd.
2. Bez dôvodu bol zastavený monitoring nedobudovaných odplyňovacích šacht.
3. Bolo prerušené odčerpávanie priesakovej kvapaliny z priestoru všetkých 3 kaziet a odvážanie priesakovej kvapaliny do čistiarne odpadových vôd. V dôsledku tejto nečinnosti došlo k výraznej kumulácii priesakovej kvapaliny v priestore I. kazety a dá sa očakávať, že dôjde k jej pretečeniu cez okraje tesniacej fólie a výtoku na povrch.
4. Nie sú dobudované, resp. sú znehodnotené priebežne pripravované odplyňovacie šachty.

9. *Vytvoriť vizualizáciu predpokladaného finálneho tvaru telesa skládky.*

MŽP SR uvádza, že navrhovateľ v rámci doplňujúcich informácií predložil 3 vizualizácie finálneho tvaru telesa skládky.

10. *Bližšie špecifikovať, aký typ materiálu z výstupu z recyklácie stavebných odpadov bude použitý v rámci úpravy telesa skládky a uviesť hrúbku, resp. frakciu recyklovaného materiálu.*

MŽP SR uvádza, že na úpravu telesa skládky odpadov bude použitý betónový recyklát, tehlový recyklát a recyklát – výkopový materiál, pričom sa predpokladá, že fr. jednotlivých recyklátov bude v rozmedzí od 0/22 do 0/90, čo bude spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

11. Zo záverov odborného posúdenia a zhodnotenia stavu stability svahov skládky „Posúdenie stability svahu skládky odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný – Veľké Dvorníky,“ ktorý dala vypracovať spol. Pura W, s. r. o. spoločnosťou GEOTest, a. s. dňa 11. 10. 2023 vyplynulo, že: „nie je dosiahnutý požadovaný stupeň stability $F_s = 1,8$ ani pre jeden skúmaný svah. Zároveň posúdenie stability svahov na požadovaný stupeň stability v zmysle normy STN EN 1977 nevyhovuje pri všetkých 3 skúmaných profiloch vo všetkých zaťažovacích stavoch“. Výpočty z r. 2023 preukázali nevyhovujúcu stabilitu a autor posudku záverom konštatuje, že: „teleso skládky nie je možné považovať v dlhodobom ohľade za staticky spoľahlivé a bezpečné.“ Preto je nutné bližšie špecifikovať navrhnuté technické riešenie sklonov svahov.

MŽP SR uvádza, že odborné posúdenie vyhodnocovalo aktuálny stav stability svahu skládky. Vzhľadom na aktuálne strmé sklony svahov, hlavne z východnej strany, je nové projektové riešenie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov s novým tvarom telesa navrhnuté tak, že sú navrhnuté také sklony svahov, ktoré z dlhodobého hľadiska zabezpečia stabilitu a bezpečnosť svahov pre danú výšku. Preto sa v rámci zmeny navrhovanej činnosti odporúča zväčšiť pôdorysnú plochu skládky, keďže severovýchodný svah a juhovýchodný svah sú momentálne veľmi strmé.

Z hľadiska stability sa za bezpečný sklon považuje svah so sklonom 1:2. Na niektorých miestach je v súčasnosti sklon až 1:0,9, dokonca v jednej časti až 1:0,7. Podobne strmý svah sa nachádza aj na časti zrekultivovanej pôvodnej skládky odpadov.

Jediný spôsob ako odstrániť riziko zosuvu svahov z dôvodu ich nestability je rozšíriť pôdorysnú plochu skládky odpadov. Na severovýchodnej strane je na to miesto na parc. č. 608 a na juhovýchodnej strane na parc. č. 607.

Povrch skládky je potrebné navezením vhodného materiálu upraviť do projektovaného tvaru a sklonov a zhutniť. Na takto upravený a vysvahovaný terén skládky odpadov sa nasype tenká vrstva štrkopiesku fr. 0 – 16, vyrovna sa a jemne zhutní. Táto úprava je potrebná preto, lebo na túto vrstvu sa budú umiestňovať odplynovacie a odvodňovacie drenážne geosyntetické vrstvy a geosyntetická tesniaca rohož, ktoré musia byť položené bez záhybov. Preto je kóta hornej hrany telesa skládky navrhnutá na kóte 135,5 m.

Odporúča sa ponechať už navezené odpady takmer bez presunov a celé teleso skládky, teda aj už uzatvorenú časť pôvodnej skládky a I., II. a III. etapu skládky upraviť a stabilizovať navezením vhodného materiálu podľa projektu a uzatvoriť skládku ako jeden celok. V rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhovateľ návrh na zabezpečenie stability skládky odpadov preukáže v rámci statického posudku.

Zmena sklonov svahov skládky odpadov sa dosiahne dovezením nového materiálu a vytvorením stabilizačného dosypu po celej dĺžke súčasných svahov so zmierneným sklonom. Použije sa materiál čo najviac homogénny, so stálymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, v súlade s všeobecnými legislatívnymi predpismi a technickými normami s vhodnými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami na stabilizáciu svahov a bude možné ho prispôbiť projektovaným hodnotám (napríklad zeminy, kamenivo, výrobky, ako napr. aj materiál ako výstup z činnosti recyklácie stavebného odpadu).

Po stabilizácii svahov sa celé teleso skládky navrhuje prekryť rekultivačnou vrstvou pre izoláciu odpadu a zamedzenie infiltrácie atmosférických zrážok do telesa skládky.

Zároveň je v rámci technických a technologických opatrení počas prípravy, výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti navrhnuté zabezpečiť v rámci projektovej prípravy opatrenia na elimináciu rizika narušenia stability svahov skládky, vrátane zabezpečenia statického posudku s posúdením stability skládky.

Konkrétne technické riešenie sklonov svahu a jeho statické posúdenie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

12. Na základe týchto uvedených skutočností vzniká podozrenie, že na skládke sa nachádza oveľa väčšie množstvo uloženého odpadu, ako bolo pôvodne navrhované, a že časť tohto odpadu sa nachádza mimo telesa skládky odpadov, čo je možné považovať za nezákonne umiestnený odpad, ktorý musí byť odstránený. Z uvedeného dôvodu je nutné doplniť kompletný a aktuálny prehľad, aké množstvo odpadu sa nachádza na jednotlivých telesách skládky spolu s fotodokumentáciou aj so záberom mimo telies skládky.

MŽP SR uvádza, že navrhovateľ predložil situáciu, v ktorej sú vyznačené potrebné odkopy, pričom predpoklad objemu odkopov je 11 391 m³.

13. Vypracovať kompletnú analýzu uskutočniteľnosti zmeny navrhovanej činnosti s časovým harmonogramom a finančnou analýzou. Tento výpočet je požadovaný vzhľadom na to, že nie je celkom jasné koľko odpadu sa nachádza v areáli a nie je možné odhadnúť ani jeho umiestnenie, sklony svahov sú nevyhovujúce, tesnenie nie je zabezpečené, nie sú k dispozícii posledné monitorovacie správy a prevádzkovateľ nemá vytvorenú finančnú rezervu. Navyše, na základe konzultácie s vyšetrovateľmi Národnej centrály osobitných druhov kriminality, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky vyplynulo, že voči prevádzkovateľovi je vedené viacero trestných konaní.

Vo vzťahu k požiadavke na vypracovanie finančnej analýzy MŽP SR uvádza, že predpokladané náklady na uzatvorenie a rekultiváciu skládky predstavujú sumu cca 1 700 000 € bez DPH, pričom ide o hrubý odhad, nakoľko navrhovateľ aktuálne nedisponuje projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, súčasťou ktorej bude aj výkaz výmer. Uvedené bude spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

MŽP SR ďalej uvádza, že predpokladané náklady na monitorovanie skládky po jej rekultivácii predstavujú sumu cca 120 000 € bez DPH.

Predpokladané náklady na likvidáciu odpadu z odkopov predstavujú sumu vo výške cca 1 000 000 € bez DPH.

Predpokladané celkové náklady na uzatvorenie a rekultiváciu skládky predstavujú sumu vo výške cca 2 820 000 € bez DPH.

Navrhovateľ bude poskytovať odplatnú službu recyklácie stavebných odpadov pre tretie subjekty. Predpokladaný výnos z činnosti recyklácie odpadov vrátane zabezpečenia ďalšieho nakladania s odpadom predstavuje sumu vo výške cca 3 926 000 € bez DPH.

14. Z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti v dopravne veľmi exponovanom regióne, s prihliadnutím na kumulatívny efekt nákladnej dopravy súvisiacej s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vypracovať DKP.

MŽP SR uvádza, že výsledky realizovaného DKP sú podrobnejšie uvedené vo vyjadrení k pripomienkam zaslaným TT SK.

Po preštudovaní doplňujúcich informácií zaslaných navrhovateľom, SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT zaujali stanovisko, v ktorom nepožadujú ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. K doplňujúcim informáciám doručeným navrhovateľom zaslali nasledovné stanoviská:

MŽP SR, BAT (list č. 7939/2026, zo dňa 09. 03. 2026, doplnený listom č. 13629/2026, zo dňa 10. 03. 2026) opätovne poukázalo, že pre zmenu navrhovanej činnosti sa vyžaduje súhlas na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej uviedlo, že predložené doplňujúce informácie považuje za dostatočné a nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

MŽP SR, OOOH (list č. 13971/2026, zo dňa 11. 03. 2026) uviedlo, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Opakovane však upozornilo, že prevádzkovateľ skládky odpadov neplnil povinnosť vyplývajúcu z § 24 zákona o odpadoch a nemá vytvorené dostatočné finančné krytie na proces uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov. Ďalej upozornilo aj na skutočnosť, že na skládke odpadov sa nachádza oveľa väčšie množstvo uloženého odpadu, ako bolo pôvodne navrhované, ktoré je možné považovať za nezákonne umiestnený odpad a tento odpad musí byť odstránený pred samotným procesom uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

SIŽP (list č. 11821/37/2025-9352/2026, zo dňa 09. 03. 2026) zaslala stanovisko, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a nepožaduje jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Súčasne zaslala podmienky, ktoré požaduje zapracovať do záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Ďalej SIŽP uviedla, že ostatné podmienky pre zmenu navrhovanej činnosti budú zapracované v integrovanom povolení (ďalej len „IP“). SIŽP súčasne opätovne upozornila, že predložený rozsah záujmového územia a záber pozemkov zmeny navrhovanej činnosti uvedený na situácii na str. 55 je väčší ako územie, na ktorom je povolená I., II, a III. etapa skládky IP. Zmena navrhovanej činnosti zahŕňa aj teleso starej zrekultivovanej skládky vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v kompetencii povoľovania a štátneho dozoru OÚ DS. Stará skládka ktorá bola uzatvorená v r. 2008 ako nevyhovujúca z dôvodu absencie odvodnenia, odplynienia, nevyhovujúceho podložia a pod. OÚ DS a nie je v režime integrovaného povoľovania, t. j. mohlo by ísť o povolenie precedensu v danej veci.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že pripomienky povoľujúceho orgánu na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti zozáväznilo ich premietnutím do podmienok záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Súčasný stav využívania územia

Prevádzka pôvodnej skládky s kapacitou 133 063 m³ odpadov na ploche 16 063 m² bola v r. 2007 ukončená a skládka bola čiastočne zrekultivovaná. V r. 2021 bolo ukončené zavážanie III. etapy skládky, pričom uzatvorenie a rekultiváciu celej skládky súčasný prevádzkovateľ zatiaľ nerealizoval.

Na prevádzku skládky a tiež pôvodnej skládky boli vydané nasledovné povolenia:

- územné rozhodnutie č. 224/89/výst., zo dňa 10. 03. 1989 vydané OV a ÚP ONV Dunajská Streda;
- kolaudačné rozhodnutie č. ŽP-2/403/1-1304/93, zo dňa 09. 07. 1993 vydané ObÚ ŽP DS;
- kolaudačné rozhodnutie č. ŽP-4-41/2350/93, zo dňa 20. 09. 1993 vydané ObÚ ŽP DS;
- stanovisko č. A2000/157555-002-Cse, zo dňa 31. 07. 2000 k zmene využitia skládky (opätovná prevádzka) vydané ObÚ ŽP DS;
- súhlas č. A/2007/00145-02 Cse, zo dňa 16. 01. 2007, na rekultiváciu a následné monitorovanie vydaný ObÚ ŽP DS;
- potvrdenie č. A 2007/00273-01, zo dňa 29. 01. 2007 o uzatvorení skládky, zo dňa 29. 01. 2007 vydané ObÚ ŽP DS;
- súhlas č. A 2002/24197-02, zo dňa 09. 08. 2002 na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydaný ObÚ ŽP DS;
- územné rozhodnutie pre stavbu – III. etapa Skládky odpadov. č. VDv-Výst. 2014/50-003, zo dňa 08. 12. 2014 (právoplatné dňa 23. 12. 2014).

SIŽP pre skládku vydala IP č. 7752-37879/37/2010/Zál/ 372570110, zo dňa 20. 12. 2010, právoplatné dňa 07. 01. 2011 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým povolila prevádzkovateľovi (v tom čase obchodnej spoločnosti PURA spol. s r.o.) vykonávanie činností

v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – I. etapa“ v zmysle vtedy platného zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyhlášky č. 382/2018 Z. z. je skládka zatriedená ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a bola určená na vykonávanie zneškodňovania odpadov činnosťou „D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)“ v zmysle prílohy č. 2 zákona o odpadoch.

Skládka bola prevádzkovaná od 90. r. 20. storočia, kedy bola vybudovaná a do prevádzky uvedená pôvodná skládka a prevádzkové objekty areálu. Prevádzkovaná bola postupne v 3 etapách, pričom pôvodná skládka bola uzavretá a čiastočne zrekultivovaná v r. 2007.

V r. 2021 bolo ukončené zavážanie III. etapy skládky, pričom uzatvorenie a rekultiváciu skládky prevádzkovateľ (obchodná spoločnosť PURA W, s.r.o.) zatiaľ nerealizoval. V súčasnosti je rozhodnutím SIŽP č. 9985/37/2021-40797/2021, zo dňa 16. 11. 2021 prerušené konanie vedené SIŽP BA do predloženia právoplatného rozhodnutia súdu o správnej žalobe vedenej Krajským súdom v Bratislave zn. sp. 1S/224/2021.

Pre navrhovanú činnosť „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – II. etapa“ bolo ObÚ ŽP DS vydané záverečné stanovisko č. A2012/01971-020, zo dňa 14. 11. 2012, v ktorom odporučil realizáciu navrhovanej činnosti s kapacitou cca 50 000 m³.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – III. etapa“ (vrátane uzavretia: SO 07 Uzavretie skládky a rekultivácie: SO 08 Rekultivácia) vydal OÚ DS, OSŽP rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-DS-OSZP/2015/008153-014, zo dňa 19. 06. 2015, že zmena navrhovanej činnosti, t. j. rozšírenie kapacity skládky o III. etapu s objemom o 73 600 m³ sa nebude posudzovať podľa zákona, pričom celková kapacita skládky odpadov po navrhovanom rozšírení bude 172 295 m³.

Zmenou IP č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1, zo dňa 30. 10. 2013, bol udelený súhlas aj na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa“, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 07/2008, ktorá bola overená v stavebnom konaní, v ktorom obec Veľké Dvorníky vydala stavebné povolenie č. VDv – Výst. 2009/20-004, zo dňa 08. 10. 2009.

V rámci zmeny IP č. 6941-1661/37/2016/Zál/372570110/Z4-SP, zo dňa 20. 01. 2016 bola povolená stavba III. etapy podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá zahŕňala aj SO 07 Uzavretie skládky odpadov a SO 08 Rekultivácia skládky (III. etapa).

Zmenou IP č. 5543/37/2020-17853/2020/Mem/372570110/Z7, zo dňa 21. 07. 2020 bol udelený súhlas aj na uzavretie časti skládky odpadov – II. etapy, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a schválenej rozhodnutím SIŽP č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1, zo dňa 30. 10. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2013.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je uzavretie a rekultivácia skládky odpadov: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I., II. a III. etapa“ s upraveným projektom, podľa ktorého sa na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti (rozšírenie pôdorysnej plochy na stabilizáciu svahu, úprava sklonov, vytvorenie päty násypu, vyrovnanie povrchu skládky odpadov v rámci podkladu pod drenážne geosyntetiká, vytvorenie drenážnej vrstvy, vytvorenie podorničnej vrstvy a ornice) použijú potrebné a predpísané materiály (výrobky), v súlade s požiadavkami na postupy uzatvárania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov uvedenými v ust. § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. v celkovom množstve cca 223 392 m³ za obdobie 4 r.

Upravený návrh projektu vychádza aj z potreby vytvorenia dostatočných finančných prostriedkov na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, nakoľko súčasný prevádzkovateľ nemá vytvorenú dostatočnú účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie. Navrhovateľ preto navrhuje úpravu telesa skládky odpadov realizovať materiálmi, výrobkami ako výstup z činnosti zhodnocovania stavebných odpadov mobilným/i zariadením/iami, t. j. navrhovateľ bude poskytovať odplacnú službu recyklácie stavebných odpadov pre tretie subjekty, čím sa okrem iného zabezpečí zvýšenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií, pričom výstup z tejto činnosti bude použitý ako materiál, výrobok na stavebnú činnosť v rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky; odplata z činnosti recyklácie bude použitá na pokrytie nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládky.

Na uzatvorenie a rekultiváciu sa navrhujú použiť také zeminy, kamenivo, výrobky (napr. aj materiál ako výstup z činnosti recyklácie stavebného odpadu), ktoré majú vhodné fyzikálno-mechanické vlastnosti na stabilizáciu svahov a je možné ich prispôsobiť projektovaným hodnotám. Následne, po stabilizácii svahov bude potrebné celé teleso skládky prekryť rekultivačnou vrstvou pre izoláciu odkrytého odpadu a zamedzenie infiltrácie atmosférických zrážok do telesa skládky. Opätovne by sa využili napr. výkopová zemina, vhodne triedená a zmiešavaná s humusovou vrstvou a pod.

Opis technického a technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti vyplýva z dokumentácie zhotoviteľa Ing. Miroslava Fojtíka z 02/2025 a informácií navrhovateľa, vypracovaného na základe podkladov:

1. Polohopisné a výškopisné zameranie M 1:1000, 01/2022 (GEO sys s.r.o.);
2. Projekty „Veľké Dvorníky – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný I., II. a III. etapa“ (I. a II. etapa SENSOR spol. s.r.o.; III. etapa INKOPRO W-W, autor projektov: doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.);
3. Zámer vypracovaný pre II. etapu, 08/2011;
4. Zverejnenie výzvy na zmenu povolenia (SIŽP Bratislava, 16. 11. 2015);
5. Odborný posudok (Ing. Michal Drábik, 01/2021: Skládka Veľké Dvorníky – zavážanie skládky);
6. Inžinierskogeologický prieskum pre stavbu (SENSOR spol. s.r.o., 07/2008);
7. Monitorovacie vrtý podzemných vôd – odvítané v predchádzajúcom období 2 nad skládkou a 2 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd;
8. Konzultácie s prevádzkovateľom skládky;
9. Obhliadka miesta stavby a okolitej lokality;
10. Fotodokumentácia;
11. Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia platné k 01/2023.

História skládky odpadov

Stará skládka odpadov

Stará skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou 133 063 m³ je uzavretá a čiastočne zrekultivovaná.

Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný – I. etapa

Skládka odpadov – I. etapa s kapacitou 48 695 m³ bola vybudovaná na základe stavebného povolenia vydaného obcou Veľké Dvorníky č. VDv-Vyst. 2009/3 – 002, zo dňa 08. 04. 2009. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané pod č. VDv-Vyst.2009/20 – 004, zo dňa 08. 10. 2009 a projekt vypracovala spoločnosť SENSOR, spol. s.r.o., 07/2008.

SIŽP vydala spoločnosti PURA spol. s.r.o. povolenie na vykonávanie činností v prevádzke IP č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110, zo dňa 20. 12. 2010, právoplatné dňa 07. 01. 2011.

Zmenou IP č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1, zo dňa 30. 10. 2013, bol udelený súhlas aj na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa“, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej doc. Ing. Oskarom Čermákom, PhD., 07/200, ktorá bola overená v stavebnom konaní, v ktorom obec Veľké Dvorníky vydala stavebné povolenie č. VDV – Výst. 2009/20-004, zo dňa 08. 10. 2009.

Základné údaje o I. etape skládky:

- kapacita: 48 695 m³
- vybudovaný tesniaci ochranný a drenážny systém dna I. etapy:
 - ✓ upravené podložie skládky odpadov,
 - ✓ minerálne tesnenie hr. 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1.10^{-9}$,
 - ✓ monitorovací systém (SENZOR DDS) detekcie netesnosti umelej tesniacej bariéry (izolačnej fólie),
 - ✓ umelá tesniaca bariéra (fóliové tesnenie) HDPE hr. 1,5 mm,
 - ✓ geotextília 600 g/m²,
 - ✓ drenážna vrstva zo štrku s fr. 16 – 32 mm,
 - ✓ drenážne potrubia HDPE DN 300.

Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný – II. etapa

SIŽP povolila stavbu IP č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1 zo dňa 30. 10. 2013. Skládka je umiestnená v priestore medzi telesom uzavretej starej skládky a kazetou skládky I. etapy. Od telesa starej skládky je oddelená izoláciou, ktorá zamedzila akémukoľvek spojeniu telesa starej skládky s telesom skládky II. etapy. Realizáciou II. etapy sa zvýšila pôvodná kapacita skládky z 48 695 m³ na 98 695 m³, tzn. o 50 000 m³.

SIŽP povolila IP č. 2357-9308/37/2014/Zál/372570110/Z2KR z 24. 03. 2014 užívanie stavby „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – II. etapa, Veľké Dvorníky“ a udelila súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – II. etapa skládky v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I. a II. etapa“.

Základné údaje o II. etape skládky:

- kapacita: 49 999 m³,
- vybudovaný tesniaci ochranný a drenážny systém dna II. etapy:
 - ✓ upravené podložie telesa skládky,
 - ✓ minerálne tesnenie hr. 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1.10^{-9}$,
 - ✓ monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie,
 - ✓ fóliové tesnenie HDPE hr. 1,5 mm,
 - ✓ ochranná vrstva – geotextília,
 - ✓ drenážna vrstva štrku s fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm,
 - ✓ drenážne potrubia HDPE DN 200.

Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný – III. etapa

SIŽP povolila stavbu IP č. 6941-1661/37/2016/Zál/372570110/Z4-SP, zo dňa 20. 01. 2016. Stavba je umiestnená v severnej časti areálu skládky, je pripojená na západný svah uzavretej starej skládky a skládky I. a II. etapy. Od starej skládky je oddelená izoláciou, ktorá zamedzuje spojeniu telesa starej skládky s telesom III. etapy. Realizáciou stavby sa zvýšila pôvodná kapacita vybudovanej kazety skládky z 98 695 m³ na 172 295 m³, tzn. o 73 600 m³.

SIŽP povolila užívanie stavby IP č. 4662-20653/37/201/Mem/372570110/KR-Z4, zo dňa 13. 07. 2017, právoplatné dňa 07. 08. 2017.

IP č. 6278-24912/37/2017/Mem/372570110/Z5, zo dňa 26. 09. 2017, právoplatné dňa 11. 10. 2017 SIŽP udelila prevádzkovateľovi súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov – III. etapa“.

Základné údaje o III. etape skládky:

- kapacita: 73 600 m³,
- vybudovaný tesniaci ochranný a drenážny systém dna III. etapy:
 - ✓ upravené podložie telesa skládky odpadov,
 - ✓ minerálne tesnenie s hr. 0,5 m (2 x 0,25 m) s $k_f = 1 \cdot 10^{-9}$,
 - ✓ monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie,
 - ✓ umelá tesniaca bariéra (fóliové tesnenie) HDPE s hr. 1,5 mm,
 - ✓ ochranná vrstva geotextília 500 g/m²,
 - ✓ drenážna vrstva štrku s fr. 16 – 32 mm, s hr. 500 mm,
 - ✓ drenážne potrubia HDPE DN 200.

Na skládke bolo povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia kapacity I., II. a III. etapy, t. j. 172 295 m³, do max. výšky uloženého odpadu podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky. V súčasnosti ani jedna etapa skládky nie je prevádzkovaná.

Základné bilančné údaje, objektová skladba, technické vybavenie skládky a charakteristika územia

Základné bilančné údaje o skládke sú nasledovné:

- | | |
|--|---------------------------|
| • celková plocha skládky pred rekultiváciou | cca 35 507 m ² |
| • obvod skládky pred rekultiváciou | cca 774,20 m |
| • celková plocha skládky po rekultivácii | cca 42 011 m ² |
| • obvod skládky po rekultivácii | cca 859,33 m |
| • kóta upraveného terénu hornej roviny skládky po rekultivácii | 135,50 m n. m. |

V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa navrhujú nasledovné stavebné objekty (ďalej len „SO“):

- ✓ SO 01 Teleso skládky
- ✓ SO 02 Obslužné komunikácie a spevnené plochy
- ✓ SO 03 Doplnkové objekty (odplyňovacie šachty, odvodnenie skládky)
- ✓ SO 04 Oplotenie
- ✓ SO 05 Terénne a sadové úpravy

V oplotenom areáli skládky sa nachádza technický objekt – prevádzková budova/ vrátnica, cestná váha, priestor na čistenie dopravných prostriedkov, sklad pohonných hmôt a olejov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, studňa ako zdroj úžitkovej vody pre prevádzkovú budovu, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, odvodňovacie rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, prípojka elektrickej energie + transformátor 63 kVa, osvetlenie, požiarna studňa, teleso skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s ochrannými hrádzami, drenážnym systémom, nádržami priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd, odplyňovacie drény na odvádzanie skládkových plynov. Vstup do areálu skládky je možný cez vstupnú bránu z cesty č. 1395.

III. etapa skládky je umiestnená v severnej časti areálu, je pripojená na západný svah uzavretej starej skládky a skládky I. a II. etapy. Od starej skládky je oddelená izoláciou, ktorá zamedzuje spojeniu telesa starej skládky s telesom III. etapy skládky.

Pri uzatváraní a rekultivácii skládky je potrebné zvážiť pôdorysnú plochu z dôvodu, že severovýchodný a juhovýchodný svah skládky je veľmi strmý a odpad sa nachádza aj mimo už zre kultivovanej časti starej skládky. Z hľadiska stability svahu, je takýto sklon svahu „neudržateľný“ a je len otázkou času, kedy vplyvom pôdnej erózie zapríčinennej

poveternostnými podmienkami dôjde k jeho narušeniu. Z hľadiska stability sa za bezpečný sklon považuje svah so sklonom nie strmším ako 1:2. Na niektorých miestach je však sklon až cca 1:0,9, v jednej časti až 1:0,7. Podobne strmý svah sa nachádza aj na časti zrekultivovanej starej skládky. Jediným spôsobom, ktorým je možné odstrániť riziko narušenia stability svahov je rozšírenie jej pôdorysnej plochy v uvedených smeroch. Na severovýchodnej strane je na to miesto na parc. č. 608 a na juhovýchodnej strane na parc. č. 607.

Zmenšovanie sklonu svahu odkopávaním, už ako tak stabilizovaného svahu, by mohlo porušiť jeho vratkú stabilitu a v miestach, kde je už je skládka zrekultivovaná by mohlo dôjsť k poškodeniu izolačných vrstiev. Rozšírenie pôdorysnej plochy s cieľom stabilizácie svahu bude stavebno-technicky riešené v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z. Keďže sa pri uzatvorení a rekultivácii skládky kvôli bezpečnosti a istote, že bude celý povrch zaizolovaný uvažuje s vytvorením odplynovacej, hydroizolačnej a odvodňovacej vrstvy na celej skládke, bude potrebné upraviť svahy a roviny skládky tak, aby drenážne geosyntetiká neboli „pokrčené“, alebo nedošlo k ich deformáciám, ako sú zhyby a podobne, nakoľko svoju odvodňovaciu a odplynovaciu funkciu môžu plniť iba za predpokladu, že budú drenážne na povrchu rozprestreté, napnuté a bez zhybov.

Podľa upraveného projektu sa na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti (t. j. rozšírenie pôdorysnej plochy s cieľom stabilizácie svahu, úprava sklonov, vytvorenie päty násypu, vyrovnanie povrchu skládky odpadov v rámci podkladu pod drenážne geosyntetiká, vytvorenie drenážnej vrstvy, vytvorenie podorničnej vrstvy a ornice) použijú potrebné a predpísané materiály (výrobky), v súlade s požiadavkami na postupy uzatvárania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov uvedenými v ust. § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. v množstve cca 223 392 m³ za obdobie 4 r.

Upravený návrh projektu vychádza aj z potreby vytvorenia dostatočných finančných prostriedkov na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, nakoľko súčasný prevádzkovateľ nemá vytvorenú dostatočnú účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie. Navrhovateľ preto navrhuje úpravu telesa skládky odpadov realizovať materiálmi, výrobkami ako výstup z činnosti zhodnocovania stavebných odpadov mobilným/i zariadením/iami, t. z. navrhovateľ bude poskytovať odplatnú službu recyklácie stavebných odpadov pre tretie subjekty, čím sa okrem iného zabezpečí zvýšenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií, pričom výstup z tejto činnosti bude použitý ako materiál, výrobok na stavebnú činnosť v rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky; odplata z činnosti recyklácie bude použitá na pokrytie nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládky.

Na uzatvorenie a rekultiváciu sa navrhujú použiť také zeminy, kamenivo, výrobky (napr. aj materiál ako výstup z činnosti recyklácie stavebného odpadu), ktoré majú vhodné fyzikálno-mechanické vlastnosti na stabilizáciu svahov a je možné ich prispôsobiť projektovaným hodnotám. Následne, po stabilizácii svahov bude potrebné celé teleso skládky prekryť rekultivačnou vrstvou pre izoláciu odkrytého odpadu a zamedzenie infiltrácie atmosférických zrážok do telesa skládky. Opätovne by sa využili napr. výkopová zemina, vhodne triedená a zmiešavaná s humusovou vrstvou a pod.

Priesaková kvapalina je a bude odvádzaná gravitačne do funkčnej čerpacej šachty, odkiaľ je prečerpávaná do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín v areáli skládky. V rámci tejto stavby projektová dokumentácia rieši uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovací systém skládky odpadov ako celku, pričom bilančné údaje o rekultivácii skládky pri zmene navrhovanej činnosti sú nasledovné:

- celková plocha skládky po rekultivácii cca 42 011 m²
- celková rozvinutá plocha rekultivačnej vrstvy cca 45 478 m²

Dotknuté územie sa nachádza juhovýchodne od obce Veľké Dvorníky a zahŕňa areál skládky a pozemky, na ktorých sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať. Lokalita sa nachádza vo výške cca 114 m n. m. Okolo areálu skládky sa nachádza poľnohospodársky využívaná orná pôda.

V podloží skládky sa nenachádzajú prirodzené tesniace bariéry, predpokladaná hodnota koeficientu priepustnosti kvartérneho hlinitého pokryvu je cca $10^{-5} - 10^{-6} \text{ m.s}^{-1}$, čo nezodpovedá kritériám tesnenia skládky. Tesniaca ílovitá vrstva sa nachádza až v hĺbke cca. 3,3 m, pričom presná hĺbka je individuálna.

Z geologického hľadiska je lokalita súčasťou Podunajskej panvy a jej hlavnú výplň tvoria terciérne a kvartérne sedimenty. Povrchovú vrstvu tvorí humózná hlina – ornica do hĺbky 0,3 – 0,5 m a pod touto vrstvou sa nachádzajú podorničné vrstvy do hĺbky cca 1,5 m p.t. Pod touto vrstvou sú štrkopiesky a štrky s rôznym podielom štrkovej a piesčitej fr. Deliacou vrstvou medzi podorničnou vrstvou a vrstvou štrkopieskov a štrkov je tenká (cca 200 mm hrubá) vrstva ílovitej horniny. V hornej časti ide o čierny íl, konzistencie tuhej, hlbšie prechádza do ílovitej horniny hnedej farby, pri styku s hladinou podzemnej vody konzistencie mäkkej. Pod touto vrstvou začínajú štrkopiesky a štrky a pri výkope začína v tejto hĺbke vyvierat' podzemná voda, ktorej hladina je 110,15 – 110,00 m n. m. (cca 3,6 m pod terénom).

Stavebno-technické riešenie

Technické riešenie

V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky bude na dotknutých pozemkoch uložený vhodný materiál (napr. výstup z recyklácie stavebného odpadu) ako podkladná vrstva, upravený do projektovaného tvaru a sklonov svahov. Na takto upravený a vysvahovaný terén telesa skládky odpadov sa nasype tenká vrstva štrkopiesku s fr. 0 – 6 mm, vyrovná sa a jemne zhutní. Táto úprava je potrebná preto, lebo na túto vrstvu sa budú umiestňovať odplynovacie a odvodňovacie drenážne geosyntetické vrstvy a geosyntetická tesniaca rohož, ktoré musia byť položené bez záhybov. Na takto upravený a zhutnený podklad bude realizovaná drenážna vrstva, podorničná vrstva a ornica. Terén s takouto konečnou úpravou sa zatrávni. Technické údaje o uzatvorení a rekultivácii skládky sú nasledovné:

- | | |
|--|----------------------------|
| • celková plocha skládky po rekultivácii | cca 42 011 m ² |
| • celková rozvinutá plocha rekultivačnej vrstva | cca 45 478 m ² |
| • množstvo materiálu použitého v rámci úpravy telesa | cca 223 392 m ³ |

Úprava telesa skládky

Keďže niektoré svahy skládky odpadov majú v súčasnosti extrémny sklon 1:0,7, resp. 1:0,9 bude ich potrebné dosypaním vhodného materiálu upraviť tak, aby boli vyhovujúce pre stabilitu (zmiernenie) svahu. Z uvedeného dôvodu je treba rozšíriť pôdorysnú plochu skládky, pričom svahy telesa skládky budú upravené do sklonu 1:2 po vrchnú hranu (úroveň cca 135,50 m n. m. – podľa geodetického zamerania z r. 2022 bude teleso skládky o 3,5 m vyššie ako je súčasná kóta hornej roviny skládky odpadov).

Potrebné bude vyrovnať aj existujúce priehlbiny na telese skládky a kvôli zníženiu sklonu svahu je potrebné posunúť päť svahu. Záseh do ako tak stabilizovaných strmých svahov sa neodporúča, keďže po porušení vratkej stability zásahom zvonku by mohlo dôjsť k ich samovoľnému zosunu. V súčasnosti je svah vo vratkej stabilite kvôli rôznym poprepletaným priamkovým prvkom z odpadov. Akonáhle by sa tieto prepojenia narušili, dôjde k samovoľnému zosuvu svahu, pričom tento zosuv môžu spôsobiť aj extrémne poveternostné vplyvy.

Navrhovanou úpravou telesa a svahov skládky vznikne potreba na zabezpečenie vhodného materiálu na dosiahnutie navrhovaného tvaru (napr. štrkopiesok, vhodný materiál ako výstup z recyklácie stavebných odpadov, podorničná vrstva a ornica) s objemom cca 223 392 m³.

Pred ukladaním rekultivačnej, izolačnej, odplynovacej a odvodňovacej vrstvy bude povrch telesa skládky prekrytý vyrovnávacou vrstvou zeminy (napr. jemného štrkopiesku, alebo štrkopiesok + hlina) s hr. do 200 mm, ktorá bude zhutnená. Na kryciu vrstvu sa použije zemina s hr. 1 000 mm.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy je nasledovná:

- krycia vrstva zeminy s hr. 1 000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) a zatrávnenie,
- odvodňovacia drenážna geosyntetická vrstva,
- geosyntetická tesniaca rohož,
- odplyňovacia drenážna geosyntetická vrstva,
- vyrovnávacia vrstva jemnej zeminy resp. jemného štrkopiesku hr. 200 mm (zhutnená).

Drenážna vrstva

Drenážna vrstva odvádza vody z povrchu tesnenia na terén – do odvodňovacieho rigolu okolo časti telesa skládky.

Tesniaca vrstva

Ako tesnenie bude použitá geosyntetická tesniaca rohož, nakoľko tesnenie pomocou súdržných zemín (íl) sa ukázalo ako nespoľahlivé. Použitá tesniaca rohož musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie musí byť min. 300 g/m²,
- vrstva Na-bentonitu musí byť min. 4 000 g/m² s obsahom montmorilonitu min. 65 %.

Odplyňovacia drenážna vrstva

Odplyňovacia drenážna vrstva slúži na odvedenie skládkových plynov vznikajúcich v telese skládky do odplyňovacích studní. Odplyňovacia drenážna vrstva bude uložená na upravených svahoch a korune skládky. Technologický postup ukladania tesniacich a krycích vrstiev musí byť taký, aby sa zabezpečilo nepoškodenie uložených tesniacich vrstiev uzavretia skládkového telesa. Tesniace vrstvy skládkového telesa budú pred napojením na tesniace vrstvy rekultivácie riadne očistené.

Odplyňovacie studne

Odplyňovacie studne budú v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží, zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicom. Ráta sa s 13 ks odplyňovacích studní, presný počet bude spresnený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Krycia vrstva

Krycia vrstva hr. 1 000 mm bude zhotovená zo zemín v súlade s príslušnými technickými normami, pričom pri jej ukladaní bude potrebné zeminu hutniť po vrstvách hr. 250 mm.

Zatrávnenie

Krycia vrstva rekultivácie bude osiata trávnyim semenom. Na osiatie 1 m² sa použije cca 20 g trávnej zmesi. pričom orientačné zloženie trávnej zmesi je nasledovné:

- ✓ mätonoh trváci – 20 %,
- ✓ lipnica lúčna – 20 %,
- ✓ kostrava červená – 30 %,
- ✓ hrebienka obyčajná, psinček biely, lipnica hájna, ďatelina – 30 %.

Navrhovateľ plánuje doplniť výsadbu ochrannej zelene (stromov a kríkov) v severnej časti areálu skládky pri zohľadnení už vysadenej zelene, aby sa docielilo zaclonenie skládky od Ohradskej cesty.

Taktiež sa navrhuje zrealizovať výsadba ochrannej zelene vo východnej časti areálu skládky tak, aby sa vytvorila clona k poľnohospodársky využívanej pôde. Zároveň sa navrhuje výsadba ochrannej zelene aj v južnej časti areálu skládky po hranicu akumulácie nádrže pri päte telesa skládky s cieľom vytvorenia clony pre cestu III/1395.

Priesaková kvapalina

Skládka má zrealizovaný drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny, ktorá je odvádzaná gravitačne do čerpacej stanice v areáli skládky a výtlačným potrubím do nádrže priesakových kvapalín. Po zrealizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu telesa skládky odpadov

Areál skládky má už v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop – rigolov so vsakovacími objektami, ktoré bezpečne prevedú vody z prekrytého a rekultivovaného povrchu telesa skládky. Navrhuje sa vybudovať nový odvodňovací rigol z betónových prefabrikátov.

Riešenie dopravy

Prístup na lokalitu je zabezpečený existujúcou komunikáciou III/1395 Dunajská Streda Ohrady, juhovýchodne od obce Veľké Dvorníky. Doprava v areáli skládky je zabezpečená po panelovej komunikácii a spevnenej štrkovej ceste až na miesto telesa skládky.

Monitorovanie skládky

Skládka má v súčasnosti vybudovaný monitorovací systém – monitorovacie vrty podzemných vôd B-1, B-2, B-3 a B-4, 2 nad skládkou a 2 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd. Vzorky budú po uzatvorení odoberané 2x ročne po dobu najmenej 30 r. Vrty sú svojou lokalizáciou a konštrukciou vyhovujúce na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky aj po jej uzavretí a rekultivácii. Monitoring skládkového plynu sa bude realizovať vo vybraných odplynovacích šachtách 2x ročne min. po dobu 30 r.

Vzhľadom na existujúci monitorovací systém skládky, tento už nie je potrebné rozširovať. Skládka bude po jej uzavretí a zrekultivovaní monitorovaná najmenej 30 r. Prevádzkovateľ skládky súčasne zabezpečí aj nevyhnutnú starostlivosť o skládku, najmä kosenie trávnatých porastov a odstraňovanie náletových drevín.

Požiadavky na monitorovací systém skládky sú upravené v prílohe č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z. z. a zahŕňajú:

- ✓ metrologické údaje – sledujú sa sledujú v súlade s požiadavkami stanovenými v platných právnych predpisoch, resp. sa kontrolujú podľa údajov meteorologickej služby (ide najmä o sledovanie kvantity zrážok),
- ✓ emisné údaje – množstvo a zloženie priesakových kvapalín, množstvo a zloženie povrchovej vody (ak sú prítomné), potenciálne emisie plynov a atmosférického tlaku; určené údaje sa sledujú dvakrát ročne (každých 6 mesiacov), v súlade s podmienkami uvedenými v IP,
- ✓ ochrana podzemných vôd – odber vzoriek, monitorovanie,
- ✓ topografia skládky – sledovanie sadania úrovne telesa skládky.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na vodu

Predpokladaná potreba vody pre zmenu navrhovanej činnosti je nasledovná:

- | | |
|--|--------------------------|
| ✓ predpokladaný počet osôb v jednej smene | 2 |
| ✓ potreba vody na priamu potrebu (pitie) | 5,0 l/os/deň |
| ✓ potreba vody na nepriamu potrebu (umývanie, sprchovanie) | 120 l/os/deň |
| ✓ ročná spotreba vody na iné účely ako pitie | 87,04 m ³ /r. |
| ✓ ročná spotreba vody na pitie | 3,584 m ³ /r. |

Keďže v danej lokalite nie je zavedený vodovod, bude potrebné zabezpečiť pravidelný dovoz pitnej vody (na pitné a aj hygienické účely) a jej krátkodobé a hygienicky vyhovujúce „skladovanie“ vo vhodných nádržiach. V prípade potreby využitia technologickej vody, táto bude využívaná z jestvujúcej vŕtanej studne DN160 mm.

Nároky na pôdu

Záber pôdy sa v porovnaní so súčasným stavom zmení. Súčasná plocha telesa skládky je 35 506,80 m², navrhovaná plocha telesa skládky po zrealizovaní uzatvorenia a rekultivácii je 42 011 m².

Nároky na surovinové zdroje

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje nároky na dočasné surovinové zdroje vzťahujúce sa len na obdobie realizácie zmeny navrhovanej činnosti:

- ✓ motorová nafta,
- ✓ rôzne druhy mazív, olejov, rôzne technické kvapaliny pre zabezpečenie prevádzky mechanizmov,
- ✓ materiály použité na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

Nároky na energetické zdroje

Skládka má vybudovanú prípojku elektrickej energie a jej rozvod je zabezpečený 22 kV elektrickou prípojkou. Riešenie prívodu elektrickej energie kapacitne vyhovuje požiadavkám aj pre zmenu navrhovanej činnosti, pričom sa predpokladá spotreba 5 MW/r.

Spotreba zemného plynu sa počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá.

Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru

V areáli skládky je v súčasnosti vybudovaný systém spevnených areálových komunikácií, po ktorých bude zabezpečená doprava v súvislosti s uzavretím a rekultiváciou skládky. Vjazd do areálu skládky je vybudovaný z cesty III/1395, prístupová komunikácia s dĺžkou cca 15 m je vybudovaná z cestných panelov.

Keďže skládka v súčasnosti už nie je v prevádzke, v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nevzniknú nové nároky na dopravnú infraštruktúru. Nároky na dopravu sa v porovnaní so súčasným stavom dočasne, krátkodobo zmenia. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti vzrastie dočasne, krátkodobo počet prejazdov nákladných automobilov aj zaťaženie priľahlej cestnej siete na obdobie cca 4 r. (s predpokladom cca 18 áut/deň, pri max. kapacite auta 20 t po dobu 260 dní v 1 kalendárnom roku).

Nároky na pracovné sily

Pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá potreba 2 pracovníkov.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Zdrojom prašnosti a emisií v čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti budú najmä stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava. Znečistenie ovzdušia sa prejaví lokálne, priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách k areálu skládky. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú lokálne a dočasné, pričom sa nepredpokladá zhoršenie kvality ovzdušia.

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu zaťaženiu kvality ovzdušia, a to najmä:

- činnosťou stavebných mechanizmov – produkciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“), najmä PM₁₀ a PM_{2,5},
- prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou – produkciou TZL, najmä PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x CO a VOC,
- manipuláciou s prašnými materiálmi v súvislosti so stavbou – produkciou TZL, najmä PM₁₀, PM_{2,5},
- resuspenziou prachových častíc v rámci priestoru stavby – produkciou TZL, najmä PM₁₀, PM_{2,5}.

S cieľom eliminácie uvedených predpokladaných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú aplikované tieto opatrenia:

- skrápanie prašných činností v rámci realizácie stavebných úkonov,
- skrápanie vnútroareálových komunikácií,
- čistenie vnútroareálových, príp. vonkajších komunikácií (výjazdov zo stavieb),
- čistenie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Odpadové vody

V areáli skládky vznikajú v súčasnosti splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení, ktorú sú odvádzané do existujúcej žumpy s objemom 10 m³, ktorá sa nachádza vedľa sociálno-prevádzkovej budovy a po jej naplnení sú odvádzané do čistiarne odpadových vôd v Dunajskej Strede. Objem odpadových vôd splaškových je rovnaký ako spotreba vody.

Areál skládky má už v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop – rigolov so vsakovacími objektami, ktoré bezpečne prevedú vody z prekrytého a rekultivovaného povrchu telesa skládky. Navrhuje sa vybudovať nový odvodňovací rigol z betónových prefabrikátov.

Skládka má zrealizovaný drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny, ktorá je odvádzaná gravitačne do čerpacej stanice v areáli skládky a výtlačným potrubím do nádrže priesakových kvapalín. Po zrealizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie.

Odpady

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vzniknú predovšetkým odpady stavebného charakteru, pričom nakladanie s nimi bude zabezpečené v súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Odpady vzniknuté počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú zhromažďované v rámci plochy zariadenia staveniska, napr. v kontajneroch oddelene podľa druhov odpadov a kategórií odpadov. Následne bude zabezpečené ďalšie nakladanie s nimi v súlade s platnou legislatívou.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vzniknú druhy odpadov zaradené v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) nasledovne:

Katalógové č.	Názov odpadu	Druh odpadu
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 02 01	drevo	O
17 04 05	železo a oceľ	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Zdroje hluku a vibrácií

Zmena navrhovanej činnosti nebude novým zdrojom hluku, žiarenia alebo vibrácií. Počas realizácie stavebných prác spojených s rekultiváciou dôjde dočasne k zvýšenej prevádzke na ceste III/1395 a po miestnej ceste a to pri dovoze materiálov, ako aj pohybe stavebných strojov priamo v telese skládky. Tento vplyv je len lokálny a časovo obmedzený po dobu realizácie stavebných prác. Areál skládky sa nachádza vo vzdialenosti cca 525 m vzdušnou čiarou od chráneného objektu v školskom hospodárstve Búšlak., najbližšie obytné budovy v obci Veľké Dvorníky sú vzdialené cca 750 m a v obci Blažov 686 m.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nových zdrojov žiarenia, tepla, zápachu ani iných fyzikálnych polí.

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Vplyvy prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno celkovo hodnotiť ako akceptovateľné, keďže vplyvy sa vzťahujú na bezprostredné okolie objektu zmeny navrhovanej činnosti v rámci existujúceho areálu navrhovateľa.

V priebehu stavebných prác spojených s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k dočasne zvýšenej prevádzke na ceste III/1395 a po miestnej ceste a to pri dovoze materiálov, ako aj pohybe stavebných strojov priamo v telese skládky. Tento vplyv je len lokálny a časovo obmedzený po dobu realizácie stavebných prác. Areál skládky sa nachádza vo vzdialenosti cca 525 m vzdušnou čiarou od chráneného objektu v školskom hospodárstve Búšlak., najbližšie obytné budovy v obci Veľké Dvorníky sú vzdialené cca 750 m a v obci Blažov 686 m.

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom fyzikálnych faktorov, ako sú ionizujúce alebo elektromagnetické žiarenie, preto sa negatívne vplyvy na zdravie nepredpokladajú.

Vplyvy na ovzdušie

Podľa Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za r. 2024 je celý Trnavský kraj z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia jednou zónou pre SO₂, NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a CO v ovzduší. Trnavský kraj je prevažne nížinatého a pahorkatinného charakteru. Jeho dve významné nížiny – Podunajskú a Záhorskú – oddeľujú Malé Karpaty, ktoré majú výrazný vplyv na prúdenie vzduchu. V severozápadnej časti zasahuje na územie kraja výbežok Považského Inovca, väčšie uzavreté kotliny sa v Trnavskom kraji nevyskytujú.

Pre vykurovanie domácností sa využíva najmä zemný plyn. Podiel tuhých palív patrí medzi najnižší v porovnaní s ostatnými krajinami, mierne vyššia je spotreba palivového dreva v hornatejšej oblasti Malých Karpát. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia sú v tejto zóne z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. Cestná doprava sa podieľa na znečistení ovzdušia v závislosti od jej intenzity.

Najvyššie koncentrácie PM sú merané na dopravnej stanici v Trnave, hodnoty však vďaka dobrej ventilácii oblasti nie sú vysoké v porovnaní so v súčasnosti platnými limitmi. Monitorovacie stanice v Trnavskom kraji nedosahujú vysoký počet dní s priemernou dennou koncentráciou PM₁₀. V r. 2024 to bolo 6 – 7 dní, z toho 2 – 3 dni je potrebné pripísať epizóde prenosu saharského prachu na prelome marca a apríla. Koncentrácie PM₁₀ nevykazujú veľké sezónne rozdiely medzi chladnejšími a teplejšími mesiacmi. Je to preto, že spôsob vykurovania tuhým palivom, ktorý je významným zdrojom emisií tuhých častíc, nie je dominantný a rozptylové podmienky sú väčšinou priaznivé.

Monitoring NO₂ prebieha na 3 staniciach, pričom limitná hodnota pre NO₂ nebola prekročená na žiadnej monitorovacej stanici.

Najvyššie koncentrácie prízemného ozónu sa vyskytujú spravidla v teplých mesiacoch s vysokou intenzitou slnečného svitu. Koncentrácie ozónu majú tiež výrazný denný chod – stúpajú s východom slnka, vrchol dosahujú okolo poludnia a vo večerných hodinách postupne klesajú na minimum, ktoré sa vyskytuje nadržanom

Benzo(a)pyrén sa monitoruje na monitorovacej stanici Trnava. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch tu nebola ani minulý rok cieľová hodnota prekročená, vyššie hodnoty benzo(a)pyrénu boli namerané v chladných mesiacoch roka.

V priebehu realizácie zmeny navrhovanej činnosti budú zdrojom prašnosti a emisií najmä stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava. Znečistenie ovzdušia sa prejaví lokálne, priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách k areálu skládky. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti budú lokálne a dočasné, pričom sa nepredpokladá zhoršenie kvality ovzdušia.

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k časovo obmedzenému, lokálnemu zaťaženiu kvality ovzdušia najmä činnosťou stavebných mechanizmov, prevádzkou motorových vozidiel v súvislosti so stavbou, manipuláciou s prašnými materiálmi a resuspenziou prachových častíc v rámci priestoru stavby.

Tieto vplyvy budú dočasné a budú eliminované aplikáciou vhodných opatrení, najmä skrápania prašných činností v rámci realizácie stavebných úkonov, skrápania vnútroareálových komunikácií, čistenia vnútroareálových, príp. vonkajších komunikácií (výjazdov zo stavieb) a čistenia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Vplyvy na klimatické pomery

Výstupy do ovzdušia z prevádzky skládky predstavujú fugitívne emisie skládkového plynu, ktoré sa po čiastočnej oxidácii na povrchu skládky uvoľňujú do ovzdušia.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na klimatické pomery dotknutej lokality.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geomorfologické pomery a geodynamické javy

Podľa geomorfologického členenia dotknutá lokalita patrí do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústavy Panónskej panvy, do provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, do oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská pahorkatina.

Reliéf okolitého územia je rovinatý so sklonom od 0° do 3°. Dotknuté územie patrí do negatívnych geomorfologických štruktúr Panónskej panvy, vyskytuje sa tu reliéf rovín a nív. Nadmorská výška dotknutého územia sa pohybuje od 94 do 200 m n.m., okolité územie sa nachádza v nadmorskej výške 114 m n.m. Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie do rajónu kvartérnych sedimentov (rajón údolných riečnych náplavov – F), regiónu tektonických depresii a subregiónu s neogénnym podkladom. Predkvartérny podklad tvorí rajón štrkovitých sedimentov, kvartérny podklad rajón náplavových kužeľov. Kvartér tvoria fluviálne sedimenty, kde ide prevažne o piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom piesčitých hĺn a pieskov, hr. asi 15 m (pleistocén - holocén). Podložie je budované sedimentmi neogénnej Podunajskej panvy, kde ide o ílovité piesky a íly volkovského súvrstvia (dák) a štrky kolárovskeho súvrstvia (ruman).

Podľa Seizmotektonickej mapy Slovenska, seizmicita dotknutého územia dosahuje 7° makroseizmickej aktivity MSK-64. Lokalita je súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 mimo epicentrálnej oblasti. Podľa Mapy epicentier zemetrasení najbližšie epicentrum sa nachádza približne v 40 km vzdialenom Komárne. Oblasť Žitného ostrova sa vyznačuje zložitou tektonickou stavbou s 2 smermi zlomových systémov a to severovýchod – juhozápad a severozápad – juhovýchod.

Širšie územie je stabilné, bez prejavov geodynamických javov. Na samotnom telese skládky boli identifikované nestabilné plochy narušené pôdnou eróziou. Z hľadiska stability sa za bezpečný sklon považuje svah s drenážnou vrstvou z materiálu s uhlom vnútorného trenia max. do 35° – 38°. Na niektorých miestach skládky je sklon až 47°, v jednej časti až 54,9°.

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené ložiskové územia, dobývacie priestory ani významné geologické lokality. Najbližšou významnou geologickou lokalitou v širšom území je Klátovské rameno vzdialené od dotknutého územia 3,8 km severozápadným smerom, ktoré predstavuje najväčší prirodzený výver podzemnej vody na Slovensku so stálym prietokom, ktorý možno odhadnúť na 2000 l.s⁻¹. Z morfológického hľadiska ide o prameň líniovo-korytového typu s postupným pribúdaním podzemnej vody do koryta.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na existujúcej skládke, pričom potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Vplyvy na pôdu

Vlastnosti pôd v širšom území sú podmienené prírodnými podmienkami, najmä charakterom geologického podložia, tvarmi reliéfu, vegetačnou pokrývkou, klimatickými podmienkami a činnosťou človeka, pričom sa vyskytujú pôdne typy černozeme kultizmené, čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké a černozeme kultizemné, karbonátové, z karbonátových aluviálnych sedimentov, stredne ťažké. Sú to pôdne typy s tmavým humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach na sprašových hlinách.

V dotknutom území sa na poľnohospodárskych pozemkoch vyskytujú černozeme kultizemné, karbonátové, z karbonátových aluviálnych sedimentov, stredne ťažké (BPJ 0036002) v 2. stupni kvality. Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Pôdy v širšom území patria do 1. a 2. stupňa kvality.

Parcely dotknuté realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sú v katastri nehnuteľností evidované ako ostatné plochy, zastavaná plocha a nádvorie a tiež orná pôda a jej realizáciou dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na uvedených parcelách, pričom ide o ornú pôdu s kódom BPEJ 0036002, skupina kvality 2.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na pôdne pomery môže byť len náhodná havarijná situácia súvisiaca s únikom ropných látok z obslužných strojov, ktorej možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Vplyvy na vodné pomery

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí hodnotené územie do hydrogeologického rajónu 052 Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny. Hydrologicky Podunajská rovina patrí do povodia Dunaja. Z hľadiska hydrogeologického Žitný ostrov patrí medzi vodohospodársky najvýznamnejšie oblasti z hľadiska množstva aj kvality podzemných vôd. Geologická stavba územia podmienila vznik 2 hydrogeologických celkov, neogénu a kvartéru. Sedimenty neogénu sú prakticky nepriepustné, podzemná voda je viazaná na polohy pieskov. Táto voda má artézsky (napätý) charakter. V kvartérnych sedimentoch je podzemná voda viazaná na štrkový komplex.

Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný stavom hladín Dunaja. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je severozápad – juhovýchod. Hlavným zdrojom napájania v úseku Bratislava – Palkovičovo je Dunaj. Vedľajšími zdrojmi dopĺňovania, ktoré majú v štruktúre hlavne lokálny i časový vplyv sú zrážky, prestupy podzemných vôd, závlahy, kanálová sieť – Malý Dunaj a iné. Hladina podzemnej vody v oblasti Žitného ostrova je voľná. V strednej časti, kde sa nachádza aj dotknutá lokalita vystupuje hladina podzemnej vody bližšie k povrchu.

Smer prúdenia podzemných vôd je v súlade s generálnym smerom prúdenia Dunaja. Úroveň podzemných vôd kolíše, pričom kolísanie spôsobuje stav hladiny prírodného kanála vodného diela Gabčíkovo. Hladina podzemnej vody na dotknutej lokalite bola zistená prieskumnými prácami v hĺbke cca 3,6 m pod terénom.

V dotknutom území areálu skládky sa nachádza studňa. V dotknutom území ani na území dotknutej obce Veľké Dvorníky sa nevyskytujú žiadne pramene, ani pramenné oblasti využívané na zásobovanie obyvateľov vodou.

V okrese Dunajská Streda sa nachádza viacero termálnych a minerálnych prameňov (Čilistov, Dunajská Streda, Čalovo, Topoľníky, Horná Potôň, Gabčíkovo, Bohel'ov, Lehnice, Čiližská Radvan', Topoľovec, Dunajský Klatov, Zlaté Klasy). V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne termálne ani minerálne pramene, povrchový tok ani prirodzená vodná plocha. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do ochranných pásiem vodárenského zdroja ani do žiadnych prvkov týkajúcich sa ochrany kúpeľných a liečebných zdrojov.

V zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dotknuté územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Dotknuté územie patrí do povodia Dunaja od ústia Moravy po ústie Váhu, pričom 2 najväčšie toky sú Dunaj a Malý Dunaj. Dunaj tečie cca 17 km juhozápadným smerom, je vysokohorským typom rieky s max. prietokom máj – jún a min. január – február. Južne od dotknutého územia sa vo vzdialenosti 1 701 m nachádza najbližší tok, kanál Gabčíkovo – Topoľníky, západným smerom sa najbližšie nachádza vo vzdialenosti 1 000 m vodná plocha Despaské jazero vo Veľkých Dvorníkoch.

V širšom území sa nachádza viacero ďalších kanálov: Valdberský kanál, Ohradský kanál, Liderský kanál, Topoľníky, z tokov je to Klátovské rameno. Vodné plochy sa nachádzajú v tiež v Blažove (Blažovský báber), Dunajskej Strede (Polcestný rybník, jazero v Termal Parku) a Dolnom Bare (Dolnobarský rybník).

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na vodné pomery dotknutej lokality.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany, a ktoré je situované mimo navrhovaných a schválených území európskeho významu (Natura 2000), chránených vtáčích území a súčasnej sústavy malo a veľkoplošných chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže ide o antropogénne narušené prostredie, realizáciou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

Súčasný charakter vegetácie širšieho okolia dotknutého územia je výsledkom vplyvu človeka na krajinu, ktorá viedla k premene prirodzených pôvodných lesných porastov na poľnohospodársku krajinu, sídla a sekundárne lesy. Reálny rastlinný kryt v širšom okolí dotknutého územia tvoria rôzne typy lesnej a nelesnej vegetácie prevažne sekundárneho charakteru, výrazne antropogénne ovplyvnenej.

Realizáciou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje vplyv na súčasnú štruktúru krajiny a nenarušuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Existujúca skládka odpadov priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruša funkčnosť žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“) okresu Dunajská Streda bol vypracovaný v r. 2019 a v širšom území dotknutej lokality sa nachádzajú nasledovné prvky RÚSES: biokoridor nadregionálneho významu NBk1a Malý Dunaj a NBk1b Klátovské rameno, biokoridor regionálneho významu RBk2 Kanál Gabčíkovo – Topoľníky, biocentrum

nadregionálneho významu NRBC1 Malý Dunaj, biocentrum regionálneho významu RBC1 Ohradský kanál a Belský kanál a RBC4 Petrovské – Hrušovský majer.

Medzi ekostabilizačné prvky sú zaradené hlavne genofondové lokality a mokrade, pričom v širšom území sú to GL16 Klátovské rameno, GL25 Čanádske rybníky – Podremeňové a GL39 Petrov.

V zmysle Územného plánu Veľké Dvorníky v okolí skládky nachádzajú prvky miestneho územného systému ekologickej stability a to: interakčné prvky líniové – stromoradie na Ohradskej ulici a na prístupovej ceste k Školskému hospodárstvu Búšlak, ďalšie stromoradia severne od skládky, miestne biocentrum Pronisko, miestny biokoridor 1 severne od skládky a miestny biokoridor 2 na hranici katastra obce Malé Blahovo západným smerom.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v rámci existujúcej skládky a neovplyvní charakter územia, štruktúru, scenériu krajiny ani krajinný obraz.

V širšom okolí dotknutej lokality vo vzdialenosti cca 16 km sa nachádza chránená krajinná oblasť Dunajské luhy. Ďalšie maloplošné chránené územia v širšom území sú národná prírodná rezervácia Klátovské rameno (viac ako 3,8 km od dotknutého územia), chránený areál Kráľovičovskokračiansky park (viac ako 8 km od dotknutého územia), chránený areál Konopiská (viac ako 7,7 km od dotknutého územia) a chránený areál Čiližské močiare (viac ako 7,7 km od dotknutého územia).

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci jestvujúcej skládky a vzhľadom na skutočnosť, že v riešenom území sa nenachádzajú žiadne územia, ktoré sú zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach sa vplyvy navrhovanej činnosti na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma nepredpokladajú.

Vo vzdialenosti cca 14 km od dotknutej lokality sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVÚ012 Lehnice a SKCHVU019 Ostrovné lúky, vo vzdialenosti cca 7 km sa nachádza SKCHVU034 Veľkoblahovské rybníky. V širšom okolí dotknutej lokality sa tiež nachádza SKCHVU007 Dunajské luhy.

V širšom okolí dotknutej lokality sa nachádzajú aj územia európskeho významu SKUEV0075 Klátovské rameno (viac ako 3,8 km od dotknutého územia), SKUEV0160 Karáb (viac ako 9 km od dotknutého územia), SKUEV Konopiská (viac ako 7,7 km od dotknutého územia) a SKUEV0822 Malý Dunaj (viac ako 5 km od dotknutého územia).

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Zmena navrhovanej činnosti, vzhľadom na svoj charakter, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala nepriaznivý vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

Vplyvy na archeologické náleziská

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na archeologické náleziská a nepredpokladá sa ani žiadne odkrytie archeologických nálezov.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa vplyvy na kultúrne a historické pamiatky nepredpokladajú.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa vplyvy na paleontologické náleziská ani významné geologické lokality nepredpokladajú. V dotknutej lokalite nie sú známe žiadne paleontologické náleziská, ani významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Zmena navrhovanej činnosti svojím charakterom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Vplyvy presahujúce štátne hranice sa vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

Záverečné vyhodnotenie

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je uzavretie a rekultivácia skládky odpadov s upraveným projektom, podľa ktorého sa na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti (rozšírenie pôdorysnej plochy na stabilizáciu svahu, úprava sklonov, vytvorenie päty násypu, vyrovnanie povrchu skládky odpadov v rámci podkladu pod drenážne geosyntetiká, vytvorenie drenážnej vrstvy, vytvorenie podorničnej vrstvy a ornice) použijú potrebné a predpísané materiály (výrobky), v súlade s požiadavkami na postupy uzatvárania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov uvedenými v ust. § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. v celkovom množstve cca 223 392 m³ za obdobie 4 r.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 8 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu, pričom stanoviská dotučené SIŽP, MŽP SR, OOOH a MŽP SR, BAT požadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Stanovisko TT SK podmienilo ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti predložením DKP.

Na základe diskusie a stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR prerokovalo na ústnom pojednávaní návrh rozsahu hodnotenia, pričom navrhovateľ požiadala MŽP SR o možnosť vyjadrenia sa k jednotlivým bodom rozsahu hodnotenia formou doplňujúcich informácií, ktoré následne MŽP SR zaslalo na zaujatie stanoviska povoľujúcemu a rezortnému orgánu.

Po preštudovaní všetkých doplňujúcich informácií, rezortný a povoľujúci orgán zaslali stanoviská, že nepožadujú ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom povoľujúci orgán súčasne určil podmienky na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti, ktoré MŽP SR následne zozáväznilo ich premietnutím do tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

MŽP SR s poukazom na doručené stanoviská a na doplňujúce informácie má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne

prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk a doručených doplňujúcich informácií konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 25 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

MŽP SR podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov žiada dotknutú obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

V zmysle § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určilo MŽP SR v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov podať rozklad na MŽP SR navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, dotknutá verejnosť môže podať rozklad na MŽP SR v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Uplynutím lehoty na podanie rozkladu nadobúda toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho

konania vydaného podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorým sa určilo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa (elektronicky):

Navrhovateľ:

1. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Dotknutá obec:

2. Obec Veľké Dvorníky, Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky

Povoľujúci orgán:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Rezortný orgán:

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva, TU
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov, TU

Dotknutý orgán:

6. Trnavský samosprávny kraj, P. O. Box 128, Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (všetky zložky), Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda