EXISTUJÚCI OBJEKT - ZIMNÝ ŠTADIÓN - ICE ARÉNA

SO 01 - TRÉNINGOVÁ HALA PRE ĽADOVÉ ŠPORTY
±0,000 = 242,605 m. n. m

VJAZD NA PODZEMOK

RAMPA PRE PEŠÍCH

CHODNÍK PRE PEŠÍCH Š. 2,50 m

CYKLOCHODNÍK - "Z" Š. 3,00 m DĹ. 180,0 m

SPOLU P44

SPOLU P68

P5 P10 P14 P16 P18 P23

BUS BUS BUS BUS

OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA

EXISTUJÚCA BRÁNA

RÚŠNÁ POĽOVÁ TRAFOSTANICE

EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN100 DEMONTÁŽ

NAVRHOVANÝ BOD NAPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD HDPE PE DN100. NAPOJENIE REALIZOVAŤ CEZ PRÍRUBOVÝ T-KUS S INTEGROVANÝM E3 POSÚVAČOM

SO 04.1 - NAVRHOVANÁ REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY HDPE PE100 D180/DN150, DL. 33 m REALIZOVAŤ PREPIPOJENIM POD VEREJNOU KOMUNIKÁCIOU CHRÁNIČKA D225

HDPE DN 100 mm

HDPE PE100 D180/DN150

PRÍRUBOVÝ T-KUS S INTEGROVANÝM POSÚVAČOM DN150/150/150

HDPE PE100 D180/DN150

2x PODRUŽNÝ VODOMER V BETÓNOVEJ ŠACHTE ŠACHTE 1800x1800x1800 mm

HDPE PE100 D125/DN100

SO 05 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN160 SPÁD MIN. 2%, DĽ. 15,6 m

2800

1150

1400

1600

1150

850

650

1150

1600

1150

2000

1150

2100

700

1600

4400

500

1200

VODOVODNÉ POTRUBIE REALIZOVAŤ PREPICHOM POD EXISTUJÚCI OBJEKT. POTRUBIE VLOŽIŤ DO CHRÁNIČKY D225

SO 02 - REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA EXISTUJÚCEHO TECHNICKÉHO OBJEKTU

SO 03 - TRAFOSTANICA

ZARIADENIE CHLADENIA

NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBIE HDPE RC D50

EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DEMONTÁŽ NA HRANICI POZEMKU

EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC DN400 DEMONTÁŽ

SO 05 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN160 SPÁD MIN. 2%, DĽ. 7,5 m

BOD NAPOJENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY DN160 NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU ŠACHTA DN800

SKRÁTENIE STL PRÍPOJOVACIEHO PLYNOVODU PE D32 NA HRANICU PARCELY 7233/7

SO 10 – PREKLÁDKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN400

NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBIE HDPE RC D125

NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBIE HDPE RC D125

EXTERNÁ KOUZOTECHNICKÁ ČERPADLOVÁ

ZARIADENIE ODVODŇOVACIEHO KANÁLA (ODLOVOV, MREŽÍ) – ZOSTÁVA NEDOTKNUTÉ

BOD NAPOJENIA PREKLÁDKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE PVC DN400 NAPOJENIE CEZ ŠACHTU DN800

EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC DN400 DEMONTÁŽ

SO 06 – BEZPEČNOSTNÝ PRESAH DN400, SPÁD MIN. 2%

SO 06 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN400, SPÁD MIN. 2%

SO 10 – PREKLÁDKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN400

DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000 SO SPÄTNOU KLAPKOU DN400 NA POTRUBÍ DN400

SO 06 – RETENČNÁ NÁDRŽ 3 x 24 m³

BOD NAPOJENIA NA BETÓNOVÉ POTRUBIE MALOVODSKÉHO POTOKA. NAPOJENIE REALIZOVAŤ VLOŽENÍM ŠACHTY DN1000

NAVRHOVANÁ KOMUNIKÁCIA A PARKOVACIE PLOCHY V SAMOSTATNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S NÁZVOM - "Športový areál Prešov, vnútroareálové komunikácie vrátane ich odvodnenia, verejného osvetlenia a rozšírenia siete verejného vodovodu"

– RIEŠENÉ

PRÍRUBOVÝ T-KUS S INTEGROVANÝM POSÚVAČOM DN 150/150/150

HDPE PE100 D180

RAMPA PRE PEŠÍCH P5

CHODNÍK PRE PEŠÍCH Š. 2,50 m

## STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 - TRÉNINGOVÁ HALA PRE ĽADOVÉ ŠPORTY
SO 02 - REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA EXISTUJÚCEHO TECHNICKÉHO OBJEKTU
SO 03 - TRAFOSTANICA
SO 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 04.1 - REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO 06 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A RETENČNÉ NÁDRŽE
SO 07 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO 08 - PREKLADKA VEDENIA NN
SO 09 - PREKLÁDKA PLYNOVODU
SO 10 - PREKLADKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

OBEC PREŠOV
KATASTRÁLNE ÚZEMIE PREŠOV

EXISTUJÚCE OBJEKTY
RIEŠENÉ OBJEKTY
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

EXISTUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PVC DN400
EXISTUJÚCA TRASA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD, HDPE DN200
EXISTUJÚCI PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD, HDPE D32
MALKOVSKÝ POTOK V BETÓNOVÝCH SKRUŽIACH

DEMONTÁŽ - EXISTUJÚCI PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD, HDPE D32, SKRÁTENIE NA HRANICU PARCELY
DEMONTÁŽ - EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA, HDPE PE100 DN100
DEMONTÁŽ - EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC DN400

NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC-U, DN400
NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, PVC-U, DN160
NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, PVC-U, DN400
NAVRHOVANÁ REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY, HDPE PE100 D180/DN150
NAVRHOVANÝ VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD VODY, HDPE PE100 D180, D125
NAVRHOVANÝ VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD POŽIARNEJ VODY, HDPE PE100 D180
NAVRHOVANÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE, HDPE RC D50, D125

EVŠ EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA
VŠ NAVRHOVANÁ BETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA, PRE 2 VODOMERY, 2800×2800×1800 mm
KŠ NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA, DN800
DŠ NAVRHOVANÁ REVÍZNA DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA, DN800, DN1000
FUN FILTRAČNO - USADZOVACIA ŽELEZOBETÓNOVÁ NÁDRŽ S NEREZOVÝM FILTROM, DN400
DAN DAŽĎOVÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ, ŽELEZOBETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ 3×24 m³
HUP SKRINKA S HUP DN25 NA HRANICI POZEMKU, PLYNOMER BK SMART ETE G25 DN50 + REGULÁTOR TLAKU PLYNU

## POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETI. JE NUTNÉ DRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM. PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI PRÍPOJKA MUSÍ BYŤ VEDENÁ V NEZAMRZNEJ HĹBKE. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNOM VEDENÍA INŽINIERSKYCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.

±0,000 = 176.4 m n.m.

Tento výkres je originál autorské zmeny, doplnky, prekreslovanie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21 odst. d) zákona č.383/1997 Z.z.
Tieto informácie sú dôverné a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.
Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa podkladov poskytnutých investorom stavby na základe a na je publikáciu pre realizáciu stavby !
Projektová dokumentácia je vypracovaná pre účel stavebného konania !
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa !

Odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: | Ing. Peter Jurčík<br>Ing. Pavol Fedoráček, PhD. | Stavba: | „Výstavba tréningovej haly pre ľadové športy - Prešov“ |
| Projektant: | Ing. Peter Jurčík<br>Ing. Pavol Fedoráček, PhD. | Stavebník: | MESTO PREŠOV, Hlavná 73, 080 01 Prešov |
| Zodp.projektant: | Ing. Pavol Fedoráček, PhD. | Miesto stavby: | č.p. 7232, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/17, 7234/1, 7234/4, 7234/10, k.ú. Prešov |
| H.I.P.: | Ing. A. Štefanková | Obsah výkresu: | SITUÁCIA - PREKLÁDKA PLYNOVODU |

TERA green s.r.o
Grechová 29,085 01 Bardejov
telefón: +421 905 873 209
email: stefankova@teragreen.sk

Dátum: 01/2026 | Č. Zák.: 1626
Formát: 1050x594 | Kóty v: mm
Časť: D | Mierka: 1 : 300

| ID Stavby: | Stupeň PD: | Určenie stavby: | Kód stavby: | Zak. členenie: | Profesia: | Č. výkresu: | Názov dok.: | Revízie: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SZP a PSP | 01 | 1271 | SO 09 | PLY | 001 | SIT | 00 |