TEKOVSKÁ EKOLOGICKÁ
Marius Pedersen

Žiadosť
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

SKLÁDKA ODPADOV NOVÝ TEKOV,
Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním

vypracovaná podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Apríl 2022

Tekovská ekologická, s.r.o.
Nový Tekov 133
935 33 Nový Tekov

tel. +421 36 638 72 30
tekov@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk

IČO: 34131451
DIČ: 2020403044
IČ DPH: SK2020403044

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK04 7500 0000 0000 2581 9143 SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná na Okresnom súde v Nitre, odd: Sro, vl: 1831/N

Obsah:

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 4
A1. Základné informácie 4

B. Typ žiadosti 4
B1. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada . 4
B2. Zoznam ďalších zmien, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada . . 4
B3. Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou 4

C. Údaje o prevádzke a jej umiestnení 5
C1. Ďalšie informácie o prevádzke 5
C2. Základné informácie o povoľovaných stavebných objektoch prevádzky . . . 6
C3. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia . . . 7
C4. Utajované a dôverné údaje 7
C5. Stručný popis prevádzky 8

D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 11

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 11
E1. Znečisťovanie ovzdušia 11
E2. Znečisťovanie povrchových vôd 12
E3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 12
E4. Zoznam produkovaných odpadov 12
E5. Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) . . 12

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste . 12

G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 12

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke . . . 13

I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 13

J. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 13

K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 14

L. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 14

M. Návrh podmienok povolenia 14

N. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv . . 14

O. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 15

P. Prehlásenie 16

R Prílohy k žiadosti: 17
R1. Údaje s označením „utajované a dôverné“ 17
R2. Ďalšie doklady 17

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Tekovská ekologická, s.r.o.
1.2	Právna forma	s.r.o.
1.3	Adresa sídla prevádzkovateľa	Nový Tekov č. 133, PSČ 935 33
1.4	www adresa	www.mariuspedersen.sk
1.5	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Štefan Králik, konateľ Ing. Slavomír Faško, konateľ
1.6	IČO	34131451
1.7	Kód OKEČ	90001
1.8	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 1831/N
1.9	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Ingrid Jánošíková, technik Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín tel.: 032/ 2854 262, 0902 947 994 fax: 032/ 743 75 42 e-mail: janosikova.i@mariuspedersen.sk
1.10	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Nie je

B. Typ žiadosti

Zmena už vydaného integrovaného povolenia

B1. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

1.1	Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ
1.2	Súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ
1.3	Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ
1.4	Povolenie stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ

B2. Zoznam ďalších zmien, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

2.1	Nie sú

B3. Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

3.1	Zmena integrovaného povolenia v súvislosti s udelením súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ

C. Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Názov prevádzky	Skládka odpadov Nový Tekov
2.	Variabilný symbol	370320104
3.	Adresa prevádzky	Nie je
4.	Umiestnenie prevádzky	k.ú. Nový Tekov, Obec Nový Tekov, Okres Levice, Nitriansky kraj
5.	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Začiatok prevádzkovania: 2022 Koniec prevádzkovania: -
6.	Kategória priemyselnej činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ	5. Nakladanie s odpadmi 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov **5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa:** **1. biologická úprava** **2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie**
7.	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	5.4. Bez zmeny **5.3. b) 300 ton za deň**
8.	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z.z.	D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12) R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
9.	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
10.	Trieda skládky odpadov	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Skládka odpadov na nebezpečný odpad

C1. Ďalšie informácie o prevádzke

1.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa) EIA	Nie				Áno	X
		Práve prebieha				Príloha č.	3.
1.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	x	Áno		Odkaz na opis ďalej v žiadosti	

C2. Základné informácie o povoľovaných stavebných objektoch prevádzky

2.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Výst. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18.4.1996
2.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Je predmetom žiadosti o zmenu IP
2.3	Názov povoľovanej stavby	**Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním**	
2.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	1669/1 - Zastavané plochy a nádvoria; Obec Nový Tekov 1669/25 – Zastavané plochy a nádvoria; Obec Nový Tekov 1669/27 - Zastavané plochy a nádvoria; TE, s.r.o. 1671/1 - Zastavané plochy a nádvoria; TE, s.r.o. 1671/7 – Zastavané plochy a nádvoria; TE, s.r.o. 1671/8 – Zastavané plochy a nádvoria; TE, s.r.o. 1671/9 - Zastavané plochy a nádvoria; TE, s.r.o.	
2.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	1669/2 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1669/21 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/22 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/23 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/24 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/26 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1669/28 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1669/29 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1669/30 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/32 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/33 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/34 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/35 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1669/37 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/38 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1669/39 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1670/2 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1671/10 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1671/12 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1671/13 – TE, s.r.o. (LV č. 1518) 1672/4 – Obec Nový Tekov (LV č. 1) 1678/1 – SR v správe SPF (LV č.584) 1664/2 – SR v správe SPF (LV č.584) 1665 – Žrebčín Nový Tekov a.s. (LV č. 1390) 1666 – SR v správe SPF (LV č.584) 1682/4 – Donau farm Kalná, s.r.o. (LV 2374) 1685 – SR v správe SPF (LV č.584) 1707/1 – Donau farm Kalná, s.r.o. (LV 2374)	

2.6	Členenie povoľovanej stavby na stavebné objekty	**Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním** SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY SO-200 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY I. SO-03 ODVODNENIE SO-04 KÁBLOVÉ ROZVODY NN SO-05 ODBERNÉ MIESTO POŽIARNEJ VODY
2.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	Nie sú

C3. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

3.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Skládka odpadov Nový Tekov			
3.2	Číslo platného integrovaného povolenia	č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 20.12.2004 č. 2132/OIPK/834/06-Tá,Rf/370320104-Z1 zo dňa 16.05.2006 č. 6-13/2007/Raf/370320104-ZU2 zo dňa 02.01.2007 č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP z 13.11.2008 č. 10417-42543/2008/Raf/370320104/Z7 zo dňa 18.12.2008 č. 5189-22113/2009/Raf/370320104/Z8 zo dňa 02.07.2009 č. 1125-4523/2011/Kas/370320104/Z9 zo dňa 15.02.2011 č. 8754-35946/2011/Raf/370320104/Z10 zo dňa 14.12.2011 č. 3767-21078/2013/Kas/370320104/Z11 zo dňa 09.07.2013 č. 6266-30600/2013/Kas/370320104/Z12 zo dňa 13.11.2013 č. 98-109/2015/Kas/370320104/Z14 zo dňa 07.01.2015 č. 1041-1931/2015/Kas/370320104/Z13-K zo dňa 23.01.2015 č. 3815-18007/2016/Rum/370320104/Z15 zo dňa 07.06.2016 č. 861-8018/2017/Rum/370320104/Z16-SP zo dňa 10.03.2017 č. 4793-25199/2017/Rum/370320104/Z17-SP z 09.08.2017 č. 7191-37589/2017/Rum/370320104/Z18 zo dňa 01.12.2017 č. 524-7379/2018/Rum/370320104/Z19 zo dňa 07.03.2018 č. 3194-14830/2018/Rum/370320104/Z20 zo dňa 09.05.2018 č. 7178-43560/2018/Rum/370320104/Z21 zo dňa 10.12.2018 č. 5433-20918/2020/Gál,Rum/370320104/Z22 z 09.07.2020 č. 6581-39591/2021/Rum/370320104/Z23-SP z 22.10.2021			
3.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie		Áno	X
		Práve prebieha		Príloha č.	3.
3.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“			

C4. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
4.1	Nie je	Nie je	Nie je

C5. Stručný popis prevádzky

Stavba „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ bude realizovaná v existujúcom areáli Skládky odpadov Nový Tekov, v ktorom sú vybudované všetky objekty, inžinierske siete, vnútroareálové spevnené komunikácie a manipulačné plochy potrebné pre vykonávanie skládkovej činnosti.

Činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, ktorá bude realizovaná v navrhovanom zariadení zabezpečí oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň.

Samotný proces úpravy odpadu pred skládkovaním budú tvoriť dva technologické cykly tvoriace technologický celok:

1. splitting;

2. biostabilizácia.

Maximálna kapacita navrhovanej technológie je 300 t spracovaných odpadov za deň a 40 t za hodinu.

Projekt stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ rieši výstavbu betónovej vodohospodársky zabezpečenej spevnenej plochy s odvedením zrážkových vôd do jestvujúcej akumulačnej nádrže, na ktorej bude realizovaná úprava odpadov pred ich uložením na skládku odpadov. Na časti spevnenej plochy budú pre urýchlenie procesu stabilizácie odpadu vybudované biostabilizačné boxy tvorené stenami z betónových blokov s prestrešením oceľovou konštrukciou s plechovou strešnou krytinou.

Zrážkové vody zo spevnenej betónovej plochy budú odvádzané jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú sedimentačnú nádrž umiestnenú v tesnej blízkosti spevnenej plochy odvodným potrubím HDPE DN 315 do jestvujúcej betónovej zaizolovanej akumulačnej nádrže s využiteľným objemom pre predmetnú stavbu 120 m^3. V súčasnosti je využívaná ako akumulačná nádrž priesakových kvapalín skládky nebezpečných odpadov (III. etapa – 1. časť skládky NO). Dažďové vody zo strechy biostabilizačných boxov budú odvádzané na nespevnený terén a následne do zemných odvodňovacích rigolov.

Pred zahájením prevádzkovania zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním bude III. etapa – 1. časť skládky NO v celom rozsahu uzavretá a zrekultivovaná, čím sa zabráni ďalšiemu vznikaniu priesakových kvapalín v dôsledku vystavenia uloženého odpadu zrážkam. Súčasne bude výtlačné potrubie odvádzajúce priesakové kvapaliny z drenážnych šácht skládky NO do akumulačnej nádrže zaslepené príp. demontované.

Na základe výpočtu uvedeného v projektovej dokumentácii je zrejmé, že dno telesa skládky NO poskytuje dostatočný akumulačný priestor pre zostatkovú priesakovú kvapalinu po uzavretí a rekultivácii povrchu skládky bez potreby akumulačného objemu jestvujúcej nádrže. Táto bude slúžiť výlučne pre zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním. Zostatková priesaková kvapalina v telese skládky NO bude odčerpávaná z drenážnych šácht skládky priamo do cisterny a odvážaná na likvidáciu do príslušnej ČOV, tak ako doteraz.

Objektová skladba stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“:

SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY

Samotné zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním je tvorené betónovou vodohospodársky zabezpečenou spevnenou plochou v nasledovnej skladbe v hrúbke 820 mm (zhora nadol):

- Metličková úprava cemento-betónového povrchu
- Cementový betón CB III, Cl 0,4, Dmax 16, S3, hrúbka 220 mm, doska vystužená pri spodnom povrchu zvarovanou sieťovinou Ø8/150 x Ø8/150, po obvode bude sieťovina uložená aj pri hornom povrchu na šírku 2,4 m (krytie výstuže 30 mm)

- Cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hrúbka 200 mm
- Netkaná geotextília 500 g/m^2
- HDPE fólia hr. 1,0 mm
- Netkaná geotextília 500 g/m^2
- Zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 (Edef2 = 100 MPa) v hrúbke 220 mm
- Zhutnené drvené kamenivo fr. 32-63 (Edef2 = 80 MPa) v hrúbke 250 mm
- Strojná vápenno-cementová stabilizácia zemnej pláne 400 mm*
  (*predpokladaná hrúbka pre dosiahnutie Edef2 = 60 MPa)

Ohraničenie spevnených betónových plôch je riešené betónovými cestnými obrubníkmi uloženými do betónu s bočnou betónovou oporou. Obrubníky budú s nadvýšením 120 mm nad úroveň plochy a budú vyšpárované cementovou maltou.

SO-200 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY I.

Biostabilizačné boxy budú vybudované na časti spevnených plôch (SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY) na podlahovej doske rozmerov 31,8 x 31,6 m. Stavebný objekt pozostáva z troch boxov z betónových blokov výšky 4,2m so zastrešením oceľovou konštrukciou s hrebeňom vo výške 7m nad podlahou.

Stavebný objekt biostabilizačných boxov sa začína 200 mm pod podlahovou doskou, pričom spád podlahy je zhodný so spádovými pomermi spevnených plôch. Na hornej vrstve geotextílie ochraňujúcej hydroizolačnú fóliu sa zhotovia rozvody technologických potrubí priemeru 160 mm, následne sa priestor medzi potrubiami vyplní vrstvou cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10. Podlaha bude doplnená vrstvou betónu s výstužou o hrúbke 220 mm, s metličkovou povrchovou úpravou a pre zabezpečenie technológie upravená vyrezaním predpísaných drážok.

Steny boxov budú budované z nasucho ukladaných betónových blokov šírky 600 a výšky 600mm. Dĺžky blokov sú 600, 1200 a 1800mm; uloží sa sedem radov do výšky 4,2m.

Strecha sa skladá zo štyroch plôch v sklone 8°. Vytvára dve úžľabia. Krytina je navrhnutá z bieleho poplastovaného trapézového plechu v jednej dĺžke.

Potrubiami v podlahovej doske je vháňaný pomocou ventilátora cez výustky v podlahe vzduch do uskladneného materiálu v boxoch. Zároveň takto zhotovenými potrubiami bude odvádzaná znečistená voda vznikajúca v boxoch z procesu stabilizácie. Potrubia pod podlahou budú rozvetvené do piatich vetiev tak, že v prednej časti každého boxu bude sústredené do spoločného potrubia, na ktorom je v monolitickej šachte sifón s vodným stĺpcom výšky 0,9 m. V tejto šachte bude potrubie otvoriteľné pre účely čistenia a na šachte bude liatinový poklop. Zo šachiet jednotlivých boxov bude potrubie následne spádované do spoločnej šachty znečistenej vody KŠ2.

Boxy budú pripojené na elektrickú energiu prípojkou končiacou v rozvádzači HRM na zadnej strane boxov. Na silnoprúdové rozvody z rozvádzača sa napoja ventilátory na zadnej strane boxov a zásuvková skriňa. Slaboprúdové rozvody pozostávajú z káblov vedeným k teplotným sondám (meračom teploty).

SO-03 ODVODNENIE

<u>- odvodnenie zrážkových vôd z vodohospodársky zabezpečenej plochy zariadenia (SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY)</u>

Dažďové vody z vodohospodársky zabezpečenej plochy zariadenia budú odvádzané jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú sedimentačnú nádrž umiestnenú v tesnej blízkosti spevnenej plochy odvodným potrubím HDPE DN 315 do jestvujúcej betónovej akumulačnej nádrže s využiteľným objemom pre predmetnú stavbu 120 m^3.

Sedimentačná nádrž slúži na zachytávanie splavenín zo spevnenej plochy. Zároveň bude do sedimentačnej nádrže zaústené kanalizačné potrubie PVC 160 mm vedené v spáde zo šachty KŠ2. Nádrž je otvorená, obdĺžnikového tvaru celkových rozmerov 4800 x 1900 mm. Nádrž je betónovou prepážkou rozdelená na dve komory svetlých rozmerov 1950 x 1300 mm. Svetlá výška nádrže je 1380 mm. Steny a dno nádrže hr. 300 mm sú z monolitického vodostavebného betónu, konštrukčne vystužené sieťovou výstužou. Steny a dno nádrže budú z vnútornej strany opatrené stierkovou resp. náterovou izoláciou proti chemickým látkam. Nádrž bude prekrytá pochôdznym oceľovým podlahovým pozinkovaným roštom. Na výtoku z nádrže bude osadená oceľová mreža 400 x 400 mm s okami 30 x 30 mm. Pre prestup odvodného potrubia bude použitý prestupový HDPE prestupový kus dimenzie - DN315.

Odvodné potrubie zo sedimentačnej do jestvujúcej akumulačnej nádrže bude zhotovené z kanalizačného potrubia HDPE DN315 PE100 SDR11 PN 16. Potrubie bude uložené vo vykopanej ryhe do pieskového lôžka hr. 150 mm a vedené v spáde 1% smerom k akumulačnej nádrži. Potrubie bude v celej dĺžke trasy obetónované betónom C16/20 s výškou prekrytia betónom 150 mm.

- odvodnenie dažďových vôd z okolitých spevnených a nespevnených plôch

Dažďové vody z okolitých spevnených plôch budú odvádzané záchytným betónovým rigolom (Rigol "A") z betónovej dlažby. Rigol je predĺžením odvodňovacieho žľabu riešeného v V. etape skládky NNO, odvádzajúceho dažďové vody z komunikácie popri plánovanej V. etape skládky a v budúcnosti tiež vody z uzatvoreného telesa V. etapy skládky NNO. Vyústený bude je do jestvujúceho odvodňovacieho rigola skládky NO (III. etapy skládky).

Dažďové vody z okolitých nespevnených plôch budú odvádzané záchytným terénnym rigolom "B" vyústeným do jestvujúceho odvodňovacieho rigola skládky NO (III. etapy skládky) a rigolom "C" vyústeným do požiarnej nádrže.

- odvodnenie dažďových vôd zo strechy SO-02 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY budú odvádzané strešným žľabom a zvodom do terénneho rigola "B".

SO-04 KÁBLOVÉ ROZVODY NN

Stavebný objekt rieši:

1. Pripojenie na el. energiu pre objekt SO-02 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY
2. Pripojenie jestvujúceho rozvádzača RČ pri jestvujúcej akumulačnej nádrži skládky NO
3. Zrušenie stožiara vonkajšieho osvetlenia VO

Elektrická prípojka pre rozvádzač HRM - hlavný istič s nastaviteľným In=50A, bude vedená z rekonštruovanej prípojkovej skrine SR7 umiestnenej pred prevádzkovou budovou skládky káblom 1-AYKY 4x25mm2 - istenie vývodu 63A.

Jestvujúce pripojenie rozvádzača RČ pre prevádzku čerpadiel v drenážnych šachtách skládky NO z prípojkovej skrine situovanej pred prevádzkovou budovou bude zrušené. Pôvodný vývod v prípojkovej istiacej skrini sa zruší a vývod sa využije pre pripojenie rozvádzača HRM objektu SO-200 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY I..

Nové pripojenie jestvujúceho rozvádzača RČ bude zriadené z jestvujúceho kábla AYKY-J 3x185+95mm2 vedeného z Trafostanice TS 49-14 do prípojkovej skrine pred prevádzkovou budovou. V blízkosti rozvádzača RČ sa tento kábel preruší, časť kábla sa odkope na dĺžku potrebnú pre zaústenie do novonavrhovanej prípojkovej skrine SR2.1 a pripojí sa cez káblovú spojku SVCZ 185 S Al. Pripojenie rozvádzača RČ zo skrine SR2.1 bude káblom AYKY 4x16mm2, celková dĺžka trasy l= 38m.

Jestvujúci dvojramenný stožiar VO – E2 prekáža vo výstavbe novovybudovanej betónovej plochy pre zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním. VO – E2 sa zruší, v mieste jeho demontáže sa jestvujúci kábel pre rozvod vonkajšieho osvetlenia zaspojkuje spojkou SVCZ 16.

SO-05 ODBERNÉ MIESTO POŽIARNEJ VODY

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov požadovanej na základe posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vyžaduje vybudovanie odberného miesta požiarnej vody. Požadovaná potreba vody bude zabezpečená z otvorenej požiarnej nádrže so stálou zásobou vody s minimálnym objemom 35 m^3; pričom nádrž je existujúca a má objem 100 m^3. Z tejto nádrže bude vyvedené oceľové sacie potrubie PEHD DN 110 mm. V nádrži bude potrubie ukončené sacím košom. Potrubie bude v blízkosti stanovišťa na čerpanie vody vytvoreného na navrhovanej betónovej spevnenej ploche vyvedené nad terén a ukončené armatúrou pre pripojenie požiarnej hadice.

Základné plošné údaje stavby:

Celková zastavaná plocha: cca 5 679 m^2

Úžitková plocha: cca 5 430 m^2

Plocha základovej dosky biostabilizačných boxov: 1 005 m^2

Úžitková plocha biostabilizačných boxov: 778 m^2

D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Bez zmeny

Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním nebude vyžadovať žiadne iné suroviny, pomocné materiály, látky alebo energie ako doterajšia povolená činnosť skládkovania:

1. Vstupujúce odpady do zariadenia na úpravu odpadov sú rovnaké ako tie, ktoré vstupovali do procesu skládkovania.
2. Vstupujúcim a vystupujúcim materiálom bude odpad, ktorý po procese úpravy bude zneškodňovaný priamo na skládke odpadov.
3. Používané strojné zariadenia v prevádzke úpravy odpadov (drvič, bubnové sito, kolesový nakladač) nevyžadujú na svoju činnosť iné suroviny, materiály alebo látky v porovnaní so strojnými mechanizmami zabezpečujúcimi činnosť skládkovania.
4. Elektrickú energiu vyžadujú na svoje prevádzkovanie obidve činnosti – skládkovanie aj úprava odpadov pred skládkovaním.

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

E1. Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním bude rovnako ako skládka odpadov v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako ***malý zdroj znečisťovania ovzdušia***, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

E2. Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny

E3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Bez zmeny

Činnosti v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním budú realizované na vodohospodárky zabezpečenej spevnenej ploche, podobne ako skládkovanie odpadov je realizované na zaizolovaných plochách zabezpečených proti úniku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.

E4. Zoznam produkovaných odpadov

Vstupujúcim materiálom bude zmesový odpad, z ktorého bude po procese splittingu oddelená biologicky rozložiteľná zložka zmesového odpadu tzv. „podsitná frakcia“, magnetické kovy, prípadne inertný odpad veľkých rozmerov, drevo a zvyšok tzv. „nadsitná frakcia“ určená k výrobe alternatívnych palív z odpadov, prípadne k uloženiu do skládky odpadov. Podsitná frakcia bude po procese biostabilizácie v biostabilizačných boxoch príp. ešte jej dostabilizácie na tzv. dostabilizačných plochách zneškodňovaná priamo na skládke odpadov.

Výstupom z procesu úpravy odpadov pred skládkovaním budú odpady kategórie O v nasledovnom rozdelení:

1. nadsitná frakcia
2. podsitná frakcia
3. biologicky stabilizovaný odpad

Pri prevádzke a údržbe zariadenia na úpravu odpadov budú vznikať rovnaké druhy odpadov ako pri prevádzke skládky odpadov.

E5. Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Technológia splittingu s drvením a sitovaním odpadu, ako zdroj hluku a vibrácií, bude umiestená čo najďalej, ako je technicky a logisticky možné od jestvujúceho prevádzkového objektu skládky odpadov s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Umiestnenie technologického zariadenia je navrhované vedľa objektu biostabilizačných boxov, ktoré budú realizované zo stien z betónových blokov a súčasne budú plniť funkciu zvukovej clony.

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny

G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Znižovanie negatívneho vplyvu na ovzdušie.

Prostredníctvom procesu biostabilizácie podsitnej frakcie zmesového odpadu dôjde následne k redukcii tvorby CH_4 jeho zneškodnením v telese skládky odpadov. Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý v aeróbnych podmienkach prebieha za vzniku CO_2 a H_2O. Biologicky stabilizovaný odpad ako

výsledok procesu biostabilizácie predstavuje biologicky stabilný materiál, tzn. materiál, ktorý nepodlieha ďalšej biodegradácii a jeho štrukturálne zmeny nevedú ku vzniku nežiadúcich efektov ako napr. emisie CH_4, zápach, tvorba biologicky aktívnych výluhov a pod.

Na základe vyššie uvedeného proces úpravy odpadov pred skládkovaním predstavuje technológiu na predchádzanie príp. obmedzenie vzniku emisií metánu v procese skládkovania.

Čo sa týka emisií prachu a zápachových látok vznikajúcich v procese úpravy odpadov pred skládkovaním, tieto budú obmedzované využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete príp. oporné steny z betónových blokov.

Činnosti úpravy odpadov a rovnako aj činnosť skládkovania budú v predmetnej lokalite vykonávané v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby 2 až 2,5 km. Tieto podmienky sú v súlade s ustanovením STN 83 8101:2004-05, podľa ktorej je minimálna povolená vzdialenosť skládky odpadov od sídelnej štruktúry 500 m v smere prevládajúcich vetrov a minimálna vzdialenosť od zdravotníckych a školských zariadení 1 000 m.

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny.

I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny.

Pre činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním nie je v legislatíve stanovená podmienka monitorovať emisie do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd.

V procese aeróbnej biostabilizácie podsitnej frakcie, ktorý bude prebiehať v zastrešených biostabilizačných boxoch budú riadeným prevzdušňovaním uskladneného materiálu iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky (teplota, vlhkosť, dostupnosť kyslíka) pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky rozložiteľnú zložku materiálu.

Do uskladneného materiálu bude vháňaný vzduch pomocou ventilátora cez výustky v podlahe v požadovaných intervaloch. Proces biostabilizácie je sledovaný teplotnými sondami. Teplota odpadu počas procesu sa pohybuje okolo 70°C. Celý proces je kontrolovaný riadiacim systémom, ktorý udržuje optimálne podmienky pre biostabilizáciu.

J. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnanie činnosti úpravy odpadov v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou v zmysle ***Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018***, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu je uvedené v prílohe č. 18 tejto žiadosti.

Tieto závery o BAT sa okrem iných činností týkajú činnosti, ktorá je predmetom predkladanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa:

1. biologická úprava
2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie

K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

L. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Čo sa týka skládky odpadov - Bez zmeny.

V prípade ukončenia činnosti prevádzky zariadenia na úpravu odpadov bude strojné zariadenie odstránené, betónové plochy a biostabilizačné boxy vyčistené, odpadové vody z akumulačnej nádrže odvezené na externú ČOV, sedimentačná nádrž s akumulačnou nádržou odpadových vôd sa vyčistia, pretože naďalej budú zachytávať vody z povrchového odtoku z betónových plôch.

M. Návrh podmienok povolenia

Podmienky povolenia pre prevádzkovanie skládky zostávajú bez zmeny, doplnené budú podmienky pre povolenie stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“.

N. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.1	Obec Nový Tekov, č. 226, 935 33 Nový Tekov
1.2	Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom
1.3	Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava Regionálny odbor Nitra - Pracovisko Levice, Pri Podlužianke 3, 934 61 Levice
1.4	Žrebčín Nový Tekov a.s., 935 33 Nový Tekov
1.5	Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný stavebný inžinier, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice
1.6	Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín

O. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P.č.	Zhrnutie
1.	Identifikácia žiadateľa: **Tekovská ekologická, s.r.o.**, Nový Tekov č. 133, PSČ 935 33 IČO: 34131451 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 1831/N
2.	Zdôvodnenie žiadosti: ***Vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“*** V rámci zmeny integrovaného povolenia sa súčasne žiada o: 1. Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ 2. Udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ 3. Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ 4. Povolenie stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
3.	Pre stavbu bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 3898/2021 – 1.7/mo zo dňa 26.03.2021 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, Úprava odpadov pred skládkovaním“ **sa nebude posudzovať**.
4.	Stavba „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ bude realizovaná v existujúcom areáli Skládky odpadov Nový Tekov, v ktorom sú vybudované všetky objekty, inžinierske siete, vnútroareálové spevnené komunikácie a manipulačné plochy potrebné pre vykonávanie skládkovej činnosti. Činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, ktorá bude realizovaná v navrhovanom zariadení zabezpečí oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň. Samotný proces úpravy odpadu pred skládkovaním budú tvoriť dva technologické cykly tvoriace technologický celok: 1. splitting; 2. biostabilizácia. Maximálna kapacita navrhovanej technológie je 300 t spracovaných odpadov za deň a 40 t za hodinu. Projekt stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ rieši výstavbu betónovej vodohospodársky zabezpečenej spevnenej plochy s odvedením zrážkových vôd do jestvujúcej akumulačnej nádrže, na ktorej bude realizovaná úprava odpadov pred ich uložením na skládku odpadov. Na časti spevnenej plochy budú pre urýchlenie procesu stabilizácie odpadu vybudované biostabilizačné boxy tvorené stenami z betónových blokov s prestrešením oceľovou konštrukciou s plechovou strešnou krytinou. Zrážkové vody zo spevnenej betónovej plochy budú odvádzané jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú sedimentačnú nádrž umiestnenú v tesnej blízkosti spevnenej plochy odvodným potrubím HDPE DN 315 do jestvujúcej betónovej zaizolovanej akumulačnej nádrže s využiteľným objemom pre predmetnú stavbu 120 m^3. V súčasnosti je využívaná ako akumulačná nádrž priesakových kvapalín skládky nebezpečných odpadov (III. etapa – 1. časť skládky NO). Dažďové vody zo strechy biostabilizačných boxov budú odvádzané na nespevnený terén a následne do zemných odvodňovacích rigolov.

	Pred zahájením prevádzkovania zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním bude III. etapa – 1. časť skládky NO v celom rozsahu uzavretá a zrekultivovaná, čím sa zabráni ďalšiemu vznikaniu priesakových kvapalín v dôsledku vystavenia uloženého odpadu zrážkam. Súčasne bude výtlačné potrubie odvádzajúce priesakové kvapaliny z drenážnych šácht skládky NO do akumulačnej nádrže zaslepené príp. demontované. Na základe výpočtu uvedeného v projektovej dokumentácii je zrejmé, že dno telesa skládky NO poskytuje dostatočný akumulačný priestor pre zostatkovú priesakovú kvapalinu po uzavretí a rekultivácii povrchu skládky bez potreby akumulačného objemu jestvujúcej nádrže. Táto bude slúžiť výlučne pre zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním. Zostatková priesaková kvapalina v telese skládky NO bude odčerpávaná z drenážnych šácht skládky priamo do cisterny a odvážaná na likvidáciu do príslušnej ČOV, tak ako doteraz. **Základné plošné údaje stavby:** **Celková zastavaná plocha:** cca 5 679 m^2 **Úžitková plocha:** cca 5 430 m^2 **Plocha základovej dosky biostabilizačných boxov:** 1 005 m^2 **Úžitková plocha biostabilizačných boxov:** 778 m^2

P. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracovala žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum:** 29.04.2022
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Ingrid Jánošíková

Pozícia v organizácii: technik

R. Prílohy k žiadosti

R1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
	Nie je
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
	Nie je

R2. Ďalšie doklady

P. č.	Ďalšie prílohy	Príloha č.
2.1	Projekt stavby pre stavebné povolenie „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“, Pro-ateliér RK, s.r.o., zák.č. 10/21 PaRK, marec 2022 – 3 vyhotovenia	1.
2.2	Obvodný úrad životného prostredia Levice, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Nový Tekov“ č. Výst. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18.04.1996	2.
2.3	MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, Úprava odpadov pred skládkovaním“ sa nebude posudzovať, č. 3898/2021 – 1.7/mo zo dňa 26.03.2021	3.
2.4	Výpis z listu vlastníctva č. 1518 zo dňa 29.04.2022 – Tekovská ekologická, s.r.o.	4.
2.5	Výpis z listu vlastníctva č. 1 zo dňa 29.04.2022 – Obec Nový Tekov	5.
2.6	Výpis z listu vlastníctva č. 584 zo dňa 29.04.2022 – SR v správe SPF	6.
2.7	Výpis z listu vlastníctva č. 2374 zo dňa 29.04.2022 – Donau farm Kalná, s.r.o.	7.
2.8	Výpis z listu vlastníctva č. 1390 zo dňa 29.04.2022 – Žrebčín Nový Tekov a.s.	8.
2.9	Informatívna kópia z katastrálnej mapy zo dňa 16.03.2022	9.
2.10	Nájomná zmluva s Obcou Nový Tekov zo dňa 17.03.2008 – overená kópia	10.
2.11	Čestné prehlásenie Tekovskej ekologickej, s.r.o. o existencii inžinierskych sietí	11.
2.12	Obec Nový Tekov – záväzné stanovisko obce k výstavbe podľa zákona o obecnom zriadení pod č.j. 1003/2022 zo dňa 07.04.2022	12.
2.13	Obec Nový Tekov – záväzné stanovisko obce podľa § 140 písm. b) stavebného zákona pod č. 1005/2022 zo dňa 07.04.2022	13.
2.14	Obec Nový Tekov – záväzné stanovisko – súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pod č. 1004/2022 zo dňa 07.04.2022	14.
2.15	Okresné riaditeľstvo HaZZ v Leviciach – stanovisko č. ORHZ-LV1-2022/000260 zo dňa 29.03.2022	15.
2.16	Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko č. KPUNR-2022/7436-2/25253/PAT zo dňa 28.03.2022	16.
2.17	OÚ Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Štátna správa ochrany ovzdušia – vyjadrenie k PD podľa zákona o ovzduší č. OU-LV-OSZP-2022/006907-002 zo dňa 13.04.2022	17.
2.15	Technická inšpekcia, a.s.: Odborné stanovisko k PD stavby č. 2139/4/2022 zo dňa 19.04.2022	15.
2.16	Vyhodnotenie podmienok z procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. zo dňa 25.04.2022	16.
2.17	Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ zo dňa 25.04.2022	17.
2.18	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	18.