Žiadosť o zmenu č. 39 integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ podľa zákona o IPKZ žiadame:

1. o odsúhlasenie zmeny na automatizovanom meracom systéme emisií NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 prevádzky „Močovina 3“ (ďalej len AMS), ktorá sa týka dodržiavania určeného emisného limitu. Zmena sa dotkne len softvéru AMS.
   Cieľom zmeny je v AMS granulačnej veže naprogramovať jedno spoločné miesto vyhodnocovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 a vyhodnocovania koncentrácie a množstva NH_3, tzv. „granulačná veža (virtuálny komín)“.
   Toto miesto nahradí štyri miesta zisťovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 (číselné označenie miest merania: 1.19.1 - 1.19.4). Granulačná veža (virtuálny komín) nebude mať určené číselné označenie. Granulačná veža predstavuje z pohľadu dodržiavania emisných limitov jedno samostatné zariadenie zdroja emisií.

   Oficiálnym výstupom AMS bude po zmene *„komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže“* zverejnené ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže.
   V rámci zmeny sa nebudú inštalovať žiadne nové elektronické ani technologické zariadenia, zmena si nevyžiada žiadne stavebné zásahy.
   Sledovaný cieľ sa dosiahne nasledovnými krokmi:
   a) v softvéri AMS sa navrhuje doplniť virtuálny komín granulačnej veže (ďalej aj ako „granulačná veža (virtuálny komín)“) ako spoločné miesto vyhodnocovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 a vyhodnocovania koncentrácie a množstva NH_3,
   b) v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sa emisný limit pre NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín) navrhuje 100 $mg.m^{-3}$,
   c) emisný limit pre NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou váženého priemeru hodnôt hmotnostných koncentrácií NH_3 kontinuálne meraných na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054. Postup vyhodnotenia je uvedený v kapitole 7.4 Technickej správy, ktorá je prílohou č. 1 tejto žiadosti,
   d) emisný limit pre NH_3 sa navrhuje neurčovať samostatne pre miesta merania na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054,
   e) množstvo NH_3 pre granulačnú vežu (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou súčtu hodnôt hmotnostných tokov NH_3 kontinuálne meraných na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054. Postup vyhodnotenia je uvedený v kapitole 7.4 Technickej správy, ktorá je prílohou č. 1 tejto žiadosti,
   f) komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže sa navrhuje používať pre verejné účely (zverejnenie ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže),
   g) AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 sa navrhuje používať na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.

2. o udelenie súhlasov a povolení uvedených v ***Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada.***

3. o aktualizáciu niektorých podmienok integrovaného povolenia vrátane zapracovania legislatívnych zmien v oblasti ochrany životného prostredia. Všetky navrhované zmeny sú zhrnuté v kapitole M. tejto žiadosti.

   Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

   Typ žiadosti: zmena č. 39 integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ podľa zákona o IPKZ

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:

v oblasti ochrany ovzdušia

1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ
   súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému *emisií amoniaku na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051-1054 prevádzky „Močovina 3“* a súhlas s prevádzkou AMS po vykonanej zmene ***spočívajúcej v zmene v softvéri AMS*** *tak, aby sa zisťovanie dodržiavania emisného limitu pre NH_3 a granulačnú vežu nezisťovalo*

individuálne pre každý ventilátor granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054 samostatne, ale len v jednom mieste – granulačná veža (virtuálny komín)“.

2. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ
súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania po vykonanej zmene (ďalej len „STPPaTOO“), *2. vydanie ev.č. TÚ 228 2300 019-2, vypracovaný Ing. Richardom Katunským dňa 19.01.2022. Druhým vydaním sa ruší prvé vydanie STPPaTOO ev. č. 225 3258 1052 1206 zo dňa 18.03.2009 vrátane jeho troch dodatkov.* ***Druhé vydanie sa týka zapracovania aktuálnych zmien v AMS, sprehľadnenia obsahu súboru a zosúladenia obsahu súboru s podmienkami integrovaného povolenia.***

3. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ
určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok cez AMS, a to:
osobitné podmienky zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok pre miesta merania 1.19.1 – 1.19.4, ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054 a NH_3:
   a. *miestom vyhodnocovania množstva NH_3 bude granulačná veža (virtuálny komín). Miesto bude spoločné pre ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 až 1054. Výstupom bude komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže,*
   b. *údaj o množstve NH_3 v komínovom vyhodnotení emisií NH_3 z granulačnej veže sa bude vyhodnocovať ako súčet hodnôt hmotnostných tokov NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4,*
   c. *v prípade neplatnosti jednotlivého merania v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4 sa za príslušný neplatný hmotnostný tok dosadí schválená náhradná hodnota pre príslušné miesto merania 1.19.1 až 1.19.4 V prípade neplatnosti všetkých meraní sa dosadí schválená náhradná hodnota pre granulačnú vežu (virtuálny komín).*

4. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ
určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov cez AMS, a to:
osobitné podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov pre miesta merania 1.19.1 – 1.19.4, ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054 a NH_3:
   a. *emisný limit pre NH_3 samostatne pre miesta merania 1.19.1 - 1.19.4 nebude určený. Emisný limit bude určený len pre granulačnú vežu (virtuálny komín) ako spoločné miesto vyhodnocovania dodržania určeného emisného limitu pre ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 až 1054. Výstupom bude komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže,*
   b. *údaj o dodržaní určeného emisného limitu v komínovom vyhodnotení emisií NH_3 z granulačnej veže sa bude vyhodnocovať ako vážený priemer hodnôt hmotnostných koncentrácií NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4,*
   c. *v prípade neplatnosti jednotlivého merania v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4 sa za príslušnú neplatnú hmotnostnú koncentráciu dosadí schválená náhradná hodnota pre príslušné miesto merania 1.19.1 až 1.19.4. V prípade neplatnosti všetkých meraní sa dosadí schválená náhradná hodnota pre granulačnú vežu (virtuálny komín).*

5. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ
určenie emisného limitu pre znečisťujúcu látku NH_3 a granulačnú vežu nasledovne:
pre znečisťujúcu látku NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín) je emisný limit 100 $mg.m^{-3}$. Pre znečisťujúcu látku NH_3 a miesta merania 1.19.1 – 1.19.4 sa emisný limit neurčuje.

6. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 11. zákona o IPKZ
určenie výnimky v monitorovaní údajov AMS, a to:
Komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže bude používané na verejné účely (denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže).
AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 až 1054 bude používané na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva

Ing. Zbyněk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

Splnomocnená kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO: 35 826 487

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky: Močovina 3
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370210805
Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01.02.2006 zmenené a doplnené rozhodnutiami:
č. 3055-28446/2007/Máň, Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04.09.2007
č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11.08.2008
č. 7688-33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10.10.2008
č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15.12.2008
č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06.02.2009
č. 89-19660/2009/Máň/370210805/Z7 zo dňa 12.06.2009
č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8 - SP zo dňa 26.06.2009
č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02.10.2009
č. 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10 zo dňa 03.05.2010
č. 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21.06.2010
č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22.09.2010
č. 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21.01.2011
č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15.02.2011
č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/ Z15-SP zo dňa 22.06.2011
č. 822-10799/2012/Máň, Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13.04.2012
č. 6405-21364/2012/Šim/370210805/Z17 zo dňa 01.08.2012
č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24.06.2013
č. 3080-25122/2013/Máň, Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24.09.2013
č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22.10.2013
č. 378-703/2014/Máň, Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10.01.2014
č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22.07.2014
č. 4709-34084/2014/Máň, Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27.11.2014
č. 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 04.12.2014
č. 3486-13328/2015/Rum/370210805/Z25 zo dňa 13.05.2015
č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02.10.2015
č. 5609-29419/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 14.10.2015 (oznámenie o oprave zrejmej chyby v rozhodnutí
č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02.10.2015)
č. 3403-14559/2016/Jak/370210805/Z27-SP zo dňa 04.05.2016
č. 1393-6558/2017/Máň/370210805/Z28 zo dňa 27.02.2017
č. 5162-28548/2017/Tit/370210805/Z29 zo dňa 14.09.2017
č. 6410-34447/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 07.11.2017
č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21.11.2017
č. 3862-14863/2018/Kap/370210805/Z32 zo dňa 09.05.2018
č. 5643-28886/2018/Šin/370210805/Z33 zo dňa 04.09.2018
č. 5162-22257/2019/Jan/370210805/Z34-SP zo dňa 17.06.2019
č. 6764-36674/2019/Jan/370210805/Z35-SP zo dňa 08.10.2019

č. 7411-34530/2019/Čás/370210805/Z36 zo dňa 19.12.2019
č. 4806-14664/2020/Šin/370210805/Z37 zo dňa 22.05.2020
č. 1009-12732/2021/Čás/370210805/Z38-SP zo dňa 16.04.2021

Adresa prevádzky:
Duslo, a.s.
Úsek výroby anorganika – prevádzka „Močovina 3“
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá

Spôsob prevádzkovania: stála výroba

H) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

AMS – súčasný stav
Na zdroji Močovina 3, zariadenie Granulačná veža je nainštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) pre kontinuálne meranie koncentrácie a množstva emisií amoniaku:

Názov miesta vypúšťania	Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1051	1.19.1	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1052	1.19.2	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1053	1.19.3	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1054	1.19.4	NH_3

Pre prevádzkové účely je na zdroji Močovina 3, zariadenie Granulačná veža (ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054) nainštalovaný AMS pre meranie TZL.
Pre prevádzkové účely je na zdroji Močovina 3, zariadenie Cyklón prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) nainštalovaný AMS pre meranie NH_3 a TZL.

Pre prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky a výpočet hmotnostných tokov je kontinuálne meraná vlhkosť (H_2O), prietok teplota a tlak odpadového plynu.
Meracie sondy analyzátorov a snímačov fyzikálnych veličín sú umiestnené na výduchoch ventilátorov nad podlažím +55,2m. Vyhodnocovacie jednotky sú umiestnené v rozvádzači DT-AMS v miestnosti na podlaží +49,2m. Pre potreby kontinuálneho merania bol výduch cyklónu prúdovej sušiarne predĺžený o 3000 mm.
Pre meranie koncentrácie TZL slúži analyzátor PCME QAL991 využívajúci elektrostatickú metódu merania. Pre meracie sondy analyzátora sú na výduchoch umiestnené príruby P1.
Koncentrácie NH_3 a H_2O sú merané metódou in-situ analyzátorom SIEMENS, typ LDS6 pracujúcim na optickom princípe, ktorý využíva schopnosť plynov pohlcovať špecifické vlnové dĺžky infračerveného (IČ) spektra. Analyzátor pozostáva z vysielača a prijímača, ktoré sú inštalované na potrubí oproti sebe a vyhodnocovacej jednotky umiestnenej v rozvádzači. Prístup k analyzátoru NH_3 a H_2O je cez inštalované príruby P2A a P2B.
Na meranie prietoku odpadového plynu slúži prietokomer DURAG, typ D-FL220 pracujúci na ultrazvukovom princípe. Na komíne sú v prírubách P3A a P3B inštalované oproti sebe 2 sondy, ktoré vysielajú ultrazvukový signál striedavo proti smeru a v smere prúdenia plynu.
Pre meranie teploty je použitý snímač Pt100 s prevodníkom 4-20mA, ktorý je osadený do príruby P4 prístupnej z podlažia +55,2m. Pre meranie absolútneho tlaku odpadového plynu je použitý snímač tlaku s dvojvodičovým výstupom, umiestnený v prírube P5 prístupnej z podlažia +55,2m. Pre potreby kontrolných meraní sú na komíne inštalované príruby P6A-D. Prístup k prírubám je zabezpečený z oceľovej plošiny.
Zber, spracovanie, archiváciu a vizualizáciu dát zabezpečujú: datalogger, prevodníky vyhodnocovací počítač emisií, programové vybavenie. Datalogger je vybavený analógovými a binárnymi vstupmi. Komunikácia s PC AMS prebieha pomocou Etehernetu, ktorý sa z miestnosti +49,2m na velín prenáša optickým káblom.

AMS – návrh zmeny
Zmena sa dotkne len softvéru AMS. V rámci zmeny sa nebudú inštalovať žiadne nové elektronické ani technologické zariadenia, zmena si nevyžiada žiadne stavebné zásahy. Cieľom zmeny je v AMS granulačnej veže naprogramovať jedno spoločné miesto vyhodnocovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 a vyhodnocovania koncentrácie a množstva NH_3, tzv. *„granulačná veža (virtuálny komín)“*. Toto miesto nahradí štyri miesta zisťovania

dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 (číselné označenie miest merania: 1.19.1 - 1.19.4). Granulačná veža (virtuálny komín) nebude mať určené číselné označenie. Granulačná veža predstavuje z pohľadu dodržiavania emisných limitov jedno samostatné zariadenie zdroja emisií.
Emisný limit pre znečisťujúcu látku NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou váženého priemeru hodnôt hmotnostných koncentrácií NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 – 1.19.4.
Množstvo NH_3 pre granulačnú vežu (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou súčtu hodnôt hmotnostných tokov NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 – 1.19.4.
Na zdroji Močovina 3, zariadenie Granulačná veža bude po vykonanej zmene v prevádzke AMS pre kontinuálne meranie koncentrácie a množstva emisií amoniaku nasledovne:

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka
Nie je určené	Granulačná veža (virtuálny komín)	NH_3

Oficiálnym výstupom AMS bude po vykonanej zmene *„komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže“* zverejnené ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže. Komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže bude používané na verejné účely.
AMS pre meranie TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) a TZL a NH_3 z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) bude používané aj naďalej len na prevádzkové účely.
AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude používané na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.
Aj naďalej bude pre prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky a výpočet hmotnostných tokov kontinuálne meraná vlhkosť (H_2O), prietok teplota a tlak odpadového plynu.

L) Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia

Prevádzkovateľ a adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Močovina 3

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“:

Odsúhlasenie zmeny na automatizovanom meracom systéme emisií NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051-1054 prevádzky „Močovina 3“, spočívajúcej v úprave softvéru AMS.
Cieľom zmeny je v AMS granulačnej veže naprogramovať jedno spoločné miesto vyhodnocovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 a vyhodnocovania koncentrácie a množstva NH_3 , tzv. *„granulačná veža (virtuálny komín)“*. Toto miesto nahradí štyri miesta zisťovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 (číselné označenie miest merania: 1.19.1 - 1.19.4). Granulačná veža (virtuálny komín) nebude mať určené číselné označenie. Granulačná veža predstavuje z pohľadu dodržiavania emisných limitov jedno samostatné zariadenie zdroja emisií.
Oficiálnym výstupom AMS bude po zmene *„komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže“* zverejnené ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže.
Emisný limit NH_3 pre granulačnú vežu (virtuálny komín) bude 100 $mg.m^{-3}$. Emisný limit NH_3 sa samostatne pre každé miesto merania 1.19.1 – 1.19.4 nebude určovať. Emisný limit pre znečisťujúcu látku NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou váženého priemeru hodnôt hmotnostných koncentrácií NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 – 1.19.4.
Množstvo znečisťujúcej látky NH_3 v granulačnej veži (virtuálny komín) sa navrhuje vyhodnocovať formou súčtu hodnôt hmotnostných tokov NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 – 1.19.4.
Komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže bude používané na verejné účely.
AMS pre meranie TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) a TZL a NH_3 z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) bude používané len na prevádzkové účely. AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude používané na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.
V rámci zmeny sa nebudú inštalovať žiadne nové elektronické ani technologické zariadenia, zmena si nevyžiada žiadne stavebné zásahy.

Žiadosť sa týka nasledovných súhlasov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ
  súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ
  súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania po vykonanej zmene
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ
  určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok
  určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ
  určenie emisného limitu pre znečisťujúcu látku NH_3 a granulačnú vežu (virtuálny komín)
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 11. zákona o IPKZ
  určenie výnimky v monitorovaní údajov AMS

Iné zmeny:

- aktualizácia niektorých podmienok integrovaného povolenia vrátane zapracovania legislatívnych zmien v oblasti ochrany životného prostredia. Všetky navrhované zmeny sú zhrnuté v kapitole M. žiadosti.

M) Návrh podmienok povolenia

1. V integrovanom povolení, v úvodnej časti výroku *„Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:“* žiadame opraviť zrejmé chyby v rozhodnutí č. 6410-34447/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 07.11.2017:
- Text „BD) v oblasti odpadov:“ opraviť na „BK) v oblasti odpadov:“
- Text „BE) v oblasti ochrany prírody a krajiny:“ opraviť na „BL) v oblasti ochrany prírody a krajiny:“
- Text „BF) v oblasti stavebného poriadku:“ opraviť na „BM) v oblasti stavebného poriadku:“

Dôvod: oprava zrejmej administratívnej chyby

2. V integrovanom povolení, v úvodnej časti výroku *„Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:“* žiadame opraviť zrejmé chyby v rozhodnutí č. 6764-36674/2019/Jan/370210805/Z35-SP zo dňa 08.10.2019:
- Text „BV) v oblasti ochrany prírody a krajiny:“ opraviť na „BW) v oblasti ochrany prírody a krajiny:“

Dôvod: oprava zrejmej administratívnej chyby

3. V integrovanom povolení, v časti I. Údaje o prevádzke/ B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke/ 2. Opis prevádzky, žiadame nahradiť text:

V rámci realizácie stavby „Kontinuálne meranie emisií NH_3 a TZL na výrobni Močovina 3 – 2. etapa“ bol v prevádzke „Močovina 3“ nainštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) pre kontinuálne meranie koncentrácie a množstva emisie amoniaku a TZL z výduchu cyklónu prúdovej sušiarne, pozn. č. 2355 a pre kontinuálne meranie emisií TZL na 4 výduchoch ventilátorov z granulačnej veže (pozn. č. 1051 až 1054). Pre prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky a výpočet hmotnostných tokov je kontinuálne meraná vlhkosť, teplota, tlak a prietok odpadového plynu.
Meracie sondy analyzátorov a snímačov fyzikálnych veličín sú umiestnené na výduchoch nad podlažím +49,2m. Pre potreby kontinuálneho merania bol výduch cyklónu prúdovej sušiarne predĺžený o 3000 mm.
Koncentrácie NH_3 a H_2O sú merané metódou in-situ analyzátorom SIEMENS, typ LDS6 pracujúcim na optickom princípe, ktorý využíva schopnosť plynov pohlcovať špecifické vlnové dĺžky infračerveného (IČ) spektra. Analyzátor pozostáva z vysielača a prijímača, ktoré sú inštalované na potrubí oproti sebe a vyhodnocovacej jednotky umiestnenej v rozvádzači.
Pre meranie koncentrácie TZL slúži analyzátor PCME QAL991 využívajúci elektrostatickú metódu merania. Pre meracie sondy analyzátora sú na výduchoch umiestnené príruby P1.
Na meranie prietoku odpadového plynu slúži prietokomer DURAG, typ D-FL220 pracujúci na ultrazvukovom princípe. Na komíne sú v prírubách P3A a P3B inštalované 2 sondy, ktoré vysielajú ultrazvukový signál striedavo proti smeru a v smere prúdenia plynu. Pre meranie teploty je použitý snímač Pt100 s prevodníkom, ktorý je osadený do príruby P4. Pre meranie absolútneho tlaku odpadového plynu je použitý snímač tlaku s dvojvodičovým výstupom, umiestnený v prírube P5.
Prístup k prírubám je zabezpečený z oceľovej plošiny.

nasledovným novým textom:

V rámci realizácie stavby „Kontinuálne meranie emisií NH_3 a TZL na výrobni Močovina 3 – 2. etapa“ bol v prevádzke „Močovina 3“ nainštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) pre kontinuálne meranie koncentrácie a množstva emisie amoniaku a TZL z výduchu cyklónu prúdovej sušiarne, pozn. č. 2355 a pre kontinuálne meranie emisií TZL na 4 výduchoch ventilátorov z granulačnej veže (pozn. č. 1051 až 1054). Z dôvodu pretrvávajúcej nestabilnosti a nespoľahlivosti kontinuálneho merania týchto emisií inšpekcia povolila, aby bolo kontinuálne meranie TZL a NH_3 z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) a TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) nahradené diskontinuálnym meraním.
V rámci úpravy AMS pre zariadenie Granulačná veža sa do softvéru doplnilo jedno spoločné miesto vyhodnocovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 a vyhodnocovania koncentrácie a množstva NH_3, tzv. *„granulačná veža (virtuálny komín)“*. Toto miesto nahradzuje štyri miesta zisťovania dodržiavania určeného emisného limitu NH_3 na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054 (číselné označenie miest merania: 1.19.1 - 1.19.4). Granulačná veža (virtuálny komín) nemá číselné označenie. Granulačná veža predstavuje z pohľadu dodržiavania emisných limitov jedno samostatné zariadenie zdroja emisií.
Po vykonanej zmene je oficiálnym verejným výstupom AMS *„komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže“* zverejnené ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže. AMS pre meranie TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) a TZL a NH_3 z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) je používané len na prevádzkové účely. AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) je používané na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.
Pre prepočet koncentrácií na štandardné stavové podmienky a výpočet hmotnostných tokov je kontinuálne meraná vlhkosť (H_2O), prietok teplota a tlak odpadového plynu.
Meracie sondy analyzátorov a snímačov fyzikálnych veličín sú umiestnené na výduchoch ventilátorov nad podlažím +55,2m. Vyhodnocovacie jednotky sú umiestnené v rozvádzači DT-AMS v miestnosti na podlaží +49,2m. Pre potreby kontinuálneho merania bol výduch cyklónu prúdovej sušiarne predĺžený o 3000 mm.
Pre meranie koncentrácie TZL slúži analyzátor PCME QAL991 využívajúci elektrostatickú metódu merania. Pre meracie sondy analyzátora sú na výduchoch umiestnené príruby P1.
Koncentrácie NH_3 a H_2O sú merané metódou in-situ analyzátorom SIEMENS, typ LDS6 pracujúcim na optickom princípe, ktorý využíva schopnosť plynov pohlcovať špecifické vlnové dĺžky infračerveného (IČ) spektra. Analyzátor pozostáva z vysielača a prijímača, ktoré sú inštalované na potrubí oproti sebe a vyhodnocovacej jednotky umiestnenej v rozvádzači. Prístup k analyzátoru NH_3 a H_2O je cez inštalované príruby P2A a P2B.
Na meranie prietoku odpadového plynu slúži prietokomer DURAG, typ D-FL220 pracujúci na ultrazvukovom princípe. Na komíne sú v prírubách P3A a P3B inštalované oproti sebe 2 sondy, ktoré vysielajú ultrazvukový signál striedavo proti smeru a v smere prúdenia plynu.
Pre meranie teploty je použitý snímač Pt100 s prevodníkom 4-20mA, ktorý je osadený do príruby P4 prístupnej z podlažia +55,2m. Pre meranie absolútneho tlaku odpadového plynu je použitý snímač tlaku s dvojvodičovým výstupom, umiestnený v prírube P5 prístupnej z podlažia +55,2m. Pre potreby kontrolných meraní sú na komíne inštalované príruby P6A-D. Prístup k prírubám je zabezpečený z oceľovej plošiny.

Dôvod: aktualizácia údajov AMS a doplnenie údajov o umiestnení sond a prírub podľa Technickej správy k PS 03 Emisný monitorovací systém z 11.08.2021

4. V integrovanom povolení, v časti I. Údaje o prevádzke/ B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke/ 2. Opis prevádzky, žiadame zrušiť text:

AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude naďalej používané a AMS pre meranie NH_3 a TZL z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) a TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude používané len na prevádzkové účely.

Dôvod: informácia je súčasťou aktualizovaného textu podľa bodu M.3. tejto žiadosti.

5. V integrovanom povolení, v časti I. Údaje o prevádzke/ B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke/ 2. Opis prevádzky/ Vstupy do prevádzky žiadame nahradiť v texte slová:

filtračné hmoty (SORBOCEL, ARBOCEL FIC 200)

nasledovným novými slovami:

filtračné hmoty

Dôvod: nie je vhodné pri filtračných hmotách uvádzať obchodné názvy produktov, pretože to obmedzuje nákup iného obdobného tovaru s rovnakými vlastnosťami, len s iným obchodným názvom.

6. V integrovanom povolení, v časti I. Údaje o prevádzke/ B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke/ 2. Opis prevádzky, žiadame opraviť v tabuľke *„Riešenie odlučovania znečisťujúcich látok vznikajúcich v prevádzke pred ich vypustením do ovzdušia“* p.č. odkazu č. 3 na odkaz č. 1 vrátane nahradenia textu pod tabuľkou nasledovným znením:

[1)] projektovaná účinnosť odlučovacieho zariadenia

Dôvod: oprava p.č. odkazu

7. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ A. Podmienky prevádzkovania/ 5. Technicko-prevádzkové podmienky, žiadame zrušiť podmienku č. 5.2.:

5.2. Prevádzkovateľ do 30. 09. 2006 zapracuje do súboru TPPaTOO zdroje emisií uvedené v bode II.I.1.9 tohto povolenia.

a prečíslovať podmienku č. 5.3. na 5.2.

Dôvod: neaktuálna podmienka

8. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ A. Podmienky prevádzkovania/ 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, žiadame zrušiť podmienku č. 6.2.:

6.2. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať harmonogram technického riešenia na zosúladenie technického stavu nádrží na znečisťujúce látky a manipulačných plôch na nakladanie so znečisťujúcimi látkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd najneskôr do 31. 12. 2007

a prečíslovať podmienky č. 6.3. až 6.6. na 6.2. až 6.5.

Dôvod: neaktuálna podmienka

9. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ B. Emisné limity/ 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia/ 1.2. Špecifický emisný limit pre amoniak pre výduchy, žiadame nahradiť text:

1.2. Špecifický emisný limit pre *amoniak* pre výduchy:
- výduch č. 1.19.1 ventilátora granulačnej veže poz. č. 1051
- výduch č. 1.19.2 ventilátora granulačnej veže poz. č. 1052
- výduch č. 1.19.3 ventilátora granulačnej veže poz. č. 1053
- výduch č. 1.19.4 ventilátora granulačnej veže poz. č. 1054
- výduch č. 1.19.5 cyklóna prúdovej sušiarne poz. č. 2355

Koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne zo všetkých technologických operácií nesmie prekročiť hodnotu 100 $mg.m^{-3}$.

nasledovným novým textom:

1.2. Špecifický emisný limit pre *amoniak* pre výduchy:
- granulačná veža (virtuálny komín)
- výduch č. 1.19.5 cyklóna prúdovej sušiarne poz. č. 2355

Koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne zo všetkých technologických operácií počas ustáleného stavu prevádzky nesmie prekročiť hodnotu 100 $mg.m^{-3}$.

Dôvod: zmena v softvéri AMS

10. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ B. Emisné limity/ 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia/ žiadame vložiť za bod 1.6. nové body 1.7. a 1.8.:

1.7. Osobitné podmienky zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok cez AMS (pre miesta merania 1.19.1 – 1.19.4, ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054 a NH_3):
   a. miestom vyhodnocovania množstva NH_3 je granulačná veža (virtuálny komín). Miesto je spoločné pre ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 až 1054. Výstupom je komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže,
   b. údaj o množstve NH_3 v komínovom vyhodnotení emisií NH_3 z granulačnej veže sa vyhodnocuje ako súčet hodnôt hmotnostných tokov NH_3 kontinuálne meraných v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4.,
   c. v prípade neplatnosti jednotlivého merania v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4. sa za príslušný neplatný hmotnostný tok dosadí schválená náhradná hodnota pre príslušné miesto merania 1.19.1 až 1.19.4. V prípade neplatnosti všetkých meraní sa dosadí schválená náhradná hodnota pre granulačnú vežu (virtuálny komín).

1.8. Osobitné podmienky zisťovania údajov o dodržaní určeného emisného limitu cez AMS (pre miesta merania 1.19.1 – 1.19.4, ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 – 1054 a NH_3):
   a. emisný limit pre NH_3 samostatne pre miesta merania 1.19.1 - 1.19.4 sa neurčuje. Emisný limit sa určuje len pre granulačnú vežu (virtuálny komín) ako spoločné miesto vyhodnocovania dodržania určeného emisného limitu pre ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 až 1054. Výstupom je komínové vyhodnotenie emisií NH_3 z granulačnej veže ako denný/mesačný/ročný protokol AMS granulačnej veže,
   b. údaj o dodržaní určeného emisného limitu v komínovom vyhodnotení emisií NH_3 z granulačnej veže sa vyhodnocuje ako vážený priemer hodnôt hmotnostných koncentrácií NH_3 kontinuálne meraných AMS v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4.,
   c. v prípade neplatnosti jednotlivého merania v miestach merania 1.19.1 až 1.19.4 sa za príslušnú neplatnú hmotnostnú koncentráciu dosadí schválená náhradná hodnota pre príslušné miesto merania 1.19.1 až 1.19.4. V prípade neplatnosti všetkých meraní sa dosadí schválená náhradná hodnota pre granulačnú vežu (virtuálny komín).

Dôvod: zmena v softvéri AMS

11. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, žiadame celé znenie nahradiť nasledovne:

ruší sa text:

1. Pre zariadenia *Okruh zachytávania amoniaku – komín, poz. č. 4131* a *Tlakový absorbér, poz. č. 2232* prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných opatrení, ktorých realizáciou sa musí dosiahnuť súlad s hodnotami emisných limitov, resp. technickými opatreniami založenými na BAT:
   - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie do **28. 02. 2006**
   - Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a o vydanie stavebného povolenia do **31. 05. 2006**
   - Realizácia stavby do **31. 10. 2007**
   - Podanie návrhu na povolenie skúšobnej prevádzky, resp. na kolaudáciu stavby do **30. 11. 2007**.

2. Prevádzkovateľ zabezpečí do **30.06.2014** vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie možných alternatív zníženia emisií TZL a NH_3 z prilovacej veže na výrobni Močovina 3a na základe nej rozhodne o efektívnej realizácii.

a nahrádza sa novým znením:

Opatrenia na prevenciu znečistenia, najmä použitím najlepších techník sa neurčujú.

Dôvod: neaktuálne podmienky

12. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zmeniť slová 5. odrážky nasledovne:

ruší sa text:

- Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia kvality vôd

a nahrádza sa novým znením:

- Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku

Dôvod: aktualizácia textu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

13. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zrušiť podmienku č. 4:

4. Prevádzkovateľ je povinný splniť opatrenia na dosiahnutie súladu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami s vodným zákonom uložené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Šaľa č. ŽP/8/2005-Mel,Po zo dňa 13. 01. 2005.

a prečíslovať podmienky č. 5. – 17. na 4. – 16.

Dôvod: neaktuálna podmienka

14. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zmeniť podmienku č. 4 nasledovne:

ruší sa text:

4. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky stavebné objekty a technologické zariadenia prevádzky v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať ich údržbu a kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti podľa schválenej dokumentácie, technických podmienok stanovených výrobcom a podľa osobitných predpisov.

a nahrádza sa novým znením:

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú:
   a) stabilné,
   b) nepriepustné,
   c) odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom,
   d) zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho zneškodnenia,
   e) technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou,
   f) zodpovedajúce technickým normám alebo iným obdobným technickým špecifikáciám.

Dôvod: aktualizácia textu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

15. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zrušiť podmienky č. 7. a 8.:

7. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, skladujú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky z hľadiska ochrany vôd, je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby sa zabránilo úniku týchto látok do pôdy, podzemných alebo povrchových vôd, alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
8. Všetky skladovacie nádrže a záchytné havarijné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.

a prečíslovať podmienky č. 9. – 16. na 7. – 14.

Dôvod: povinnosti vyplývajúce zo zrušených podmienok sú už začlenené v aktualizovanej podmienke č. 4 v rámci aktualizácie v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z. (bod 13. kapitoly M. tejto žiadosti)

16. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zmeniť podmienku č. 7 nasledovne:

ruší sa text:

7. Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný vykonávať v súlade s vodným zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi, pred ich uvedením do prevádzky, po ich oprave, rekonštrukcii alebo odstávke dlhšej ako jeden rok, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a každých desať rokov pri znečisťujúcich látkach určených vodným zákonom. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

a nahrádza sa novým znením:

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie
   a) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné:
      - pred ich uvedením do prevádzky,
      - minimálne každých desať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie odporúča na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 10 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),
      - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
      - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
   b) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru:
      - pred ich uvedením do prevádzky,
      - minimálne každých dvadsať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie odporúča na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 20 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),
      - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
      - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
   c) záchytných nádrží a havarijných nádrží:
      - pred ich uvedením do prevádzky,
      - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
      - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Dôvod: aktualizácia textu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

17. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zmeniť podmienku č. 8 nasledovne:

ruší sa text:

8. Vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží na skladovanie znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný vykonávať pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly.

a nahrádza sa novým znením:

8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú:
   - zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov,
   - vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.

Dôvod: aktualizácia textu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

18. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame podmienku č. 11 zrušiť a text podmienky presunúť do kapitoly I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ

Presúva sa podmienka:

11. Po schválení predložiť inšpekcii aktualizovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

a prečíslovať podmienku č. 12. – 14. na 11. – 13.

Dôvod: podmienka sa presúva do kapitoly 6. Podávanie správ, nová podmienka č. 6.11.

19. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, žiadame zrušiť podmienky č. 11. a 12.:

11. K žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Riešenie emisií NH_3 na výrobni Močovina 3“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona prevádzkovateľ priloží aktualizovaný Prevádzkový predpis pre výrobňu močoviny so zapracovanými zmenami. Prevádzkový predpis musí obsahovať nasledovné údaje:
    - opatrenia na havarijné zabezpečenie zásobníka poz. č. H 03 (odčerpanie roztoku zo zásobníka v prípade havárie čerpadlom poz. č. P 05 do 2 minút do zásobníka eluátu poz. č. H 302 v objekte č. 32-12 a odstavenie absorpčnej kolóny C 2240)
    - popis stavov, počas ktorých bude použitý by-pass (obchvat) absorpčnej kolóny C 2240 (nábeh výrobne močoviny, poruchové stavy na výrobni močoviny) s uvedením spôsobu ich odstránenia (poruchové stavy) a maximálnej doby ich trvania (nábehy aj poruchy)
    - povinnosť obsluhy viesť záznam o použití by-passu (pri poruchách musí byť zaznamenaný čas, kedy došlo k poruche, jej príčina, čas trvania poruchy a spôsob odstránenia; pri nábehu výrobne musí byť evidovaný čas začiatku a ukončenia nábehu).
12. Aktualizovaný Prevádzkový predpis pre výrobňu močoviny musí byť vypracovaný v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Riešenie emisií NH_3 na výrobni Močovina 3“.

a prečíslovať podmienku č. 13. na 11.

Dôvod: neaktuálne podmienky

20. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.A Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním, žiadame zmeniť podmienku č. 1.3. nasledovne:

ruší sa text:

1.3. Interval periodického merania je potrebné počítať od posledného merania.

a nahrádza sa novým znením:

1.3. Periodické meranie sa vykonáva v pravidelnom intervale, ktorý sa posudzuje podľa kalendárnych mesiacov, ak ide o intervaly jeden rok a kratšie, a podľa kalendárneho roka, ak ide o dlhšie intervaly.

Dôvod: zosúladenie s prílohou č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

21. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.A Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním, žiadame podmienku č. 1.7. zrušiť a text podmienky presunúť do kapitoly I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ

Presúva sa podmienka:

1.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania pred jeho začatím.

a prečíslovať podmienky č. 1.8. – 1.27. na 1.7. – 1.26.

Dôvod: podmienka sa presúva do kapitoly 6. Podávanie správ, aktualizovaný bod 6.2.

22. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.A Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním, žiadame zrušiť podmienky č. 1.7. – 1.9.:

1.7. Prvé preukázanie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky vyskytujúce sa v odpadových plynoch zo zariadení, ktoré v súčasnosti nie sú zaradené medzi zdroje znečisťovania ovzdušia evidované príslušným orgánom ochrany ovzdušia, vykoná prevádzkovateľ do 30. 06. 2006.
Prvé preukázanie uvedených údajov sa vykoná pre nasledovné miesta vypúšťania emisií do ovzdušia:
- výduch odstredivky poz. č. 1451
- spoločný výduch odstrediviek poz. č. 1452, 1453.

V prípade preukazovania dodržiavania určených emisných limitov technickým výpočtom, prevádzkovateľ zašle v určenom termíne inšpekcii kópiu rozhodnutia o schválení technického výpočtu a preukázanie údajov o dodržaní určených emisných limitov schváleným technickým výpočtom.
V prípade preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov oprávneným meraním, prevádzkovateľ zabezpečí, aby do určeného termínu boli vykonané oprávnené merania.

1.8. V prípade, ak sú pre výduchy uvedené v bode II.I.1.9, splnené podmienky pre nezisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, prevádzkovateľ zašle inšpekcii kópiu rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia, na základe ktorého sa údaje o dodržaní určených emisných limitov nemusia zisťovať a tiež kópiu žiadosti podanej orgánu ochrany ovzdušia.
Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje inšpekcia do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

1.9. Prevádzkovateľ bude zasielať inšpekcii na vedomie kópie oznámení zasielaných príslušnému orgánu ochrany ovzdušia v súvislosti s preukazovaním dodržiavania zmenených emisných limitov a emisných limitov pri zmenených požiadavkách na ich dodržanie a tiež kópiu vyjadrení, resp. rozhodnutí orgánu ochrany ovzdušia vydaných na podklade zaslaných oznámení.
Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje inšpekcia do 30 dní od doručenia vyjadrenia orgánu ochrany ovzdušia (v prípade vydania rozhodnutia do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti).

a prečíslovať podmienky č. 1.10. – 1.26. na 1.7. – 1.23.

Dôvod: neaktuálne podmienky

23. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame zmeniť podmienku č. 1.7. nasledovne:

ruší sa text:

1.7. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná **kontinuálnym meraním automatizovaným meracím systémom** tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Názov miesta vypúšťania	**Číslo miesta vypúšťania**	**Znečisťujúca látka**
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1051	1.19.1	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1052	1.19.2	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1053	1.19.3	NH_3
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1054	1.19.4	NH_3

a nahrádza sa novým znením:

1.7. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná **kontinuálnym meraním automatizovaným meracím systémom** tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo miesta vypúšťania	**Zdroj emisií**	**Znečisťujúca látka**
Nie je určené	Granulačná veža (virtuálny komín)	NH_3

Dôvod: zmena v softvéri AMS

24. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame zmeniť podmienku č. 1.10. nasledovne:

ruší sa text:

1.10. AMS a jeho technické meracie a vyhodnocovacie prostriedky musia zabezpečovať obdobie prevádzky AMS v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95% z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určený emisný limit, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako 10 dní.

a nahrádza sa novým znením:

1.10. AMS a jeho technické meracie a vyhodnocovacie prostriedky musia zabezpečovať obdobie prevádzky AMS v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95% z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určený emisný limit, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako:

Názov miesta vypúšťania	**Číslo miesta vypúšťania**	**Počet neplatných (nevyhodnotených) dní/rok**
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1051	1.19.1	10
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1052	1.19.2	10
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1053	1.19.3	10
Ventilátor granulačnej veže poz. č. 1054	1.19.4	10
Granulačná veža (virtuálny komín)	-	Musí byť dodržaný počet neplatných (nevyhodnotených) dní / rok samostatne pre všetky štyri ventilátory granulačnej veže poz. č. 1051 - 1054

Dôvod: upresnenie počtu neplatných (nevyhodnotených) dní AMS za kalendárny rok samostatne pre každý ventilátor. Virtuálny komín len vyhodnocuje namerané údaje, preto sa pri ňom nedá doslovne hovoriť o „neplatných/nevyhodnotených dňoch“. Navrhuje sa, aby bol limit 10 neplatných/nevyhodnotených dní nastavený explicitne pre každý ventilátor poz.č. 1051 – 1054 (nie 10 dní pre virtuálny komín).

25. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame zrušiť podmienku č. 1.16.:

1.16 Počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS budú vo vyhodnocovacom systéme AMS v roku 2017 používané nasledovné Inšpekciou schválené náhradné hodnoty:
- schválené náhradné hodnoty koncentrácie amoniaku v odpadovom plyne sa rovnajú priemernej hodnote za obdobie od 01.01.2016 do 01.11.2016, t.j.:
  1.19.1 ventilátor 1051 78 mg/m^3
  1.19.2 ventilátor 1052 76 mg/m^3
  1.19.3 ventilátor 1053 77 mg/m^3
  1.19.4 ventilátor 1054 80 mg/m^3

- schválené náhradné hodnoty objemového prietoku odpadového plynu sa rovnajú priemernej hodnote za obdobie od 01.01.2016 do 01.11.2016, t.j.:
  1.19.1 ventilátor 1051 60 206 m^3/h
  1.19.2 ventilátor 1052 56 509 m^3/h
  1.19.3 ventilátor 1053 57 931 m^3/h
  1.19.4 ventilátor 1054 52 887 m^3/h

a prečíslovať podmienky č. 1.17. – 1.23. na 1.16. – 1.22.

Dôvod: neaktuálna podmienka

26. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame podmienku č. 1.18. zrušiť a text podmienky presunúť do kapitoly I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ

Presúva sa podmienka:

1.18. Ak sa monitorovaním AMS zistí, že emisné limity boli prekročené alebo požiadavky na AMS neboli dodržané, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu. K informácii je povinný predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania (čiastkový protokol, v ktorom je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, resp. doklad o nedodržaní požiadaviek na AMS) a uviesť dôvody prekročenia emisného limitu, resp. nedodržania požiadaviek na AMS.

a prečíslovať podmienky č. 1.19. – 1.22. na 1.18. – 1.21.

Dôvod: podmienka sa presúva do kapitoly 6. Podávanie správ, nová podmienka č. 6.12.

27. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame podmienku č. 1.20. zrušiť a text podmienky presunúť do kapitoly I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ

Presúva sa podmienka:

1.20 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpekcii písomne plánovaný termín vykonania úplnej aj periodickej kontroly AMS pred jej začatím.

a prečíslovať podmienku č. 1.21. na 1.20.

Dôvod: podmienka sa presúva do kapitoly 6. Podávanie správ, aktualizovaná podmienka 6.2.

28. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, žiadame nahradiť text podmienky č. 1.20. nasledovne:

ruší sa text:

1.20. AMS pre meranie NH_3 a TZL z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) a TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude používané len na prevádzkové účely.

a nahrádza sa novým textom:

1.20 AMS pre meranie TZL z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) a TZL a NH_3 z cyklónu prúdovej sušiarne (poz. č. 2355) bude používané len na prevádzkové účely. AMS pre meranie NH_3 z ventilátorov granulačnej veže (poz. č. 1051 až 1054) bude používané na prevádzkové účely a na účel výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu.

Dôvod: zmena v softvéri AMS

29. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 3. Kontrola odpadov, žiadame nahradiť text podmienky č. 3.1 nasledovne:

ruší sa text:

3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovom denníku.

a nahrádza sa novým textom:

3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva pre zhromažďovanie odpadov.

Dôvod: povinnosti prevádzkovateľa k zhromažďovaným odpadom sú uvedené v bode 4. kapitoly II. Podmienky povolenia/ D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov. Frekvenciu kontroly dodržiavania nie je v integrovanom povolení potrebné nastavovať, pretože podmienky IP majú byť dodržiavané trvalo a je na prevádzkovateľovi ako si nastaví systém vnútornej kontroly. V súlade s filozofiou vlády SR odbúravať administratívnu záťaž pre podnikateľov ďalej navrhujeme aj zrušiť vedenie záznamov o kontrole zhromažďovania v prevádzkovom denníku.

30. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame zmeniť text podmienky č. 6.2. nasledovne:

ruší sa text:

6.2. Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o vykonaných meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

a nahrádza sa novým znením:

6.2. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii a okresnému úradu písomne plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti najmenej 5 pracovných dní pred jej začiatkom.

Dôvod: Podmienka zasielať správy z merania do 60 dní od vykonaného merania je už obsiahnutá v podmienke č. 6.7. Pôvodný text bol nahradený textom s povinnosťou zasielať inšpekcii a okresnému úradu ohlásenie začiatku termínu merania. Táto podmienka bola presunutá z kapitol:

- *I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.A Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním, bod 1.7. (bod 21. kapitoly M. tejto žiadosti)*

- *I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, bod 1.20. (bod 27. kapitoly M. tejto žiadosti)*

31. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame zrušiť podmienku č. 6.4.:

6.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať najmenej päť rokov schválený technický výpočet údajov o dodržaní určených emisných limitov.

a prečíslovať podmienky č. 6.5. – 6.11. na 6.4. – 1.10.

Dôvod: Pre zdroj Močovina 3 nie je hodnota emisnej veličiny monitorovaná technickým výpočtom, ale diskontinuálnym a kontinuálnym meraním.

32. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame zmeniť text podmienky č. 6.7. nasledovne:

ruší sa text:

6.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii všetky správy o vykonaných kontrolách AMS (úplná kontrola, periodická kontrola). Správa sa predkladá najneskôr do 60 dní od vykonania kontroly.

a nahrádza sa novým znením:

6.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii a okresnému úradu všetky doklady o výsledku vykonanej oprávnenej technickej činnosti. Doklady sa predkladajú bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania oprávnenej technickej činnosti.

Dôvod: Zosúladenie textu podmienky s textom pôvodnej podmienky č. 6.2. (zrušené znenie: „Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o vykonaných meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.“)

33. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame zmeniť text podmienky č. 6.8. nasledovne:

ruší sa text:

6.8. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii protokoly z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, do 15. februára nasledujúceho roka.

a nahrádza sa novým znením:

6.8. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii protokoly z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania do 15. februára nasledujúceho roka.

Dôvod: Čiastkové protokoly o nedodržaní emisného limitu sa predkladajú podľa bodu č. 6.12. (bod 35. kapitoly M. tejto žiadosti)

34. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame za podmienku č. 6.10. znenia *„Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o výsledkoch kontinuálneho monitorovania formou mesačných hlásení. ...“* doplniť novú podmienku č. 6.11. nasledovného znenia:

6.11. Po schválení predložiť inšpekcii Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) vrátane jeho schválených aktualizácií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Dôvod: podmienka bola presunutá z kapitoly F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 11. (bod 17. kapitoly M. tejto žiadosti)

35. V integrovanom povolení, v časti II. Podmienky povolenia/ I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 6. Podávanie správ, žiadame za podmienku č. 6.11. znenia „*Po schválení predložiť inšpekcii Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia* ...“ doplniť novú podmienku č. 6.12. nasledovného znenia

6.12. Ak sa monitorovaním AMS zistí, že emisné limity boli prekročené alebo požiadavky na AMS neboli dodržané, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu. K informácii je povinný predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania (čiastkový protokol, v ktorom je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, resp. doklad o nedodržaní požiadaviek na AMS) a uviesť dôvody prekročenia emisného limitu, resp. nedodržania požiadaviek na AMS.

Dôvod: podmienka bola presunutá z kapitoly I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému/ 1.B Podmienky pre kontrolu emisií kontinuálnym meraním, bod 1.18. (bod 25. kapitoly M. tejto žiadosti)

N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa

Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ

Telefónny kontakt:
031/775 4328

Adresy účastníkov konania:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia
Hlavná 42/12A
927 01 Šaľa

O) Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu č. 39 integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: _____ **Dátum:** 19.01.2022
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Mako

Pozícia v organizácii: vedúci OŽPaOZ

Pečiatka alebo pečať podniku:

P) Zoznam príloh

P.č.	Názov prílohy	Počet	Utajenie
1.	A. Technická správa k PS 03 Emisný monitorovací systém z 11.08.2021	1x	-
2.	Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania po vykonanej zmene	2x	-
3.	Splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Jozef Mako	1x	-
4.	CD nosič s elektronickou verziou žiadosti a príloh	1x	-