SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP

v Nitre dňa 10. 04. 2015

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 06.05.2015
Dňa: 12.05.2015 Podpis: .....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti prevádzkovateľa EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381 zo dňa 18. 12. 2013 podanej Inšpektorátu dňa 20. 12. 2013 a doplnenej dňa 10. 10. 2014 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2., podľa § 3 ods. 4 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62, § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma ošípaných Veľký Cetín"

nasledovne:

1. *Nasledujúci text v znení:*

„**Obchodné meno:** Hybrav a. s.
Sídlo: Hydinárska farma Bodok č. 702
Okres: 951 04 Veľký Lapáš
IČO: 31 429 718“

sa nahrádza novým textom v znení:

„pre prevádzkovateľa: **EPP Slovensko, s.r.o.**
sídlo: **Terezov 4, 920 03 Hlohovec**
IČO: **47 241 381**“

2. *Výroková časť začínajúca vetou v znení:*

„Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: Nitriansky kraj, okres Nitra, katastrálne územie Veľký Cetín:“

a končiaca vetou v znení:

„Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania poslednými kolaudačnými rozhodnutiami:

* "Farma pre plemenný a rozmnožovací chov ošípaných I. – Veľký Cetín" č. Výst.: 1059/81-Vi zo dňa 30. 09. 1982, vydaného ONV – odbor výstavby a ÚP v Nitre
* "Farma pre plemenný a rozmnožovací chov ošípaných II. – Veľký Cetín" č. Výst.: 1059/81/1-Vi zo dňa 30. 09. 1982, vydaného ONV – odbor výstavby a ÚP v Nitre
* Kolaudačné rozhodnutie stavby "ČOV FO Veľký Cetín", vydané OÚ ŽP Nitra č. j.: OÚŽP-255-A/1994-4/Go zo dňa 12. 12. 1994“

sa nahrádza novým výrokom v znení:

„Stavba **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** bude realizovaná v katastrálnom území obce Veľký Cetín a bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

SO-01, SO-02, SO-03 Rekonštrukcia objektov č. 1, 2, 3 na výkrm ošípaných vrátane prístavieb
SO-04 Rekonštrukcia objektu č. 4 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
SO-05 Rekonštrukcia objektu č. 5 na výkrm ošípaných
SO-06 Rekonštrukcia objektu č. 6 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
SO-07 Rekonštrukcia objektu č. 7 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
SO-08 Kafilérny box
SO-10 Rekonštrukcia objektu č. 10 na výkrm ošípaných
SO-11 Rekonštrukcia objektu č. 11 na výkrm ošípaných
SO-12 Modernizácia objektu č. 12 – Prevádzkovo sociálna budova
SO-13 Rekonštrukcia objektu č. 13 – Technológia areálového rozvodu vody
SO-14 Zásobník vody a areálový vodovod
SO-15 Objekty a rozvody tekutého hnoja

SO-16 Sklady tekutého hnoja - lagúny
SO-17 Transformátorová stanica a náhradný zdroj energie (dieselagregát)
SO-18 Rekonštrukcia vonkajších elektrických rozvodov a vonkajšie osvetlenie
SO-19 Rekonštrukcia objektu č. 48 – Expedícia
SO-20 Rekonštrukcia objektu č. 20 – Úpravňa vody
SO-21 Rekonštrukcia objektu č. 21 – Administratívna budova
SO-22 Rekonštrukcia objektu č. 22 – Vjazd a vstup
SO-23 Rekonštrukcia objektu č. 23 – Garáž a údržba
SO-24 Rekonštrukcia objektu č. 24 – Mostová váha
SO-25 Rekonštrukcia objektu č. 25 – Sklad
SO-26 Rekonštrukcia objektu č. 44 – Sklad
SO-27 Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie – dažďová a splašková (dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok (ďalej len „ORL“), splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“))
SO-28 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov plynu

a prevádzkových súborov v SO-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 a 11:
PS-Z-1 Roštová podlaha
PS-Z-2 Hradenie, zábrany
PS-Z-3 Kŕmenie
PS-Z-4 Napájanie
PS-Z-5 Vetranie

a prevádzkových súborov v technických objektoch:
PS-T-1 Potrubné prepojenia, čerpadlá, miešadlá, separácia a sklady na tekutý hnoj
PS-T-2 Transformátorová stanica a náhradný zdroj energie
PS-T-3 I. stupeň úpravy
PS-T-4 Distribúcia vody a II. stupeň úpravy vody
PS-T-5 Technológia mostovej váhy

3. *Do výrokovej časti **„Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:“** sa vkladajú nové odseky **e** až **ch** nasledovne:*

„Inšpektorát súčasne integrovaným povolením:

e) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – **vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**

f) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona – **vydáva povolenie na vodnú stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** v rozsahu stavebných objektov:

v katastrálnom území: **Veľký Cetín**
na pozemkoch par. č. (podľa jednotlivých stavebných objektov):

SO-14 – Zásobník vody a areálový vodovod
1635/2, 1635/3, 1635/6, 1635/79, 1635/77, 1635/76, 1635/87, 1635/73, 1635/71, 1635/104, 1635/105, 1635/113, 1635/89, 1635/78, 1635/57, 1635/196, 1635/55, 1635/54, 1635/35, 1635/14 (register „C“) – podľa LV č. 3122
1635/109, 1635/112, 1635/67 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1614) - podľa LV č. 3122
1635/114 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1616) - podľa LV č. 3122
1635/115, 1635/116 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1617) - podľa LV č. 1745
1635/197, 1635/191 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1625) - podľa LV č. 3016

a prevádzkového súboru: **PS-T-4 – Distribúcia a II. stupeň úpravy vody**

účel stavby: **Inžinierska stavba – miestne potrubné rozvody vody**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavebno-technické riešenie:
Je navrhnutý ako samostatne stojaci štvorkomorový objekt, čo umožňuje priebežné čistenie jednotlivých komôr bez vplyvu na chod prevádzky. Objem zásobníka je navrhnutý tak, aby pojal minimálne na 60 % maximálnej dennej potreby vody stanovenej výpočtom. V centrálnej časti zásobníka sú dve čerpacie šachty na umiestnenie čerpadiel zabezpečujúcich distribúciu upravenej vody v areáli.

SO-27 – Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie – dažďová a splašková (dažďová kanalizácia a ORL, splašková kanalizácia a ČOV)
1635/3, 1635/6, 1635/79, 1635/77, 1635/76, 1635/87, 1635/72, 1635/104, 1635/73, 1635/108, 1635/68, 1635/139, 1635/142, 1635/64, 1635/60, 1635/58, 1635/205, 1635/5, 1635/208, 1635/200, 1635/54, 1635/213, 1635/43, 1635/55, 1635/57, 1635/196, 1635/78, 1635/62, 1635/63, 1635/119, 1635/113, 1635/129, 1635/120, 1635/110, 1635/84, 1635/80, 1635/15, 1635/89, 1635/144, 1635/85, 1635/151, 1635/161, 1635/172, 1635/19, 1635/17, 1635/178, 1635/179, 1635/153, 1635/21, 1635/149, 1635/39, 1635/24, 1635/167, 1635/25, 1635/28, 1635/182, 1635/31, 1635/38, 1635/193, 1635/35, 1635/196, 1635/57 (register „C“) – podľa LV č. 3122
1635/99, 1635/102, 1635/103, 1635/138, 1635/112, 1635/111, (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1614) – podľa LV č. 3122
1635/140, 1635/135, 1635/118, 1635/114, 1635/128 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1616) – podľa LV č. 3122
1635/141, 1635/134, 1635/127, 1635/115, 1635/116, 1635/117, 1635/127, (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1617) – podľa LV č. 1745

1635/206, 1635/207, 1635/201, 1635/152, 1635/160, 1635/26, 1635/30, 1635/145, 1635/166, 1635/168, 1635/171, 1635/177, 1635/183, 1635/180, 1635/190, 1635/195, 1635/189, 1635/197, 1635/201 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1625) – podľa LV č. 3016
1635/209, 1635/51, 1635/198, 1635/148, 1635/158, 1635/165, 1635/170, 1635/176, (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116
1635/199 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1628) – podľa LV č. 1879
1635/212, 1635/156, 1635/157, 1635/154, 1635/215, (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1630) – podľa LV č. 2016

účel stavby: **Inžinierska stavba – potrubné rozvody – čistiarne odpadových vôd**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavebno-technické riešenie:
Splašková kanalizácia je novo navrhovaná so zvedením vôd (gravitačným, tlakovým) do domovej ČOV (Bioclar 30), z ktorej budú vyčistené vody napojené na dažďovú kanalizáciu. Dažďová kanalizácia je po vyvedení z pôdorysu jednotlivých stavebných objektov napojená na pôvodný rozvod dažďovej kanalizácie, ktorý je zaústený do recipientu – Paniansky potok (výustny objekt v rkm 1,500). Na miestach napojení a zlomov v trasovaní vonkajšej kanalizácie budú vybudované kontrolné šachty.

Domová ČOV (Bioclar 30)
Splaškové vody z hygienických zariadení v jednotlivých objektoch budú odvádzané do kontrolnej šachty pred ČOV, odkiaľ bude voda následne vyčistená a vypúšťaná do najbližšej šachty na rozvode dažďovej kanalizácie.
Domová ČOV typ B30 od firmy BIOCLAR, a.s. je biologická čistiareň odpadových vôd s predradenou denitrifikáciou, dlhodobou aktiváciou a separačnou zónou. Všetky stupne čistiaceho procesu sa nachádzajú v jednom monobloku.
Základom je biologický reaktor, ktorý združuje v jednej nádrži všetky procesy biologického čistenia vody: odstránenie organického znečistenia, nitrifikáciu, denitrifikáciu a separáciu aktivovaného kalu od vyčistenej vody. Systém lamelových prepážok a spôsob hydraulického pretekania medzi takto vytvorenými sekciami umožňuje aj anaeróbnu fermentáciu odpadových vôd a zvýšené biologické odstraňovanie fosforu.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a areálových komunikácií budú odvádzané do dažďovej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku zo striech objektov budú zachytávané v strešných žľaboch a následne zvedené do areálovej dažďovej kanalizácie. Vody z povrchu lagún budú prenosnými ponornými čerpadlami odčerpané do najbližšej šachty na rozvode dažďovej kanalizácie. V prípade kontaminovanej vody hnojovicou bude prečerpaná do šachty pred separátorom, resp. pod kryciu fóliu.

ORL pre stáčacie miesto nafty bude s navrhovaným s prietokom 2,0 l/s.

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva povolenie na zmenu dokončenej**

vodnej stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“ v rozsahu stavebného objektu:
SO-20 – Rekonštrukcia objektu č. 20 – Úpravňa vody
a prevádzkových súborov:
PS-T-3 – I. stupeň úpravy vody
PS-T-4 – Distribúcia vody a II. stupeň úpravy vody

v katastrálnom území:	**Veľký Cetín**
na pozemkoch par. č.:	1635/5 (register „C“) – podľa LV č. 3122
účel stavby:	**Inžinierska stavba – miestne potrubné rozvody vody**
charakter stavby:	**trvalá.**

Stavebno-technické riešenie:
Pôvodný objekt bude upravený tak, aby bolo možné nainštalovať technológiu úpravy vody, ktorá bude čerpaná z pôvodných studní HV-1 a HVC-2.

Voda získaná z pôvodných vrtov prejde prvým stupňom úpravy vody (úprava na pitnú vodu), ktorého technológia sa bude nachádzať v objekte SO-20. Po úprave bude voda odvedená do zásobníka vody SO-14 s objemom 350 m^3 a následne do areálového rozvodu vody cez druhý stupeň úpravy vody (dočistenie a dezinfekcia). Objektom slúžiacim na umiestnenie II. stupňa úpravy vody a technológie areálového rozvodu vody bude objekt č. SO-13. Ďalej bude voda rozvedená do jednotlivých objektov hlavným zokruhovaným rozvodom vody. Prípojky k objektom budú čo najkratšie a objekty SO-4 a SO-5 budú mať spoločnú prípojku vody.

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – **vydáva povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (recipient: Paniansky potok, výustny objekt v rkm 1,500)**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – **vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (recipient: Paniansky potok, výustny objekt v rkm 1,500)**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd – zo studne HV-1 a studne HVC-2** (zdroj vody tvoria dva pôvodné vodné vrty HV-1 a HVC-2 so spoločným doporučeným odberom 3 l/s)

g) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **posúdil návrh na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou a s návrhom súhlasí**

h) v oblasti stavebného poriadku:
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – **povoľuje odstránenie časti stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** - odstránením stavebného objektu:

SO-17 – Transformátorová stanica

v katastrálnom území:	**Veľký Cetín**
na pozemkoch par. č.:	1635/17, 1635/18, 1635/19 (register „C“) – podľa LV č. 3122

Čísla parciel, na ktorých sa budú vykonávať ďalšie búracie práce:
1635/15, 1635/18, 1635/34, 1635/40, 1635/41, 1635/42, 1635/45, 1635/46, 1635/47, 1635/57, 1635/58, 1635/59, 1635/64, 1635/65, 1635/74, 1635/86, 1635/91, 1635/129, 1635/136, 1635/142, 1635/143, 1635/162, 1635/173, 1635/185, 1635/205 (register „C“) – podľa LV č. 3122
1635/37, 1635/204 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116
1635/92, 1635/93, 1635/94, 135/214, 135/215 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1630) – podľa LV č. 2016
1635/95, 1635/96, 1635/159, 1635/163, 1635/184, 1635/186, 1635/191, 1635/201, 1635/206 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1625) – podľa LV č. 3016
1635/127, 1635/134 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1617) – podľa LV č. 1745
1635/128, 1635/135 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1616) – podľa LV č. 3122
1635/137 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1614) – podľa LV č. 3122

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** v rozsahu stavebných objektov:

v katastrálnom území: **Veľký Cetín**
na pozemkoch par. č. (podľa jednotlivých stavebných objektov):
SO-01, SO-02, SO-03 – Rekonštrukcia objektov č. 1, 2, 3 na výkrm ošípaných vrátane prístavieb
1635/162, 1635/22, 1635/173, 1635/27, 1635/185, 1635/32 (register „C“) – podľa LV č. 3122
1635/163, 1635/174, 1635/186 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1625) – podľa LV č. 3016
1635/164, 1635/175, 1635/187 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116

Stavebno-technické riešenie:
Sú to jednoloďové prízemné objekty, spojené obslužnou chodbou, ktorá je z dôvodu pôvodnej technológie umiestnená excentricky. Navrhované riešenie rozdelí objekty na dve polovice, pôvodná chodba sa zbúra a vybuduje sa chodba nová, v strede objektov. Nová chodba medzi objektmi sa rozširuje a končí prístavbou k objektu SO-03. Stavebné práce sú zamerané najmä na podlahu, kde sa vytvoria plytké kanály, ktoré vyústia do zberných kanálov na tekutý hnoj.

SO-04 – Rekonštrukcia objektu č. 4 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
1635/52 (register „C“) – podľa LV č. 3122
1635/204 (register „C“) (podľa registra „E“ par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116

SO-05 – Rekonštrukcia objektu č. 5 na výkrm ošípaných
1635/56, 1635/203 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/202 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1625) – podľa LV č. 3016

SO-06 – Rekonštrukcia objektu č. 6 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
1635/61 (register „C") – podľa LV č. 3122

SO-07 – Rekonštrukcia objektu č. 7 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
1635/131, 1635/66 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/130 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1614) - podľa LV č. 3122
1635/132 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1616) - podľa LV č. 3122
1635/133 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) - podľa LV č. 1745

Stavebno-technické riešenie:
Sú hlavné chovné stavebné objekty, kapacitne od 1 340 do 9 372 ks. Sú vzájomne prepojené jestvujúcou obslužnou chodbou, ktorá bude zachovaná. Stavebné úpravy vnútri objektov spočívajú vo vybúraní stien, ktoré na každej strane oddeľovali prípravňu krmiva od ustajňovacieho priestoru. Jednotlivé sekcie budú oddelené novou deliacou stenou. V obvodových stenách budú osadené odvodné ventilátory a nasávacie otvory vetrania. Rovnomernosť vetrania zabezpečia ventilátory, umiestnené v nadstrešnom murive. Úprava podlahy je vo všetkých chovných objektoch rovnaká. Bude vytvorená plytká vaňa s prepadom hnoja do zberných kanálov. Odtiaľ bude zátkovým systémom tekutý hnoj odvádzaný potrubím do prečerpávacej nádrže odtiaľ do hlavnej nádrže umiestnenej v priestore lagún.

SO-10 – Rekonštrukcia objektu č. 10 na výkrm ošípaných
1635/10 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/126 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) - podľa LV č. 1745

SO-11 – Rekonštrukcia objektu č. 11 na výkrm ošípaných
1635/13 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Obidva objekty sú prízemné haly stavebne riešené ako ostatné objekty pre výkrm, t. j. SO-01 až SO-07.

a prevádzkových súborov v SO-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 a 11:
PS-Z-1 – Roštová podlaha
PS-Z-2 – Hradenie, zábrany
PS-Z-3 – Kŕmenie
PS-Z-4 – Napájanie
PS-Z-5 – Vetranie

SO-12 – Modernizácia objektu č. 12 – Prevádzkovo sociálna budova
1635/10, 1635/13 (register „C") – podľa LV č. 3122

1635/126 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) - podľa LV č. 1745

Stavebno-technické riešenie:
Tento objekt vytvorí vstup pracovníkov do areálu farmy ako náhradu za vstup s hygienickým filtrom, umiestneným pôvodne v administratívnej budove (objekt SO-21), ktorá je pre súčasné potreby farmy predimenzovaná. Stavebné riešenie obsahuje zmeny priečok a nové vnútorné inštalácie.

SO-13 – Rekonštrukcia objektu č. 13 – Technológia areálového rozvodu vody
1635/14 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Ide o prízemnú jednoloďovú halu, ktorá bude po drobných úpravách slúžiť ako objekt na umiestnenie II. stupňa úpravy vody a technológie areálového rozvodu vody.
a prevádzkového súboru: **PS-T-4 – Distribúcia vody a II. stupeň úpravy vody**

SO-19 – Rekonštrukcia objektu č. 48 – Expedícia
1635/7, 1635/110 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/101 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1615) - podľa LV č. 3122
1635/100, 1635/99, 1635/102 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1614) - podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Objekt slúžiaci na dovoz a odvoz ošípaných a ich prekládku medzi areálom farmy a vonkajším svetom. Stavebné riešenie obsahuje zmeny priečok a nové vnútorné inštalácie.

SO-21 – Rekonštrukcia objektu č. 21 – Administratívna budova
1635/4 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Rekonštrukčné práce v tomto objekte sa obmedzia na výmenu vnútorných elektrických inštalácií a opravu ostatných vnútorných inštalácií. Obsahuje kancelárske a skladové priestory a bude slúžiť pre administratívne, skladové, hygienické, sociálne potreby personálu.

SO-22 – Rekonštrukcia objektu č. 22 – Vjazd a vstup
1635/5 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Objekt pôvodného hlavného vstupu do areálu bude zrekonštruovaný v rozsahu opravy jestvujúcich konštrukcií (asanačný brod, rampa). Budú tiež vymenené elektrické inštalácie a povrchy budú opatrené novými nátermi.

SO-23 – Rekonštrukcia objektu č. 23 – Garáž a údržba
1635/71 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Rekonštrukčné práce v tomto objekte sa obmedzia na výmenu vnútorných elektrických inštalácií a opravu ostatných vnútorných inštalácií. Bude slúžiť ako parkovacie a údržbárske priestory a sklad.

SO-25 – Rekonštrukcia objektu č. 25 – Sklad
1635/70 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Rekonštrukčné práce v tomto objekte sa obmedzia na výmenu vnútorných elektrických inštalácií a opravu ostatných vnútorných inštalácií. Po rekonštrukcii sa s využitím budovy nepočíta.

SO-26 – Rekonštrukcia objektu č. 44 – Sklad
1635/69 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Rekonštrukčné práce v tomto objekte sa obmedzia na výmenu poškodených výplní otvorov, ktoré budú nahradené novými. Po rekonštrukcii bude slúžiť ako sklad slamy.

účel stavby: **Ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"** v rozsahu stavebných objektov:

v katastrálnom území: **Veľký Cetín**
na pozemkoch par. č. (podľa jednotlivých stavebných objektov):
SO-08 – Kafilérny box
1635/150 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1625) - podľa LV č. 3016

Stavebno-technické riešenie:
Je novostavba pre dočasné krátkodobé uloženie uhynutých zvierat. Je osadený v oplotení a prístupný vrátami z farmy aj z miestnej komunikácie. Konštrukčne ide o jednoduchý prízemný objekt s odkanalizovanou podlahou, zbernou nádržou na odpadové vody a vnútorným chladením.

SO-15 – Objekty a rozvody tekutého hnoja
1635/110, 1635/10, 1635/11, 1635/89, 1635/63, 1635/43, 1635/78, 1635/196, 1635/55, 1635/54, 1635/194, 1635/35, 1635/36 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/121 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1616) - podľa LV č. 3122
1635/9 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) - podľa LV č. 1745
1635/197 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1625) - podľa LV č. 3016
1635/198 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116

1635/199 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1628) – podľa LV č. 1879

Stavebno-technické riešenie:
Vnútorná hnojovicová kanalizácia odvádza hnojovicu (tekutý hnoj) z objektov živočíšnej výroby do vonkajšej hnojovicovej kanalizácie.

a prevádzkového súboru: **PS-T-1 – Potrubné prepojenia, čerpadlá, miešadlá, separácia a sklady na tekutý hnoj**

SO-16 – Sklady tekutého hnoja - lagúny
1635/39, 1635/155, 1635/40, 1635/20, 1635/43, 1635/41, 1635/86, 1635/91, 1635/38, 1635/44, 1635/46, 1635/45, 1635/213, 1635/47, 1635/48, 1635/49 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/157, 1635/215, 1635/90, 1635/214, 1635/92, 1635/93, 1635/94, 1635/212, 1635/216, (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1630) – podľa LV č. 2016
1635/50 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1629) – podľa LV č. 1879
1635/211, 1635/210 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1628) – podľa LV č. 1879
1635/1 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1632) – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Lagúny sú zemnými nádržami bez možnosti ich vypustenia, t.j. všetka uskladnená tekutina sa musí do nádrží načerpať, resp. vyčerpať. Vykonanie týchto procesov bude umožnené cez potrubia privedené do lagúny po lávke a pozdĺž podpornej nohy lávky umiestnenej v pôdoryse lagúny k jej päte. Dno a šikmé steny lagún budú vyložené HD-PE fóliou o hrúbke 1,5 mm. Lagúny nebudú mať otvorenú hladinu. Na hladine bude položená LD-PE fólia so vzduchovými vankúšmi o hrúbke 1,5 mm. Koruna hrádzí lagún bude pochôdzna, opatrená zábradlím. Lagúny a nádrže budú vybavené systémom senzorov na sledovanie hladiny. V prípade dosiahnutia kritických hladín vyšle signál poplachu.

Odstraňovanie exkrementov z objektov je projektované vo všetkých chovných objektoch rovnako. Exkrementy budú prešliapavané cez zaroštovanú časť koterca do podroštového priestoru. V jednotlivých sekciách bude hnojovica dočasne zadržiavaná v 20-60 cm hlbokých podroštových kanáloch. Odtiaľ bude hnojovica striedavo vypúšťaná tzv. zátkovým systémom do centrálneho potrubia DN 315 vedeného v spojovacej chodbe. Týmto potrubím bude hnojovica odvedená do prečerpávacích nádrží s objemom 20 m^3 (PŠ1, PŠ2, PŠ3) a odtiaľ bude hnojovica čerpaná kalovým čerpadlom potrubím DN 160 do hlavnej prečerpávacej nádrže s objemom 300 m^3 umiestnenej v priestore lagún (SO-16). PŠ1 je situovaná medzi objektami SO-06 a SO-07 a do nej bude zaústená hnojovica z objektov SO-06, SO-07, SO-10 a SO-11. Tiež sem bude zaústená voda z čistenia objektu SO-19 Expedícia. Do PŠ2 bude zaústená hnojovica z SO-04 a SO-05, do PŠ3 bude zaústená hnojovica z SO-01, SO-02 a SO-3. Po naplnení hlavnej prečerpávacej nádrže bude hnojovica čerpaná do separátora, kde sa oddelí kvapalná (90 % z celkového objemu) a tuhá zložka hnoja (10 % z celkového objemu). Kvapalná zložka bude do termínu aplikácie do pôdy uskladnená v lagúnach (SO-16) (2 x 13 500 m^3) a pevná zložka je do vyvezenia na poľné hnojisko uskladnená v prepravných kontajneroch, resp. valníkoch uložených v priestore medziskladu sušiny. Medzisklad sušiny je priestor z dvoch strán krytý zavetrovacím múrom, z tretej strany je chránený stenou hlavnej

prečerpávacej nádrže. V jeho priestore bude uložený kontajner, do ktorého bude padať sušina po separácii hnojovice (prípadne bude padať priamo na podlahu medziskladu). Dôležitá je technologická disciplína vo včasnom vyvážaní tuhej zložky, aby nenastalo opätovné premočenie tuhej zložky od dažďa. Vyprázdňovanie medziskladu bude pristavením nákladného auta, ktoré zoberie a následne vyvezie naplnený kontajner, prípadne čelným nakladačom UNC na vlečky a odvozom na poľné hnojisko alebo priamo bude tuhá zložka rozmetaná po ploche poľa. Poľné hnojisko bude na poli.
Stáčacia a manipulačná plocha je priestor, na ktorom je osadená hlavná prečerpávacia nádrž a medzisklad sušiny, ohraničená zvýšeným obrubníkom, ktorý zamedzuje rozšírenie kontaminovanej vody a hnojovice mimo vymedzený priestor. Je to spevnená plocha vyspádovaná do dvoch cestných vpustí, ktoré odvádzajú kontaminovanú dažďovú vodu do prečerpávacej šachty PŠ4. Z nej sú zachytené vody prečerpávané do hlavnej prečerpávacej nádrže.

SO-17 – Transformátorová stanica a náhradný zdroj energie (dieselagregát)
1635/17, 1635/18, 1635/19 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Pôvodný objekt trafostanice bude zbúraný. Bude nahradený novou kioskovou trafostanicou 1 x 1 600 kVA napojenou na vysokonapäťovú 22 kV trasu novou prípojkou.
Dieselagregát
Vzhľadom na potreby zaistenia nepretržitej prevádzky v objektoch živočíšnej výroby, bude pre potreby farmy osadený kontajnerový náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregát) typu EZA MP 600 D s menovitým základným výkonom 600 kVA/480 kW (príkon 384 kW), typom motora DOOSAN P222LE a štandardnou nádržou o objeme 800 l (prídavná palivová nádrž – 2 000 l). Náhradný zdroj energie má v sebe dvojplášťovú nádrž na pohonné hmoty o objeme cca 3 m^3. Táto zásoba vystačí na 10 hodín prevádzky farmy na náhradný zdroj počas najnepriaznivejšieho stavu, t. j. v letných mesiacoch, kedy je potrebné intenzívne vetrať priestory sekcií, v ktorých sú ustajnené ošípané. Pre doplňovanie pohonných hmôt dieselagregátu bude v blízkosti jeho osadenia vybudované na pozemku investora čerpacie miesto (resp. stáčacie miesto).

a prevádzkového súboru: **PS-T-2 – Transformátorová stanica a náhradný zdroj energie**

SO-18 – Rekonštrukcia vonkajších elektrických rozvodov a vonkajšie osvetlenie
1635/3, 1635/110, 1635/120, 1635/72, 1635/79, 1635/77, 1635/78, 1635/71, 1635/70, 1635/104, 1635/113, 1635/7, 1635/122, 1635/119, 1635/66, 1635/89, 1635/78, 1635/62, 1635/196, 1635/57, 1635/200, 1635/203, 1635/34, 1635/33, 1635/35, 1635/36, 1635/194, 1635/16, 1635/19, 1635/17, 1635/18, 1635/85, 1635/161, 1635/151, 1635/85 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/102, 1635/111, 1635/103, 1635/109, 1635/67, 1635/112 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1614) – podľa LV č. 3122
1635/114, 1635/118, (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1616) – podľa LV č. 3122

1635/125, 1635/126, 1635/117, 1635/116, 1635/115 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) – podľa LV č. 1745
1635/201, 1635/189, 1635/195, 1635/188, 1635/191 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1625) – podľa LV č. 3016
1635/198 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1627/3) – podľa LV č. 3116
1635/215 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1630) – podľa LV č. 2016

Stavebno-technické riešenie:
Všetky rozvody elektrickej energie sú novo navrhnuté. Budú vytvorené nové trasy vedenia rozvodov elektrickej energie, ktoré budú vedené pod zemou v ryhách. Pre celý areál je navrhnutý nový rozvod vonkajšieho osvetlenia.

SO-24 – Rekonštrukcia objektu č. 24 – Mostová váha
1635/3 (register „C") – podľa LV č. 3122

Stavebno-technické riešenie:
Bude slúžiť na váženie nákladných áut odvážajúcich z areálu ošípané na bitúnok. Mostová váha typu MOVA 60T bude vybavená tenzometrickými snímačmi a prepojená s počítačom.
a prevádzkového súboru: **PS-T-5 – Technológia mostovej váhy**

SO-28 – Rekonštrukcia vonkajších rozvodov plynu
1635/74, 1635/72, 1635/79, 1635/104, 1635/129, 1635/143, 1635/78, 1635/57, 1635/196, 1635/33, 1635/35, 1635/203, 1635/105, 1635/107, 1635/136, 1635/142 (register „C") – podľa LV č. 3122
1635/67, 1635/106, 1635/137 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1614) – podľa LV č. 3122
1635/128, 1635/135 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1616) – podľa LV č. 3122
1635/127, 1635/134 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1617) – podľa LV č. 1745
1635/197, 1635/189, 1635/30, 1635/180, 1635/201 (register „C") (podľa registra „E" par. č. 1625) – podľa LV č. 3016

Stavebno-technické riešenie:
Rozvod plynu v areáli farmy je vedený kombináciou zemných a vzdušných vedení. Časť pôvodného rozvodu bude zachovaná a využitá, podstatnejšia časť je však novo navrhnutá. Rozvody vedené vzduchom budú vedené na budovách a stĺpoch.

účel stavby: **Ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky (ďalej len „MŽP SR") ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydalo záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011.

Podkladom pri vydávaní stavebného povolenia bol pre Inšpektorát aj geometrický plán č. 12/2013 zo dňa 17. 07. 2013.

ch) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ **schvaľuje Východiskovú správu č. 07GF14** (vypracoval GEO-Komárno, s.r.o.; v termíne: 30. 05. 2014)."

4. *Výrokové časti „**I. Údaje o prevádzke a II. Podmienky povolenia**" sa nahrádzajú novým výrokom v znení:*

„I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. b) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je kategorizovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z.") ako:

6 Ostatný priemysel a zariadenia
6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest
6.12.1. a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg > 2000 ks – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia bude aj vykurovanie maštalí v 10 decentralizovaných kotolniach, ktoré by bolo samostatne kategorizované ako:

1 Palivovo-energetický priemysel
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW a vyšším až do 50 MW – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Areál prevádzky sa nachádza 1 km južne od zastavanej časti obce Veľký Cetín. Prevádzka bola vybudovaná na prelome 70-tych a 80-tych rokov 20.storočia ako farma na chov plemenných ošípaných a rozmnožovací chov, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1982. V roku 2007 bolo pre prevádzku vydané integrované povolenie č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17. 10. 2007 a v roku 2008 bola činnosť v prevádzke zastavená rozhodnutím č. 6933-22480/2008/Poj/371230606 zo dňa 30. 06. 2008.
Rekonštrukciou farmy dôjde k zmene využitia objektov z pôvodného chovu odstavčiat a plemenných prasničiek na výkrm ošípaných, modernizácii objektov aj technológie vrátane dobudovania všetkých objektov a zariadení potrebných na prevádzkovanie farmy.

- umiestnenie prevádzky: Nitriansky kraj, okres Nitra, k. ú. Veľký Cetín
- predpoklad ukončenia prevádzky: nepredpokladá sa
- projektovaná kapacita (počet ošípaných nad 30 kg): 25 857 ks počas jedného turnusu, ročne 86 440 ks
- počet zamestnancov: cca 30 pracovníkov počas dennej zmeny
- prevádzková doba: jednozmenná doba (8 hod.), 365 dní v roku

2. Opis prevádzky

2.1. Opis prevádzky a jej základných parametrov

Navrhovaná farma po rekonštrukcii a dostavbe bude predstavovať 9 maštalí s 60 sekciami a 733 kotercami (v jednom koterci 32-42 ks ošípaných podľa veľkosti plochy koterca). Jej projektová kapacita bude 25 857 ks výkrmových ošípaných (30-110 kg).
Objekty prevádzky budú slúžiť pre výkrm ošípaných. Do výkrmní (SO-01 až SO-07, SO-10 a SO-11) budú klimatizovaným autom dovážané odstavčatá s hmotnosťou 25-30 kg v pravidelných týždňových intervaloch. Výkrmové ošípané budú ustajnené v skupinových kotercoch. Podlahu kotercov bude tvoriť 1/3 odvodňovacia betónová roštovaná podlaha a 2/3 betónová roštovaná podlaha. Moč a výkaly pretečú resp. budú pretlačené do podroštového priestoru. Po dosiahnutí porážkovej hmotnosti do 110 kg sa budú ošípané expedovať v pravidelných týždňových cykloch. Počas celého chovného procesu ošípané neopustia priestory kotercov, nedochádza k ich presunom. Týždenná produkcia bude predstavovať 1 500 až 2 000 ks ošípaných (v závislosti od konkrétnych sekcií v produkčných objektoch). Výkrmný cyklus trvá cca 100 dní. Pri zohľadnení celkovej kapacity farmy, očakávanej úmrtnosti predstavuje ročná produkcia ošípaných 86 440 ks.
Stavebne budú objekty výkrmní riešené ako uzavreté haly rozdelené priečkami na sekcie, ktoré budú ďalej členené na koterce. Projektovaná kapacita jednotlivých objektov je nasledovná:

Stavebný objekt	Kapacita ošípaných v objekte (ks)
SO-01	1 340
SO-02	1 340
SO-03	1 340
SO-04	1 128
SO-05	2 940

SO-06	6 816
SO-07	9 372
SO-10	1 064
SO-11	517
Spolu	**25 857**

Ošípané o hmotnosti 25-30 kg budú privážané do areálu cez sanačný brod autami priamo k jednotlivým objektom. Potom budú naskladňované cez za týmto účelom osadené vstupy v obvodovej stene sekcie. Ošípané budú do kotercov naskladňované obslužnou uličkou a od najvzdialenejšieho koterca. Po ukončení turnusu budú naskladňované ošípané cca každé 3 mesiace.
Po skončení výkrmového obdobia budú ošípané vyskladňované preháňacou chodbou objektov a cez objekt expedície (SO-19) nahnané do nákladného vozidla a odvezené.

Dovoz ošípaných je riešený vlastnými vozidlami z Dánska. K vozidlu sa pristaví mobilná rampa, cez ktorú budú ošípané premiestňované do objektov výkrmní.

Odvoz ošípaných je riešený vlastnými autami alebo externými spoločnosťami. Ošípané budú cez mobilnú rampu vyháňané z objektov výkrmní do vozidiel a odvážané z areálu.

Ustajnenie je riešené na betónovej roštovej podlahe s rôznym typom prešľapávacích štrbín s vytvorením kľudovej zóny v koterci v objektoch SO-01 až SO-07, SO-10 a SO-11.

Hradenie oddeľuje jednotlivé koterce pozostávajúce z plných dielcov a výplní zo zvislých trubiek. V spoločnom hradení z trubiek je osadené automatické kŕmidlo napojené na trubkový dopravník.

Kŕmenie výkrmových ošípaných je dvomi druhmi suchých kŕmnych zmesí (podľa hmotnostného intervalu ošípaných: 30-65 kg a 65-110 kg), ktoré budú privedené do kŕmnych misiek dvomi paralelnými vedeniami. Doprava krmiva – trubkovým dopravníkom je zokruhovaná tak, aby obsluhovali 2 až 3 sekcie. Krmivo padá otvormi v potrubí do kŕmnych misiek. Kŕmenie prebieha samoobslužným procesom, kedy ošípaná naráža rypákom do kŕmneho mechanizmu a krmivo sa vysypáva po dávkach do kŕmnej misky. Súčasne je v miske zvlhčovač krmiva, do ktorého rovnako ako do kŕmneho mechanizmu po dávkach vystrekuje voda a zvlhčuje suché krmivo. Kŕmenie ošípaných nie je dávkované, ale kŕmia sa spôsobom „ad libidum", čo vlastne znamená stálu dopravu čerstvého krmiva a vody do systému.
Okrem zvlhčovača je v každom koterci zabezpečené **napájanie** v miskovej napájačke s kolíkovým ventilom.

Kŕmne zmesi
Krmivo je dovážané na prevádzku denne autami s kapacitou 24 t a skladované je v silách 18 x 8 t (2 silá pri každej výkrmni). Oceľové kruhové silá na oceľových nohách sú prepojené tak, aby bolo možné z nich odoberať a dopravovať krmivo do ľubovoľného objektu. Dopravné cesty sú umiestnené na mostovej konštrukcii nesúcej šnekové vodorovné dopravníky. Pri každom objekte sú osadené zásobníky, na ktoré sú napojené objektové vnútorné dopravníky kŕmnych zmesí. Celý súbor technologických zariadení automaticky doplní krmivo

zodpovedajúce potrebám ošípaných rozdelených z pohľadu rastu do dvoch skupín (30-65 kg a 65-110 kg).

Vzduchotechnika je riešená podtlakovým spôsobom. Vo všetkých produkčných objektoch je nainštalovaný automatický kontrolný systém vetrania, ktorý bude regulovať aj systém vykurovania a chladenia objektov. Vzduchotechnika je umiestnená na hrebeni striech s otvoreným výduchom. Inštalované ventilátory majú hmlové trysky. V horúcich letných mesiacoch je v každej sekcii všetkých objektov zapojený ventilátor, ktorý v pozdĺžnom smere vháňa vodnú hmlu na zníženie vnútornej teploty a osvieženie vzduchu. Nutné vetranie v každej chovnej hale zabezpečujú výfukové ventilátory. Prívod vzduchu do hál zabezpečujú vetracie klapky rovnomerne rozmiestnené v rade pozdĺž sekcie. Ovládanie vetrania je automatické v závislosti od vnútornej teploty v objekte.

Vykurovanie
Na výrobu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody je v areáli využívaný plyn z verejného STL plynovodu PE. Teplo vyrobené v decentralizovaných kotolniach je rozvádzané na miesta spotreby teplovodnými systémami. Do chovných objektov vedie hlavné teplovodné potrubie v chodbe, na ktoré sa napoja SKOV jednotky (uzatváracie guľové kohúty, čerpadlo, 3-cestný regulačný prepúšťací ventil, filter), ktoré odčerpávajú teplonosné médium do priestoru sekcie na základe parametrov zo snímačov teploty. V sekciách sú potom inštalované registre z oceľovej rebrovej rúry umiestnené pri vyústení prívodu vzduchu.
V ostatných vykurovaných objektoch určených pre sociálno-technické účely je teplo rozvádzané teplovodnými rozvodmi ku jednotlivým vykurovacím telesám.

Teplovzdušné kotly na zemný plyn

Kotolňa	Počet kotlov	Typ kotla	Tepelný príkon kotla
Kotolňa K1 (SO-10)	2 x kotol á 25 kW	PROTHERM Panther 25 KOO	9,9 – 26,8 kW
Kotolňa K2 (SO-12)	2 x kotol á 25 kW	PROTHERM Panther 25 KOO	9,9 – 26,8 kW
Kotolňa K3 (SO-11)	1 x kotol á 25 kW	PROTHERM Panther 25 KOO	9,9 – 26,8 kW
Kotolňa K4 (SO-1 až SO-3)	1 x kotol á 30 kW	PROTHERM Medveď 30 KLOM	20,0 – 28,5 kW
	2 x kotol á 50 kW	PROTHERM Medveď 50 KLOM	34,2 – 49,0 kW
Kotolňa K5 (SO-4, SO-5)	1 x kotol á 65 kW	PROTHERM Grizzly 65 KLO EKO	53,5 – 70,6 kW
	1 x kotol á 85 kW	PROTHERM Grizzly 85 KLO EKO	64,7 – 92,4 kW
Kotolňa K6 (SO-6)	2 x kotol á 100 kW	PROTHERM Grizzly 100 KLO EKO	76,8 – 107,6 kW
Kotolňa K7 (SO-7)	1 x kotol á 100 kW	PROTHERM Grizzly 100 KLO EKO	76,8 – 107,6 kW
	1 x kotol á 150 kW	PROTHERM Grizzly 150 KLO EKO	115,3 – 163,0 kW

Kotolňa K8 (SO-13)	1 x kotol á 12 kW	PROTHERM Panther 12 KTO	4,4 – 13,8 kW
Kotolňa K9 (SO-20)	1 x kotol á 25 kW	PROTHERM Panther 25 KOO	9,9 – 26,8 kW
Kotolňa K10 (SO-21)	3 x kotol á 25 kW	PROTHERM Panther 25 KOO	9,9 – 26,8 kW

Typ kotla	Odvod spalín
PROTHERM Panther 25 KOO PROTHERM Medveď 30 KLOM PROTHERM Medveď 50 KLOM PROTHERM Grizzly 65 KLO EKO PROTHERM Grizzly 85 KLO EKO	Odvod spalín je riešený samostatne stojacim nerezovým komínom vedeným v exteriéri popri obvodovej stene nad strešnú konštrukciu.
PROTHERM Grizzly 100 KLO PROTHERM Grizzly 150 KLO EKO	Odvod spalín je riešený samostatne stojacími nerezovými komínmi vedenými v exteriéri popri obvodovej stene nad strešnú konštrukciu. Každý kotol bude napojený na vlastný komín rovnakého priemeru komínového prieduchu ako je priemer jeho dymovodu.
PROTHERM Panther 12 KTO	Odvod spalín bude riešený koaxiálnym komínom – systém TURBO cez strešnú konštrukciu.

Spolu 19 teplovzdušných kotlov na zemný plyn s celkovým tepelným príkonom 1 030,3 kW. V objekte SO-23 je vykurovanie zabezpečené pomocou elektrických konvektorov typu PROTHERM 500 (3 ks) s tepelným príkonom 0,5 kW.

Energie sú zabezpečené dodávateľskými firmami.

Čistenie maštalí je riešené vysokotlakovými čističmi a na osvetlenie sa používajú nízkoenergetické svietidlá.

2.2. Vstupy do prevádzky

krmne zmesi, voda na pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely, elektrická energia, zemný plyn, motorová nafta pre mobilný náhradný zdroj elektrickej energie, dopravné a manipulačné mechanizmy, čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárny prípravky (antibiotické, vitamínové alebo minerálne prípravky určené na okamžitú spotrebu bez vytvárania zásob).

2.3. Výstupy z prevádzky

a) Výrobok – výkrmové ošípané do 110 kg (resp. ošípané na porážku)

b) Odpady – obaly z papiera a lepenky; obaly z plastov; obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami; absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy; vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti; odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy; kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd; zmesový komunálny odpad.

c) Emisie z prevádzky do ovzdušia:

1. Vykurovanie
   - Teplovzdušné kotly na zemný plyn: 2 ks á 26,8 kW; 2 ks á 26,8 kW; 1 ks á 26,8 kW; 1 ks á 28,5 kW; 2 ks á 49,0 kW; 1 ks á 70,6 kW; 1 ks á 92,4 kW; 2 ks á 107,6 kW; 1 ks á 107,6 kW; 1 ks á 163,0 kW; 1 ks á 13,8 kW; 1 ks á 26,8 kW; 3 ks á 26,8 kW (19 kotlov s celkovým výkonom kotlov 1 030,3 kW): TZL, SO_2, NO_x, CO, TOC
2. Dieselagregát typ EZA MP 600 D: TZL, SO_2, NO_x, CO, TOC
3. Výkrm ošípaných: NH_3, pachové látky

d) Odpadové vody z prevádzky – oplachové vody z čistenia objektov a zariadení určených na chov ošípaných, voda použitá na čistenie kafilérneho boxu, splaškové vody zo sociálnych zariadení

e) Vody z povrchového odtoku

f) Organické hnojivá a ich tekuté zložky (hnojovica)

2.4. Medziprodukty: lisovaný kal z ČOV, organické hnojivá a ich tekuté zložky

2.5. Nakladanie s vodami

- ***Odber vody:*** zdrojom vody (pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely – napájanie a čistenie chovných hál) sú vlastné studne:
  1. HV-1 – trvalý odber 1,0 l/s
  2. HVC-2 – trvalý odber 2,0 l/s.

  Spoločný doporučený odber má k plánovanému využívaniu dostatočnú kapacitu.
  Na overenie kvantitatívnych vlastností vodných zdrojov sa realizovala overovacia čerpacia skúška, z ktorej vyplynulo, že vodné zdroje majú pomerne dobré hydraulické vlastnosti. Studne sa jednorázovo vydezinfikujú a potom je potrebné vodu dodávanú do systému počas prevádzkovania studní preventívne chlórovať.
  Voda získaná z pôvodných vodných vrtov prejde prvým stupňom úpravy vody (úprava na pitnú vodu), ktorého technológia sa nachádza v objekte SO-20. Po úprave je voda odvedená do zásobníka vody SO-14 s objemom 350 m^3. Zo zásobníka vody je voda čerpaná do areálového rozvodu vody cez druhý stupeň úpravy vody (dočistenie a dezinfekcia). Objektom slúžiacim na umiestnenie II. stupňa úpravy vody a technológie areálového rozvodu vody je objekt č. SO-13. Ďalej je voda rozvedená do jednotlivých objektov hlavným zokruhovaným rozvodom vody. Prípojky k objektom sú čo najkratšie a objekty SO-4 a SO-5 majú spoločnú prípojku vody.

- ***Odpadové vody:*** Oplachové vody z čistenia objektov a zariadení určených na chov ošípaných sú rovnakým postupom odvádzané z objektov ako hnojovica.
  Splaškové vody z hygienických zariadení v jednotlivých objektoch sú odvádzané zvedením (gravitačne, tlakovým) do kontrolnej šachty pred ČOV (Bioclar B30), kde budú vyčistené a vypúšťané do najbližšej šachty na rozvode dažďovej kanalizácie.
  Odpadové vody z objektu SO-08 vznikajú pri čistení kafilérneho boxu tlakovou vodou. Pred kafilérnym boxom je umiestnená zberná šachta s plastovou nádobou na zachytávanie odpadových vôd. V priestore boxu sú osadené podlahové vpusty. Po vyčistení boxu a odtečení všetkej vody do záchytnej nádoby je potrebné túto vybrať a neodkladne odviesť na ďalšiu likvidáciu oprávnenou osobou.

- ***Vody z povrchového odtoku:*** Dažďové vody zo striech a jednotlivých spevnených plôch sú odvádzané jestvujúcou areálovou dažďovou kanalizáciou do recipientu – Paniansky potok (vodný tok s výustnym objekom v rkm 1,500). Dažďové vody zo spevnených plôch a areálových komunikácií sú prečistené v ORL a ďalej odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie. Dažďové vody zo striech objektov na výkrm ošípaných sú odvádzané zvodovým potrubím do ležatého potrubia, ktoré je napojené na jestvujúci rozvod areálovej dažďovej kanalizácie. Dažďové vody z ostatných objektov sú odvádzané jestvujúcimi strešnými žľabmi do areálovej dažďovej kanalizácie. Dažďová voda z krycej fólie na lagúnach je po skončení dažďa odčerpávaná z povrchu prenosnými ponornými čerpadlami do najbližšej šachty na rozvode areálovej dažďovej kanalizácie.

2.6. Nakladanie s nebezpečným odpadom:

V chove ošípaných je počítané s úhynom zvierat v objeme do 2 %. Týždenne to teda predstavuje cca 34 ks ošípaných. Uhynuté zvieratá sú dočasne umiestňované v kafilérnom boxe a odtiaľ v pravidelných intervaloch odvážané do kafilérie na spracovanie vozidlom oprávnenej osoby. Pri zohľadnení priemernej hmotnosti predstavuje celkový ročný objem uhynutých zvierat cca 115 t. Kafilérny box je osadený v oplotení a prístupný vrátami z farmy aj z miestnej komunikácie s odkanalizovanou podlahou, zbernou nádržou na odpadové vody a vnútorným chladením.

Odpady kat. č. **18 02 02 "N"– odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy** (injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny a pod.), kat. č. **15 01 10 "N" – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,** kat. č. **16 02 13 "N" – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (2)** sa budú v prevádzke zhromažďovať v sklade nebezpečného odpadu (ďalej len „sklad NO").

Všetky odpady sú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie.

2.7. Zaobchádzanie so škodlivými látkami:

Mobilný náhradný zdroj energie má v sebe dvojplášťovú nádrž na pohonné hmoty (ďalej len „PHM") o objeme cca 3 m^3. Doplňanie nafty prebieha na stáčacom mieste v blízkosti náhradného zdroja cisternovým automobilom s objemom cisterny do 6 500 l hadicovým zariadením. Stáčacie miesto je vytvorené znížením úrovne komunikácie o cca 20 cm, čím je vytvorená vaňa, do ktorej vojde cisternový automobil. Zároveň táto vaňa slúži ako havarijná nádrž, ktorej objem je cca 18 m^3, čo umožní v prípade poruchy zachytiť celý objem cisterny automobilu. V jednej časti je vytvorená zberná šachta, ktorá slúži na odčerpanie prípadných únikov. Doplňanie nebude prebiehať v nepriaznivom počasí. Z dôvodu ochrany povrchových vôd musia byť dažďové vody prečistené v ORL. Vody zo spevnenej plochy pri ORL sú napojené tiež cez zbernú šachtu. Za šachtou je osadený uzáver, ktorý obsluha v čase doplňania nádrže uzavrie.

SO-26 – sklad sa využíva ako sklad pre PHM, oleje a mazivá, v ďalšej časti je miesto pre skladovanie nebezpečných odpadov - zabezpečené tak, aby nedošlo ku kontaminácii ani k zmiešaniu s inými látkami a v tretej časti sú náhradne diely a malá príručná dielňa pre drobné opravy. Sklad liekov je zriadený ako samostatná miestnosť v SO-07, kde je tiež zriadený aj príručný sklad (pre určité druhy odpadov – znečistené obaly a veterinárny odpad), kde sa dočasne skladujú vzniknuté odpady a 1 x do mesiaca (alebo v prípade potreby aj skôr) sa

premiestňujú do veľkého skladu NO. V príručnom sklade sú aj čistiace a dezinfekčné prostriedky.

2.8. Monitoring prevádzky

Vplyv prevádzky na kvalitu podzemných vôd sa bude monitorovať **každých 5 rokov** prostredníctvom monitorovacích vrtov P-1, P-2, P-3 umiestnených v areáli prevádzky. Všetky rozbory podzemných vôd sa budú porovnávať s hodnotami zistenými dňa 12. 05. 2014 pred začatím výstavby – nulový variant podľa východiskovej správy.

Vplyv prevádzky na kvalitu pôdy sa bude monitorovať **každých 10 rokov** prostredníctvom monitorovacích vrtov P-1, P-2, P-3 umiestnených v areáli prevádzky. Všetky rozbory podzemných vôd sa budú porovnávať s hodnotami zistenými dňa 12. 05. 2014 pred začatím výstavby – nulový variant podľa východiskovej správy.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení).

1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.4 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia **do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti** a opakovane v intervale **1 krát za rok**.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov **do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**.

1.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy Inšpektorátu, alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

1.9 Prevádzkovateľ môže vykonávať činnosti v nevyužívaných objektoch nachádzajúcich sa v areáli prevádzky len na základe právoplatného rozhodnutia zmenou integrovaného povolenia na základe žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

1.10 Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
1.11 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu **25 857 ks ošípaných**.
1.12 Na prípadný, vynútený výrub drevín rastúcich mimo lesa (v prevádzke) je prevádzkovateľ povinný požiadať o súhlas na výrub príslušný orgán ochrany prírody – obec Veľký Cetín.
1.13 Obmedziť nočnú prevádzkovú dopravu cez obce.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných turnusov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, pomocné látky, energie, výrobky

3.1 V prevádzke je možné používať:

Suroviny:
- krmne zmesi
- voda (napájanie)

Škodlivé látky:
- nafta (mobilný náhradný zdroj elektrickej energie, dopravné a manipulačné prostriedky)
- oleje a mazadlá

Pomocné látky:
- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- voda na čistenie hál a sociálne účely

Energie:
- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobok:
- výkrmové ošípané do 110 kg (resp. ošípané na porážku, ošípané určené na spracovanie na bitúnku)

Medziprodukty:
- lisovaný kal z ČOV, organické hnojivá a ich tekuté zložky

3.2 V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, pomocné látky, škodlivé látky a vstupné médiá bez povolenia Inšpektorátu. Inšpektorát musí byť písomne upovedomený o každom plánovanom použití nových škodlivých látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov škodlivej látky.
3.3 Prevádzkovateľ môže v prevádzke v rámci výroby a pomocných procesov podľa platných prevádzkových predpisov používať aj iné látky bez povolenia Inšpektorátu, len ak sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť Inšpektorát písomne informovaný.
3.4 Prevádzkovateľ smie používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov a zariadení, bez potreby skladovania.
3.5 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

3.6 Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať ekologické čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu vody pre výkrm ošípaných.
3.7 V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty, okrem nafty pre dieselagregát, čelný nakladač a vysokotlakové čističe.

4. Odber vody

4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať podzemnú vodu z jednotlivých studní nasledovne:
HV-1 – doporučený trvalý odber 1,0 l/s
HVC-2 – doporučený trvalý odber 2,0 l/s.
4.2 Prevádzkovateľ je povinný studne pred prvým použitím jednorázovo vydezinfikovať a potom vodu dodávanú do systému počas prevádzkovania studní preventívne chlórovať.
4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
4.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody z vŕtaných studní podľa požiadaviek na pitnú vodu a kontrolu kvality odoberanej pitnej vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v intervale **2 x ročne v rozsahu minimálneho rozboru a 1 x za 10 rokov v rozsahu úplného rozboru.**
4.6 Voda zo studní bude využívaná ako pitná voda po dosiahnutí potrebnej kvality v úpravni vody.
4.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberov podzemnej vody z vŕtaných studní (jednotlivo).
4.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie hladiny podzemnej vody vo vŕtaných studniach a nevyužitého množstva podzemných vôd v prameni v intervale minimálne **1 x mesačne** a tieto údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.
4.9 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studní neboli vykonávané činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1 Pred uvedením farmy do prevádzky vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých zdrojov znečisťovania, do súboru zapracovať aj podmienky integrovaného povolenia a predložiť na schválenie Inšpektorátu ako prílohu k žiadosti o uvedenie stavby do užívania.
5.2 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu.
5.3 Prevádzkové haly pre výkrm ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
5.4 Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.
5.5 Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu ošípaných.
5.6 Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

5.7 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.8 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby správa, prevádzka a údržba vodných stavieb bola v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom a súvisiacimi predpismi na úseku štátnej vodnej správy, súvisiacimi technickými normami a schválenými prevádzkovými poriadkami.

5.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

5.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú funkčnosť asanačného brodu pri vjazde do areálu prevádzky.

5.11 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky, dezinfekčné prostriedky musia byť k dispozícii karty bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ").

5.12 Úhyn zvierat priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat na základe písomnej zmluvy.

5.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť umývanie podvozkov areálových automobilov, ktoré slúžia na vnútroareálový presun prasiat, na vyčlenenom priestore pred objektom, v ktorého priestore bude osadený cestný vpust odvádzajúci kontaminovanú vodu z umývania automobilov do jestvujúceho ORL (umývanie bez saponátov).

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo škodlivých látok tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán"), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

6.3 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami.

6.5 Skladovacie nádrže škodlivých látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných škodlivých látok.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží slúžiacich na skladovanie škodlivých látok a o vykonaných skúškach tesností podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.

6.8 Prevádzkovateľ je povinný organické hnojivá a ich tekuté zložky spolu s oplachovými vodami z čistenia a dezinfekcie hál zhromažďovať v dvoch zemných nádržiach (lagúnach) s objemom 2 x 13 500 m^3 a zabezpečiť externého odberateľa na ich aplikáciu na poľnohospodárske pozemky v zmysle dohody, resp. zabezpečiť vhodnú likvidáciu zmluvným odberateľom.

6.9 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky a liečivá je povolené skladovať v „sklade odpadov a liečiv". Nebezpečné odpady je povinný prevádzkovateľ skladovať tak, ako je to popísané v časti D. tohto povolenia.

6.10 Počas chovného cyklu denne vykonávať kontrolu zvierat, uhynuté ošípané okamžite uložiť do skladu kadáverov (resp. kafilérneho boxu).

6.11 Prevádzkovateľ musí skladovať kadávery v chladenom uzamykateľnom kafilérnom boxe max. 48 hodín.

6.12 Prevádzkovateľ je povinný stavebný objekt „kafilérny box" zabezpečiť proti priesaku a úniku odpadovej vody v zmysle platných STN a tieto odpadové vody zneškodňovať formou oprávnenej organizácie.

6.13 Odpadové vody z kafilérneho boxu je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v zbernej šachte umiestnenej pred kafilérnym boxom, v ktorej bude osadená plastová nádoba na zachytávanie odpadových vôd.

6.14 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odpadových vodách z kafilérneho boxu.

6.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu splaškových vôd na ČOV.

6.16 Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žúmp a rozvodov škodlivých látok **jeden raz za 10 rokov** a po každej ich oprave a rekonštrukcii, alebo po odstávke dlhšej ako 1 rok.

- Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
- Na základe výsledkov skúšok v prípadne zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.17 V prípade zistenia úniku škodlivých látok je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie úniku a prieskum miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne platných predpisov ochrany vôd.

6.18 Stáčanie a plnenie škodlivých látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie a plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.

6.19 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky škodlivé látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným únikom.

6.20 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so škodlivými látkami

b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do povrchových a podzemných vôd.

6.21 Nafta pre mobilný náhradný zdroj elektrickej energie, oleje a mazadlá používané v prevádzke je povolené skladovať v sklade na to určenom. Škodlivé látky musia byť skladované vo vhodných obaloch a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ich úniku do okolia.

6.22 Škodlivé látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých skladoch a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

6.23 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve vyprodukovanej hnojovice spolu s oplachovými vodami z čistenia hál zhromažďovaných v lagúnach v súlade s prevádzkovým poriadkom.

6.24 Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri riešení havarijného stavu s možnosťou ohrozenia alebo znečistenia podzemných alebo povrchových vôd škodlivými látkami, resp. odpadovými vodami podľa schváleného havarijného plánu vypracovaného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

6.25 Pri začatí odčerpávania dažďovej vody z krycej fólie lagún je nutná obhliadka stavu krycej fólie. Pri kontaminácii dažďovej vody zachytenej na krycej fólii lagún hnojovicou je potrebné s týmito vodami nakladať ako s hnojovicou a prečerpať ich do šachty pred separátorom, resp. rovno prečerpať pod kryciu fóliu.

7. Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

7.1 Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a s ním všetky súvisiace podmienky platia desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

7.2 Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku:

tok: Paniansky potok, 4-21-12-553
rkm: 1,500
katastrálne územie: Veľký Cetín
zaústenie: pravobrežne
spôsob: vypúšťanie splaškových vôd – kontinuálne počas 24 hod. (365 dní)
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku – počas dažďov

7.3 Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV:

Max. prietok [$l.s^{-1}$]	Priemerný prietok [$l.s^{-1}$]	$m^3.deň^{-1}$	$m^3.rok^{-1}$
1	0,36	31,104	11 352,96

7.4 Splašková kanalizácia môže byť napojená na rozvod dažďovej kanalizácie len po vyčistení v domovej ČOV.

7.5 Vody z povrchového odtoku budú predčistené v dažďových vpustiach, ktoré budú opatrené košmi na zachytávanie plávajúcich nečistôt a v prehĺbených dnách šachiet budú zachytávané usaditeľné nečistoty.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať čistenie vpustí a kanalizačných šácht, tak aby počas dažďov nedochádzalo vnikaniu splavenín do vodného toku.

7.7 Pri umývaní automobilov ne používať saponáty vzhľadom na odvedenie odpadových vôd cez ORL.

8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb

8.1 Na odstránenie časti stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – odstránenie objektu SO-17 – Trafostanica povolenej v bode h) prvý odsek sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Odstránenie časti stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec IČO: 47 241 381.
2. Odstránenie časti stavby realizovať v súlade s dokumentom „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).
3. Časť stavby môže odstraňovať len oprávnená osoba, ktorá bude vybraná vo výberovom konaní.
4. Vykonať prieskum stavu búranej časti stavby (jej statického posúdenia a zistenia vedení) a o prevedenom prieskume vyhotoviť záznam.
5. Odstraňovaný objekt odpojiť od všetkých zdrojov médií a o odpojení vyhotoviť záznamy.
6. Podzemné priestory, dutiny a objekty pred zahájením búracích prác zasypať resp. zaistiť iným spôsobom.
7. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôsobenie technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
8. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
9. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
10. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním časti stavby znižovať skrápaním.
11. V deň začatia odstraňovania časti stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpektorátu elektronicky (e-mail: helena.imrichova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk) a spolu so zaslaním dokladu o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
12. Organizácie vykonávajúce odstránenie časti stavby musia mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie časti stavby) a projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).
13. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania časti stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
14. Pri odstraňovaní časti stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a spôsob na stavenisku.
15. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania časti stavby nutné.

16. Škody spôsobené počas odstraňovania časti stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. S odstraňovaním časti stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
18. Časť stavby odstrániť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
19. Odstránenie časti stavby oznámiť Inšpektorátu najneskôr 5 dní po jej odstránení.

8.2 Na vodnú stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" povolenej v bode f) druhý odsek, na zmenu dokončenej vodnej stavby realizáciou „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" povolenej v bode f) tretí odsek, na zmenu dokončenej stavby realizáciou „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" povolenej v bode h) druhý odsek a na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" povolenej v bode h) tretí odsek sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381.

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.

5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: helena.imrichova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).

7. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: helena.imrichova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác v intervale 30 dní (vykonané a plánované práce).

8. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.

9. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

11. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na

použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.

15. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

17. Stavbu ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

18. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*** (vyjadrenie č. PPL/A/2015/00142 zo dňa 15. 01. 2015):
Prevádzkovateľ sa upozorňuje na riešenie pripomienok k rekonštrukcii stavebného objektu SO-12: „Prevádzkovo-sociálna budova" uvedených vo vyjadrení RÚVZ so sídlom v Nitre k PD stavby č.PPL/A/2014/01412 zo dňa 01. 08. 2014:

18.1 V stavebnom objekte SO-12: Prevádzkovo-sociálna budova:
- dispozičné riešenie hygienických zariadení pre zamestnancov (čistá šatňa, umyvárka-sprchy, špinavá šatňa, toaleta) nie je v súlade so zabezpečením tzv. „hygienickej slučky", nakoľko toalety spolu s umyvárkou musia byť umiestnené medzi čistou a špinavou šatňou.
- miestnosť č. 12.14 - Denná miestnosť je potrebné vybaviť umývadlom s tečúcou teplou a studenou vodou.

19. ***Technická inšpekcia, a.s.*** (odborné stanovisko č. 00660/4/2014 zo dňa 19. 02. 2014):
Potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

19.1 Objekt SO-21 – vyrovnávacie schody m.č. 21.1.04 o šírke 2 850 mm je potrebné vybaviť držadlami – rozpor s § 27 ods. 8 vyhlášky č. 532/2002 Z. z..

19.2 V projektovej dokumentácii sú v technických správach uvedené neplatné predpisy:
- vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti pri stavebných prácach
- Nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. je nahradené nariadením vlády č. 369/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na stanovisko.

19.3 Objekty: SO-12, SO-13, SO-20, SO-21:
Nové podlahy z keramickej dlažby je potrebné navrhnúť tak, aby nedošlo k pádu v dôsledku nevhodne navrhnutej šmykľavosti podlahy v zmysle § 19 ods. 2a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

19.4 Objekt SO-12 (m.č. 12.28 – príručný sklad) a objekt SO-26 – sklad slamy:
Skladovacie plochy je potrebné označiť v súlade s čl. 4.3.2 STN 26 9030.

19.5 Objekt SO-14, SO-15, SO-16 – vonkajšie schody:

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je potrebné označiť v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

19.6 Objekt SO-19 – voľné okraje vonkajších rámp je potrebné označiť v súlade s § 24 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

19.7 Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 bod 1 Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z..

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

19.8 Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia **"plynové zariadenia – B/g, h., elektrické zariadenia – A/c, g"** platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s..

19.9 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení **"elektrické zariadenia – A/c, g, tlakové zariadenia – expanzomat 80 lit."** vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

19.10 Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – **tlakového zariadenia – expanzomat 80 lit.** zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z..

19.11 Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia – **kotolne** je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z..

19.12 Pracovné prostriedky **"technologické zariadenia"** stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

19.13 Pred uvedením **"technologických zariadení – Technológia živočíšnej výroby"** do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..

19.14 Technické zariadenie **"tlakové zariadenie – expanzomat 80 lit."** je určeným výrobkom podľa Nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

20. ***Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra*** (záväzný posudok č. 402/2014 zo dňa 24. 03. 2014):

20.1 Požiadať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Nitre o schválenie prevádzky.

21. ***Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre*** (stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-186/2014 zo dňa 25. 03. 2014):

21.1 Zmeny vykonané v projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby týkajúce sa zabezpečenia dodávky vody na hasenie požiarov zosúladiť s požiadavkami v projektovej dokumentácii súvisiacich profesií.

21.2 Prípadné zmeny v realizácii stavby, ktoré môžu ovplyvniť protipožiarnu bezpečnosť stavby, je potrebné prehodnotiť špecialistom požiarnej ochrany a predložiť na posúdenie na KR HaZZ v Nitre.

22. ***Krajský pamiatkový úrad Nitra*** (záväzné stanovisko č. KPUNR-2014/5155-2/11628/Bis/Pvl zo dňa 24. 02. 2014):

22.1 Na predmetnej stavbe je potrebné vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad Nitra o záchrannom archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 37 ods. 3 a 39 ods. 3 pamiatkového zákona.

23. ***Slovak Telekom, a.s.*** (vyjadrenie č. 6611409537 zo dňa 26. 11. 2014):

23.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 23.3.

23.2 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 37 6511984.

23.3 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

23.4 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

23.5 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

23.6 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

23.7 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

23.8 V prípade, že žiadateľ bude zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

23.9 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

23.10 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

23.11 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

23.12 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

23.13 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

23.14 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telecom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telecom, a.s.;
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907877907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

23.15 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia;
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129;
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

23.16 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

23.17 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

24. ***Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.*** (vyjadrenie č. 9475/2014/23 zo dňa 25. 02. 2014):

24.1 Územím medzi existujúcim areálom farmy ošípaných a cestou Vinodol – Veľký Cetín vedie trasa diaľkového vodovodu DN 800. Jedná sa o potrubie nadregionálneho významu, z toho dôvodu Vás žiadame ponechať voľné ochranné pásmo 3 m od osi potrubia na obe strany podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu;

- vysádzať trvalé porasty;
- umiestňovať skládky;
- vykonávať terénne úpravy.

24.2 Počas rekonštrukcie, modernizácie a dobudovaní objektov, ktoré budú realizované len v rámci existujúceho areálu farmy ošípaných, kedy sa predpokladá prevádzka ťažkých zemných a stavebných strojov, žiadame vylúčiť ich pohyb nad naším vodovodným potrubím tak, aby vibráciami nedošlo k jeho poškodeniu alebo deštrukcii.

25. ***Slovenský vodohospodársky podnik, Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany*** (vyjadrenie č. CZ 5432/3191/230/2014 zo dňa 21. 02. 2014):

Z hľadiska technicko-prevádzkového:

25.1 Pri realizácii ČOV rešpektovať ochranné pásmo toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku.

25.2 Technický stav existujúceho výustného objektu preverí úsekový technik SVP š. p. SPDN v Nitre.

25.3 Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP š. p..

25.4 Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme Správe povodia hornej Nitry Topoľčany.

26. ***Distribúcia SPP, a.s.*** (vyjadrenie č. TD/458/NR/BCh/2013/PP zo dňa 14. 04. 2014):

Všeobecné podmienky:

26.1 Realizácia plynárenských zariadení musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších dodatkov, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., súvisiacimi normami a technickými pravidlami TPP 934 01.

26.2 Pri realizácii dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi objektmi a inžinierskych sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050.

26.3 Pri realizácii žiadame dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti č.: 9020031012.

26.4 Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP" a „BP") jestvujúcich plynárenských zariadení (ďalej len „PZ") a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ (§ 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z.).

26.5 Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich plynárenských podzemných vedení v záujmovej oblasti.

26.6 V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu alebo dĺžku 100 m.

Meranie plynu:

26.7 Pred realizáciou zmien na OPZ je žiadateľ povinný predložiť „Žiadosť o demontáž meradla" prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo svojmu dodávateľovi zemného plynu.

26.8 Ako obchodné meradlo použiť meraciu zostavu – rotačný plynomer G 25, DN 40, PN 16 bez odtoku umiestnený na STL časti OPZ – 200 kPa bez odtoku a elektrický objemový prepočítavač miniELCOR 80 – 520 kPa.

26.9 Maximálna výška číselníka prepočítavača, tlakomera a teplomeru nad podlahou musí byť 180 cm, osová výška plynomeru 60 až 160 cm nad podlahou, impulzné potrubie prepočítavača spádovať do plynomeru.

26.10 Prepočítavač, teplomer a tlakomer inštalovať tak, že umiestnenie zaručí bezproblémovú vymeniteľnosť a ochranu pred poškodením.

26.11 Ukotvenie skrinky merania je potrebné realizovať v zmysle TPP 702 12.

26.12 OPZ musí spĺňať podmienky ochrany pred statickou elektrinou a pred bleskom (pospojovanie a uzemnenie).

26.13 Skrinka na umiestnenie plynomeru vrátane dvierok a uzatváracieho mechanizmu, musí byť vyrobená z materiálu s vysokou životnosťou (minimálne 30 rokov), ktorý bude spĺňať podmienky odolnosti voči požiaru podľa STN 73 0823 (z nehorľavého materiálu), bude odolná voči mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom, farebne stála a bez nutnosti údržby počas životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D a pod. a označenie nezmazateľným nápisom PLYN.

Pripojenie odberného miesta k DS a odovzdanie technicko-právnej dokumentácie:

26.14 Pred uvedením odberného plynového zariadenia do prevádzky investor odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej siete doklady súvisiace s realizáciou meracej zostavy v zmysle hore uvedených noriem a pravidiel.

26.15 Montáž meradla sa vykoná za účasti odborného pracovníka zodpovedného za napustenie plynu do odberného plynového zariadenia (účasť zabezpečuje investor).

26.16 Doklady potrebné k montáži meradla sú odvodené od jeho typu ako napr.:

- zápis o tlakovej skúške,
- správu odbornej skúške OPZ a odbornej prehliadke časť plyn,
- správu odbornej skúške OPZ a odbornej prehliadke časť elektro (pospojovanie a uzemnenie – ochrana pred bleskom a statickou elektrinou),
- Odberné plynové zariadenie (OPZ) sa môže viesť do prevádzky až po vykonaní úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009,
- osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu – časť meranie plynu: vyhradené technické zariadenie – plynové a vyhradené technické zariadenie – elektrické A/e,
- protokol o určení prostredia v mieste inštalácie elektronického prepočítavača,
- oprávnenie montážnej organizácie,
- informáciu o prítomnosti odborného pracovníka pri napúšťaní zemného plynu do OPZ (zabezpečí dodávateľ k montáži meradla v deň montáže meradla),
- zápis o napustení plynu do odberného plynového zariadenia.

26.17 Po ukončení stavebných prác investor odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej siete (v zastúpení príslušným odd. prevádzky SPP – distribúcia, a.s.) všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa zoznamu dokladov v TPP.

26.18 Po úspešnom odovzdaní technicko-právnej dokumentácie investorom o čom bude vydaný doklad a splnení ostatných podmienok je možné zariadenie uviesť do prevádzky – montáž meradla.

Umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia:

26.19 Zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia žiadame realizovať po jeho predchádzajúcom vytýčení výhradne ručne vo vzdialenosti min. 1,0 m na každú stranu od plynovodu resp. plynovej prípojky tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

26.20 Nad trasou plynového vedenia nie je možné realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, taktiež nesmie byť znemožnený alebo obmedzený prístup k existujúcim plynárenským zariadeniam.

26.21 Pri križovaní (súbehu) navrhovaných inžinierskych sietí s plynárenskými zariadeniami žiadame dodržať min. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.

26.22 Pri obnažení, križovaní zariadení v našej správe žiadame pred zásypom prizvať pracovníka prevádzky SPP – distribúcia, a.s. odd. prevádzky LC Nitra (vybavuje Ing. Jozef Árendáš, č. tel. 037/6265155), ku kontrole prác či nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka investora stavby.

Kontaktné osoby:

- vytýčenie jestvujúcich plynárenských zariadení:
  SPP – distribúcia, a.s. DUSLnr LC Nitra vybavuje Mgr. Svetlana Cingelová, č. tel. 037/6265832
- prevzatie technicko-právnej dokumentácie
  SPP – distribúcia, a.s. DPPRnr LC Nitra vybavuje Judita Berecová, č. tel. 037/6265245.

27. ***Orange Slovensko, a.s.*** (vyjadrenie o existencii PTZ č. BA-0170/2015 zo dňa 27. 01. 2015):
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky trasy riešiť bude realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange Slovensko, a.s. pre investora vykoná Orange Slovensko, a.s. alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange Slovensko, a.s.. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujem, že:

27.1 vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

27.2 rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a el. prípojky k ním, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

27.3 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi),
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

28. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*** (záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011):

28.1 Pred povolením prevádzky preukázať zmluvné zabezpečenie zneškodňovania hnojovice a pevných exkrementov spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

28.2 Pred začatím prevádzky vypracovať prevádzkový poriadok, do ktorého zahrnúť aj aplikáciu hnojovice do pôdy a opatrenia BAT techník na ochranu pred zápachmi a hlukom.

28.3 Ochranné pásmo farmy musí byť minimálne 1 km.

28.4 Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie najmä:
- systematicky sledovať a vyhodnocovať jej vplyvy,
- kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činnosti a vyhodnocovať ich súčinnosť,
- zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so skutočným stavom.

28.5 Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí podľa § 39 ods. 2 zákona povoľujúci orgán, ak ide o povoľovanie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov s prihliadnutím na toto záverečné stanovisko. S ohľadom na parametre navrhovanej činnosti a prostredia, v ktorom sa nachádza a na základe identifikovaných vplyvov, ich predpokladanej miery pôsobenia na životné prostredie a navrhnutých zmierňujúcich opatrení sa navrhuje:
- mesačne vyhodnocovať produkciu, odvoz a aplikáciu hnojovice a porovnať s plánom hnojenia,
- mesačne kontrolovať uskladnenie hnojovice v lagúnach, signalizačný systém priesaku a prekrytie plávajúcou fóliou,
- priebežná kontrola vetrania.

28.6 Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie, než uvádza správa o hodnotení, je ten kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného stavu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

29. ***Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - ochrana prírody a krajiny*** (vyjadrenie č. OSZP3-201/005610-02-F14 zo dňa 08. 01. 2015):

29.1 Živočíchy, ktoré pri prevádzke zariadení uviaznu v objektoch pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo prevádzky do prirodzeného prostredia.

29.2 Technologické prvky stavebných objektov zabezpečiť pred invadovaním (prenikaním) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo, netopiere, nebezpečný a obťažujúci hmyz a pod.), a to osadením pevných mriežok s maximálnym otvorom ôk 2 x 2 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, komíny a pod.

29.3 V prevádzke nevytvárať podmienky, ktorými by dochádzalo s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali hygienu a kvalitu prevádzky.

29.4 Pri prevádzkovaní farmy nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (napr. dočasnými skládkami v ich blízkosti, únikom toxických roztokov do pôdy a pod.). Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).

V prípade možnosti zachovania existujúcich náletových porastov drevín tieto ponechať na mieste.

29.5 Orez konárov listnatých drevín realizovať v súlade s § 17 ods. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

29.6 Pri kladení inžinierskych sietí súvisiacich s prevádzkou v miestach, kde existuje riziko ich poškodenia z titulu rozširovania koreňovej sústavy drevín, požadujeme zabezpečiť ich ochranu neprerastavou geotextíliou, resp. siete ukladať do osobitného kanála alebo chráničky.

29.7 Prevádzkou nesmie dôjsť k šíreniu inváznych druhov rastlín a burín odolných voči amoniaku.

29.8 Okolo celého areálu farmy vysadiť ochrannú zeleň z pôvodných a pre dané ekologické pomery vhodných drevín.

29.9 Pri výsadbách drevín (najmä stromov) na danom pozemku, s ohľadom na možný výskyt nepredvídateľných živelných udalostí, vysádzať dreviny v dostatočnej vzdialenosti od nadzemných stavieb, aby sa dreviny (stromy, kroviny) nestali príčinou prípadného poškodzovania stavieb v okolí, z dôvodu ich postupného rastu. Vyhnúť sa používaniu alergénnych druhov drevín.

29.10 Vypracovať odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov (vtáctvo, netopiere) a predložiť spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia, priamo v areáli farmy, ktorým by z titulu prípadných rekonštrukcií budov farmy hrozil úhyn alebo priama likvidácia hniezdisk a miest oddychu. Zoznamom osôb oprávnených vypracovať odborný posudok disponuje príslušný všeobecný stavebný úrad. Nález živočíchov ohlásiť stavebnému úradu v zmysle § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: *„Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy.67)“*.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Farma ošípaných Veľký Cetín“ (fugitívne emisie) sa ***neurčujú.***

1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušných kotlov na zemný plyn (spolu 19 kotlov s celkovým tepelným príkonom 1 030,3 kW) sa ***neurčujú.***

1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z mobilného náhradného zdroja elektrickej energie sa ***neurčujú.***

1.4 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.

1.5 Pravidelne po každom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, osobitných vodách

2.1 Splaškové odpadové vody odvádzať kanalizáciou a čistiť v ČOV BIOCLAR B30 (20 - 30 EO).

2.2 Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia z ČOV do dažďovej kanalizácie

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty [$mg.l^{-1}$]		Bilančné hodnoty	
	priemerné – p	maximálne – m	[$kg.deň^{-1}$]	[$t.rok^{-1}$]
BSK_5	20	70	0,62	0,23

2.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať garantovanú hodnotu NEL na výustí do recipientu do 0,1 mg/l.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa ***neurčujú.***

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1. Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
2. Prevádzkovateľ je povinný využívať fázový výkrm s použitím kompletných krmnych zmesí obohatených o aminokyseliny a ľahko dostupný fosfor pre zníženie vylučovania dusíka (amoniaku, metánu a pachových látok) a pre lepšie využitie živín z krmiva.
3. Prevádzkovateľ je povinný využívať v maximálnej možnej miere enzymatické prípravky pri kŕmení a prípravky rozkladajúce hnojovicu v štádiu skladovania.
4. Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
5. Skladovacie nádrže hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné. Skladovacie nádrže na hnojovicu (lagúny) budú vybavené kontrolným systémom proti preplneniu.
6. Skladovacie nádrže na hnojovicu (lagúny), zberné žľaby a prečerpávacie nádrže musia byť prekryté pevným vekom, stanovou konštrukciou, príp. plávajúcou pokrývkou (fólia, slama, krusta).
7. Skladovacie nádrže na hnojovicu (lagúny) musia zabezpečiť uskladnenie hnojovice s minimálne 5-mesačnou rezervou.
8. Ustajnenie ošípaných musí byť na plne roštovej príp. 1/2 čiastočne roštovej podlahe so zošikmenou podlahou.
9. Prevádzkovateľ je povinný krmivo skladovať v uzavretých silách.
10. Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku v prevádzke dodržiavaním zásad správnej poľnohospodárskej praxe vrátane správnej stratégie kŕmenia. (Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni ošípaných, čím sa dosiahne zníženie obsahu nadbytočného dusíka v exkrementoch.)

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách, údržbe zariadení a stavebnou činnosťou v prevádzke môžu vznikať najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
2.	15 01 02	obaly z plastov	O
3.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
5.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (2)	N
6.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (injekčné striekačky, tampóny, ampulky, ihly...)	N
7.	18 02 03	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (liekovky, ampulky...)	O
8.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
9.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

2. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní môžu vznikať nasledovné odpady – vedľajšie živočíšne produkty:

P.č.	Katalógové číslo	Vedľajšie živočíšne produkty	Kategória odpadu
1.	18 02 02*	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
2.	02 01 02*	odpadové živočíšne tkanivá	O

Poznámka:

* Zaraďované podľa „Katalógu odpadov" len v prípade ich následného spálenia, skládkovania, použitia v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu.

3. Prevádzkovateľ je povinný s vedľajšími živočíšnymi produktmi nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
4. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vedľajšie živočíšne produkty len oprávnenej osobe, ktorá vykonáva zber a prepravu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zabezpečí ich neškodné odstránenie alebo ďalšie spracovanie oprávnenou osobou.
5. Prevádzkovateľ je povinný triediť a bezpečne uchovávať živočíšne vedľajšie produkty do doby ich zberu a prepravy na odstránenie tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k ohrozeniu zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo k poškodeniu životného prostredia.

6. Prevádzkovateľ je povinný zaradiť vedľajšie živočíšne produkty podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov v prípade, že budú následne spaľované, skládkované alebo sa použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a príslušným orgánom štátnej správy schválený program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH") a plniť ho, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona o odpadoch.
8. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
   a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
   b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
   c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
   d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
   e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
   f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
9. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov.
10. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
11. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu ošípaných, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté ošípané musí okamžite uložiť do chladeného kafilérneho boxu a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.
12. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom.
14. Prevádzkovateľ môže odpady uvedené v bode **II.D.1.** tohto povolenia zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia len v prípade, ak má na túto činnosť vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
15. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom

a postupom ustanoveným zákonom o odpadoch, každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
16. Prevádzkovateľ je povinný:
   - zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
   - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list"),
   - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
   - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu a okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
   - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
   - prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne označené.
17. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
2. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických a plynových zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch bude viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
4. Prevádzkovateľ bude dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
5. Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.
6. Prevádzkovateľovi sa doporučuje na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať úsporné žiarivky a žiarovky, na čistenie chovných hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.
7. Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku" (havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný po zistení úniku škodlivých látok v areáli prevádzky tieto škodlivé látky okamžite zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.
3. Prevádzkovateľ je povinný všetky odpadové vody z kafilérneho boxu zhromažďovať v podzemnej nádrži (zbernej šachte) a oplachové vody z umývania a dezinfekcia hál zhromažďovať v dvoch zemných nádržiach (lagúnach) a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie, príp. zhodnocovanie u oprávnenej osoby.
4. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej evidencii, informovať o nich príslušné orgány a prijať opatrenia na predchádzanie obdobných mimoriadnych udalostí.
5. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontroly a skúšok tesnosti na nádrže slúžiace na skladovanie škodlivých látok odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych prepisov na úseku štátnej vodnej správy, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd a aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
9. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontrol.
10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaný záznam.
11. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti mechanickému, fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.
12. Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovanú hnojovicu zhromažďovať oddelene a zabezpečiť jej skladovanie alebo vývoz tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom do životného prostredia.

13. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť asanačného brodu a v prevádzkovom denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
14. Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia plôch prevádzky hnojovicou bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch.
15. V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre škodlivé látky používané v prevádzke.
16. Zabezpečiť náhradný zdroj elektrickej energie v prípade výpadku elektrickej energie.
17. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave protipožiarny systém.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa ***neurčujú***.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť celoročné plnenie opatrení na obmedzovanie emisií amoniaku z chovu ošípaných podľa zásad správnej poľnohospodárskej praxe:

- správnou stratégiou kŕmenia a ustajnenia zvierat,
- prekrytím povrchu skladovacích nádrží hnojovice.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (technológia a energetická časť) sa ***neurčujú***.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15. 02. nasledujúceho roka.

1.3 Viesť prevádzkový denník chodu a údržby nového dieselagregátu.

2. Kontrola splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku.

2.2 Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: Paniansky potok, vyústenie v rkm 1,500. Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne počas 24 hod.

2.3 Miesto odberu vzoriek, čas odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, druh vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov splaškových vôd
a) miesto odberu: odtok z ČOV pre stanovenie ukazovateľa BSK_5
b) čas odberu vzoriek: vzorky neodoberať v mimoriadnych situáciách,
c) početnosť odberov: 2 x za rok,

d) druh vzoriek: bodové vzorky,
e) spôsob kontroly: odber a rozbory vykonávať len akreditovanými laboratóriami určenými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

2.4 Miesto odberu vzoriek, čas odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, druh vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov vôd z povrchového odtoku
a) miesto odberu: výustie do recipientu pre stanovenie ukazovateľa NEL
b) čas odberu vzoriek: vzorky odoberať počas roka v čase dažďa,
c) početnosť odberov: 2 x za rok,
d) druh vzoriek: bodové vzorky,
e) spôsob kontroly: odber a rozbory vykonávať len akreditovanými laboratóriami určenými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

2.4 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak ani v jednej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty.

2.5 Hodnoty ročného bilančného množstva sú dodržané, ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku sú v súlade s povolením.

2.6 Prevádzkovateľ má povinnosť viesť evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných odpadových vôd a sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za čistiacou stanicou odpadových vôd.

2.7 Metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt vo vypúšťaných vodách

Ukazovateľ znečistenia	Metóda
BSK_5	Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 °C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy[1)] (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
NEL	Spektrofotometrická metóda ÚV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy[2)] Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán ($C_2Cl_3F_3$) s polychlorotrifluoretylenom ($-CF_2-CFCl-)_n$, komerčný názov S-316

1) STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíkapo n dňoch (BSK_n). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369)
2) STN 83 0540-4 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

2.8. Prevádzkovateľ predloží Inšpektorátu výsledky monitorovania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku jedenkrát za rok do **31. januára za uplynulý kalendárny rok**.

3. Kontrola podzemných vôd

3.1 Monitoring podzemných vôd vo vrtoch P-1, P-2 a P-3 vykonávať v ukazovateľoch TOC, dusičnany, dusitany, pH, vodivosť, chloridy, NEL IČ, NH_{4+}, NH_3, RL_{105}, $N_{celk.}$, $P_{celk.}$, sírovodík, sírany, CHSK Cr raz za päť rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.2 Všetky rozbory podzemných vôd porovnávať s nižšie uvedenými hodnotami – nulový variant, zistenými dňa 12. 05. 2014 pred začatím výstavby:

Ukazovateľ	Jednotka	P-1	P-2	P-3
Hĺbka odberu	**m**	**13,2-15,3**	**10,8-13,0**	**10,8-13,5**
TOC	$mg.l^{-1}$	12,8	5,9	5,51
dusičnany	$mg.l^{-1}$	7,67	110	95,3
dusitany	$mg.l^{-1}$	0,47	0,16	0,2
pH	-	7,98	7,57	7,78
vodivosť	$mS.m^{-1}$	50,4	107	102
chloridy	$mg.l^{-1}$	6,15	45,7	47,1
NEL IČ	$mg.l^{-1}$	<0,05	<0,05	<0,05
NH_{4+}	$mg.l^{-1}$	0,86	<0,02	0,18
NH_3	$mg.l^{-1}$	0,026	<0,005	0,0053
RL_{105}	$mg.l^{-1}$	320	686	716
$N_{celk.}$	$mg.l^{-1}$	5	26,1	22,1
P_{celk}	$mg.l^{-1}$	0,42	<0,4	<0,4
sírovodík	$mg.l^{-1}$	<0,02	0,057	<0,02
sírany	$mg.l^{-1}$	9,63	66,8	63,1
CHSK Cr	$mg.l^{-1}$	22,6	17,6	11,4

TOC – obsah celkového organického uhlíka
NEL – nepolárne extrahovateľné látky (ropné látky)
RL_{105} – rozpustné látky sušené pri 105 °C
$N_{celk.}$ – celkový obsah dusíka
P_{celk} – celkový obsah fosforu
CHSK Cr – chemická spotreby kyslíka dichrómanom didraselným

4. Kontrola pôdy

4.1 Monitoring pôdy vo vrtoch P-1, P-2, P-3 vykonávať v ukazovateľoch TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, pH, $P_{celk.}$, $N_{celk.}$, NH_3, NEL IČ, sírovodík, NH_{4+}, sírany raz za desať rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4.2 Všetky rozbory pôdy porovnávať s nižšie uvedenými hodnotami – nulový variant, zistenými dňa 12. 05. 2014 pred začatím výstavby:

Ukazovateľ	Jedn.	P-1	P-2	P-3
Hĺbka odberu	**m**	**0,3-1,0**	**0,3-1,0**	**0,3-1,0**
TOC	$mg.kg^{-1}$	7 200	<1 000	5 000
dusičnany	$mg.kg^{-1}$	5,2	10,6	16,4
dusitany	$mg.kg^{-1}$	<2,6	<2,6	<2,6
chloridy	$mg.kg^{-1}$	54	53,9	35,9
pH	-	8,81	8,68	8,64
P_{celk}	$mg.kg^{-1}$	479	425	443
$N_{celk.}$	$mg.kg^{-1}$	<2 000	<2 000	<2 000
NH_3	$mg.kg^{-1}$	0,072	0,072	0,077
NEL IČ	$mg.kg^{-1}$	27,8	23,3	328
sírovodík	$mg.l^{-1}$	<0,02	<0,02	<0,02
NH_{4+}	$mg.kg^{-1}$	0,83	0,83	0,88
sírany	$mg.kg^{-1}$	84	84	83

5. Kontrola odpadov

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa skladovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať, že či sklad a obaly, v ktorých sa skladajú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

6. Kontrola hluku

6.1 Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky ***sa neurčujú.***

7. Kontrola spotreby energií

7.1 Prevádzkovateľ bude evidovať spotrebu energií v prevádzke 1 x za mesiac a priebežne vyhodnocovať.

8. Kontrola prevádzky

8.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať technicko-prevádzkové parametre v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou zdrojov emisií a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení záväzných podmienok určených v tomto povolení.

8.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.

9. Podávanie správ

9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

9.2 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca) každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpektorátu.

9.3 Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody zo studní HV-1 a HVC-2 v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (ďalej len „SHMÚ").

9.4 Údaje o vypúšťaných odpadových vodách v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na tlačive SHMÚ.

9.5 Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť Inšpektorátu všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

9.6 Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činností v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F. tohto rozhodnutia.

1.3 Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať prevádzkyschopnom stave mobilný náhradný zdroj energie – dieselagregát.

2. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pre vodnú stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – SO-27 – Čistiareň odpadových vôd

2.1 Vodná stavba „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – SO-27 – Čistiareň odpadových vôd si vyžaduje skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov.

2.2 Vodnú stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – SO-27 – Čistiareň odpadových môže prevádzkovateľ užívať iba na základe povolenia Inšpektorátu na dočasné užívanie stavby ČOV na skúšobnú prevádzku.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1 Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť stavbu alebo jej časť, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť Inšpektorátu.

1.2 Prevádzkovateľ v prípade, že sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí vypracovať správu o opatreniach na ukončenie prevádzky alebo jej časti a predložiť ju Inšpektorátu spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.

1.3 Prevádzkovateľ vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.

1.5 Prevádzkovateľ písomne oznámi Inšpektorátu najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti, všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy, v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie od všetkých energií.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

1.8 Prevádzkovateľ vykoná monitoring podzemných vôd vo vrtoch P-1, P-2 a P-3 vykonávať v ukazovateľoch TOC, dusičnany, dusitany, pH, vodivosť, chloridy, NEL IČ, NH_{4+}, NH_3, RL_{105}, $N_{celk.}$, $P_{celk.}$, sírovodík, sírany, CHSK Cr.

1.9 Prevádzkovateľ vykoná monitoring pôdy vo vrtoch P-1, P-2, P-3 vykonávať v ukazovateľoch TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, pH, $P_{celk.}$, $N_{celk.}$, NH_3, NEL IČ, sírovodík, NH_{4+}, sírany.

1.10 V prípade zistenia zvýšených hodnôt ukazovateľov vo vykonaných rozboroch vody a pôdy je prevádzkovateľ povinný vykonať primerané opatrenia na ich odstránenie.

1.11 Prevádzkovateľ počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí nepretržitú strážnu službu."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 11. 2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 415 381 zo dňa 18. 12. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 20. 12. 2013 a doplnenej dňa 10. 10. 2014 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2., podľa § 3 ods. 4 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti § 62, § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Farma ošípaných Veľký Cetín"**. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu vydaného integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na odstránenie časti stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" (odstránenie objektu SO-17 – Trafostanica), v súvislosti s vydaním povolenia na zmenu dokončenej stavby realizáciou „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" a vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa). Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o vydania príslušných súhlasov.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 Eur. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 18. 12. 2013.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania listom č. 96-10750/2014/Poj/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 31. 03. 2014. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 96-10751/2014/Poj/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 31. 03. 2014. Následne bola na Inšpektorát dňa 03. 09. 2014 doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov zo dňa 02. 09. 2014. Inšpektorát predĺžil lehotu na doplnenie podania listom č. 96-25738/2014/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10. 09. 2014. Opravená žiadosť bola predložená dňa 10. 10. 2014.

Po odstránení nedostatkov v žiadosti Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 96-36526/2014/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 17. 12. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a správcov inžinierskych sietí o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 96-36622/2014/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 17. 12. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Veľký Cetín, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 17. 12. 2014 do 02. 01. 2015, v obci Veľký Cetín na úradnej tabuli v termíne od 22. 12. 2014 do 23. 01. 2015.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Veľký Cetín.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie neboli na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenia.

Po určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené nasledovné vyjadrenia:

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - ochrana prírody a krajiny vydal súhlasné vyjadrenie č. OSZP3-201/005610-02-F14 zo dňa 08. 01. 2015 s podmienkami:

1. Živočíchy, ktoré pri prevádzke zariadení uviaznu v objektoch pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo prevádzky do prirodzeného prostredia.
2. Technologické prvky stavebných objektov zabezpečiť pred invadovaním (prenikaním) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo, netopiere, nebezpečný a obťažujúci hmyz a pod.), a to osadením pevných mriežok s maximálnym otvorom ôk 2 x 2 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, komíny a pod.
3. V prevádzke nevytvárať podmienky, ktorými by dochádzalo s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali hygienu a kvalitu prevádzky.
4. Pri prevádzkovaní farmy nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (napr. dočasnými skládkami v ich blízkosti, únikom toxických roztokov do pôdy a pod.). Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade možnosti zachovania existujúcich náletových porastov drevín tieto ponechať na mieste.
5. Orez konárov listnatých drevín realizovať v súlade s § 17 ods. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z..
6. Pri kladení inžinierskych sietí súvisiacich s prevádzkou v miestach, kde existuje riziko ich poškodenia z titulu rozširovania koreňovej sústavy drevín, požadujeme zabezpečiť ich ochranu neprerastavou geotextíliou, resp. siete ukladať do osobitného kanála alebo chráničky.
7. Prevádzkou nesmie dôjsť k šíreniu inváznych druhov rastlín a burín odolných voči amoniaku.
8. V súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1513/2011-3.4/ra z 11. 07. 2011 (str. 19 ZS, odporúčaná podmienka č. 20) a v záujme čiastočného zlepšenia vo veci predpokladaného znečistenia ovzdušia z prevádzky farmy, požadujeme zabezpečiť z hľadiska vplyvu prevádzky na okolité prostredie nasledovné:
   8.1 Okolo celého areálu farmy vysadiť ochrannú zeleň (vo forme vetrolamov vo viacerých radoch vedľa seba) z pôvodných a pre dané ekologické pomery vhodných rýchlorastúcich a na amoniakové zložky odolných drevín a to formou realizácie samostatného stavebného objektu Sadovnícke úpravy. Projekt sadovníckych úprav zahrnúť najneskôr do PD pre stavebné povolenie (IPKZ). Výsadby drevín realizovať s ohľadom na platné STN inžinierskych sietí a v súlade s platnou STN 83 7010. Uvedené požaduje tunajší úrad, s ohľadom na znenie §-u 3 ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších právnych predpisov.
9. Pri výsadbách drevín (najmä stromov) na danom pozemku, s ohľadom na možný výskyt nepredvídateľných živelných udalostí, vysádzať dreviny v dostatočnej vzdialenosti od nadzemných stavieb, aby sa dreviny (stromy, kroviny) nestali príčinou prípadného poškodzovania stavieb v okolí, z dôvodu ich postupného rastu. Vyhnúť sa používaniu alergénnych druhov drevín.

10. Vypracovať odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov (vtáctvo, netopiere), priamo v areáli farmy, ktorým by z titulu prípadných rekonštrukcií budov farmy hrozil úhyn alebo priama likvidácia hniezdisk a miest oddychu. Zoznamom osôb oprávnených vypracovať odborný posudok disponuje príslušný všeobecný stavebný úrad. Nález živočíchov ohlásiť stavebnému úradu v zmysle § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: „*Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy.67)*".
    67) – odkaz na § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad:

1. Na prípadný, vynútený výrub drevín rastúcich mimo lesa sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody t. j. Obce Veľký Cetín, podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení s účinnosťou od 1. 1. 2014.
2. Pri výstavbe a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam:
Podmienky č. 1 až 10 Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 29.1 a 29.10. Z podmienky č. 8 Inšpektorát zapracoval iba prvú časť do podmienok povolenia, nakoľko je v takomto rozsahu podmienka uvedená aj v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011. Upozornenie č. 1 Inšpektorát akceptoval a je uvedené v časti povolenia II.A.1. Všeobecné podmienky ako podmienka č. 1.12. Upozornenie č. 2 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – úsek ochrany ovzdušia vydal vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2015/005640-002-F07 zo dňa 08. 01. 2015 s podmienkami a pripomienkami:

1. Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. v prílohe č. 7, II. časti písmeno F. Ostatný priemysel a zariadenia – bod 9. Chov hospodárskych zvierat.
2. Špecifikovať energetické zariadenia (plynové kotly a náhradný zdroj – dieselagregát) - uviesť typ, menovitý tepelný príkon, počet, spôsob odvádzania znečisťujúcich látok zo spaľovania.
3. Vypracovať a predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Súčasne upozorňujeme, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15. 2. podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. každoročne do 15. 2..

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:
Podmienku č. 1 Inšpektorát vyhodnotil ako všeobecné ustanovenie zákona, podľa ktorého Inšpektorát postupoval pri integrovanom povoľovaní. Podmienku č. 2 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia I.B.2.1. Opis prevádzky a jej základných parametrov – Vykurovanie. Podmienku č. 3 Inšpektorát nezapracoval, nakoľko sa podmienka týka ďalšieho správneho konania – vydania kolaudačného rozhodnutia. Upozornenia Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.I.9. Podávanie správ ako podmienka č. 9.6.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitra vydal súhlasné vyjadrenie č. PPL/A/2015/00142 zo dňa 15. 01. 2015 s pripomienkami:
Prevádzkovateľ sa upozorňuje na riešenie pripomienok k rekonštrukcii stavebného objektu SO-12: „Prevádzkovo-sociálna budova" uvedených vo vyjadrení RÚVZ so sídlom v Nitre k PD stavby č. PPL/A/2014/01412 zo dňa 01. 08. 2014, v ktorom uviedol nasledovné podmienky:
V stavebnom objekte SO-12 – Prevádzkovo-sociálna budova:
- dispozičné riešenie hygienických zariadení pre zamestnancov (čistá šatňa, umyvárka-sprchy, špinavá šatňa, toaleta) nie je v súlade so zabezpečením tzv. „hygienickej slučky", nakoľko toalety spolu s umyvárkou musia byť umiestnené medzi čistou a špinavou šatňou.
- miestnosť č. 12.14 - Denná miestnosť je potrebné vybaviť umývadlom s tečúcou teplou a studenou vodou

Vedľa dennej miestnosti (miestnosť č. 12.14) sa uvažuje so zriadením výdajne stravy (miestnosť 12.15). Projekt nerieši dispozičné riešenie, avšak v prípade, že by išlo o dovoz hotovej stravy a porciovanie, vo výdajni treba dispozíciu upraviť v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín:
- pred vstupom do výdajne zriadiť komunikačnú chodbu
- v samotnej výdajni oddeliť príjem riadu od stravníkov od výdaja stravy
- zriadiť oddelené prevádzkovo oddelené úseky časti umývania riadu od stravníkov a umývania riadu kuchynského s príslušným vybavením
- miestnosť na uskladnenie termoportov s vybavením zabezpečujúcim aj ich umývanie
- umývadlo na ruky pre stravníkov v časti, kde sa bude strava konzumovať
- umývadlo na ruky pre personál kuchyne
- úpravu stien vo výdajni s ľahkočistiteľným umývateľným dezinfikovateľným povrchom (keramický obklad)
- výdajňu okienkami nadviazať na konzumnú časť(dennú miestnosť)
- zabezpečiť zázemie pre zamestnancov výdajne – šatňa, WC s predsienkou umývadlom
- upratovaciu miestnosť s výlevkou
- sklad odpadov prístupný zvonka s prívodom teplej studenej vody, s kanalizačnou výpusťou,
- pre konzumentov WC delené podľa pohlavia s osobitnými predsienkami s umývadlom.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:
Pripomienky ohľadom SO-12 „Prevádzkovo-sociálna budova" Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienka č. 18.1. Pripomienky ohľadom dennej miestnosti Inšpektorát neakceptoval, nakoľko zatiaľ prevádzkovateľ neplánuje dovoz hotovej stravy a porciovanie.

Slovenský vodohospodársky podnik, Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany vydal vyjadrenie č. CZ 1142/168/230/2015 zo dňa 14. 01. 2015, v ktorom uvádza, že správca vodného toku sa k predmetnej veci vyjadril listom č. CZ 5432/3191/203/2014 zo dňa 21. 02. 2014, v ktorom uviedol nasledovné podmienky:
K predloženej projektovej dokumentácii dávame nasledovné stanovisko:
Z hľadiska ochrany kvality vody:
1. žiadame limitovať ukazovateľ BSK_5 na odtoku z ČOV:
   BSK_5 p 20 mg/l
   Kontrolu vzoriek odporúčame vykonávať s početnosťou 2 x za rok na odtoku z ČOV
2. pri umývaní automobilov žiadame nepoužívať saponáty, vzhľadom na odvedenie OV cez ORL
3. žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok pre ORL pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku do 0,1 mg/l.

Z hľadiska technicko-prevádzkového:
1. Pri realizácii ČOV rešpektovať ochranné pásmo toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku.
2. Technický stav existujúceho výustného objektu preverí úsekový technik SVP š. p. SPDN v Nitre.
3. Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.
4. Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme Správe povodia hornej Nitry Topoľčany.
5. Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:
Podmienku č. 1 z hľadiska ochrany kvality vody Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, osobitných vodách ako podmienka č. 2.2 a v časti I.2. Kontrola splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku ako podmienka č. 2.3. Podmienku č. 3 z hľadiska ochrany kvality vody Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, osobitných vodách ako podmienky č. 2.3. Podmienku č. 2 z hľadiska ochrany kvality vody Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.7. Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku ako podmienka č. 7.7. Podmienky č. 1 až 4 z hľadiska technicko-prevádzkového Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení

obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 25.1 až 25.4. Podmienku č. 5 z hľadiska technicko-prevádzkového Inšpektorát neakceptoval, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie č. OSZP3-2015/005737 – F43 zo dňa 12. 01. 2015 bez pripomienok.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa vydal vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2015/005642-02/F41 zo dňa 15. 01. 2015 s podmienkou:

- Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stanovisko Inšpektorátu k vznesenej podmienke:
Podmienku Inšpektorát vyhodnotil ako všeobecné ustanovenie zákona, podľa ktorého Inšpektorát postupoval pri integrovanom povoľovaní.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát schválil v rámci konania aj východiskovú správu, ktorej predmetom bolo posúdenie danej lokality v kontexte používania nebezpečných látok (nebezpečné látky podľa Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení).

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o búracie povolenie, žiadosť o stavebné povolenie, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili stanoviská Obce Veľký Cetín; Technickej inšpekcie, a.s.; Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra; Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre; Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre; Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa; Okresného úradu Nitra, Odbor krízového riadenia; Hydromeliorácie, š.p.; Krajského pamiatkového úradu Nitra; Západoslovenskej distribučnej, a.s.; Slovak Telekomu, a.s.; Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.; SPP - distribúcie, a.s.; eustreamu, a.s.;

Transpetrolu, a.s.; ORANGE SLOVAKIA, a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; SATRO, s.r.o.; Slovenského pozemkového fondu - Bratislava; Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, zaujaté ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Obec Veľký Cetín vydala podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko č. 416-1/2014 zo dňa 06. 08. 2014 bez pripomienok.

Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko č. 00660/4/2014 zo dňa 19. 02. 2014 s podmienkami, ktoré Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 19.1 až 19.14.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vydala súhlasný záväzný posudok č. 402/2014 zo dňa 24. 03. 2014 s podmienkami:

1. dodržania NV SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z.
2. dodržania „Plánu využitia hnojovice ošípaných na poľnohospodárske pozemky" vypracovaný v súlade s Vyhláškou MP č. 199/2008 Z. z.
3. dodržiavať emisné faktory NH3 tak, aby boli v súlade s t. č. platnou Vyhláškou č. 359/2010 Z. z.
4. požiadať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Nitre o schválenie prevádzky.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam:
Podmienky č. 1 až 3 Inšpektorát neakceptoval, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Podmienku č. 4 Inšpektorát taktiež akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienka č. 20.1.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo súhlasné stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-186/2014 zo dňa 25. 03. 2014 s pripomienkami:

1. zmeny vykonané v projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby týkajúce sa zabezpečenia dodávky vody na hasenie požiarov zosúladiť s požiadavkami v projektovej dokumentácii súvisiacich profesií
2. pri realizácii projektu v súvislosti so zabezpečením vody na hasenie požiarov dodržať ustanovenie § 7 ods. 4 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
3. prípadné zmeny v realizácii stavby, ktoré môžu ovplyvniť protipožiarnu bezpečnosť stavby, je potrebné prehodnotiť špecialistom požiarnej ochrany a predložiť na posúdenie na KR HaZZ v Nitre.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným pripomienkam:
Podmienky č. 1 a 3 Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 21.1 a 21.2. Podmienku č. 2 Inšpektorát vyhodnotil ako všeobecné ustanovenie zákona, podľa ktorého Inšpektorát postupoval pri integrovanom povoľovaní.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - štátna vodná správa vydal vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2014/012959-02/F40 zo dňa 28. 02. 2014 s podmienkami:

1. Pri nakladaní s vodami dodržiavať základné povinnosti v zmysle § 17 vodného zákona (odber podzemných vôd – z novonavrhovanej studne, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd – do recipientu priľahlého vodného toku, odvádzanie a vypúšťanie povrchových vôd – dažďových vôd z areálu).
2. Požiadať príslušný povoľujúci orgán štátnej správy (SIŽP) o povolenie na osobitné využívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona na odber podzemných vôd a vypúšťanie prečistených odpadových vôd a dažďových vôd z areálovej kanalizácie do recipientu.
3. Pri vypúšťaní prečistených odpadových vôd do povrchových vôd dodržiavať ustanovenia a limitné hodnoty Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a vodného zákona.
4. Súhlasné stanovisko od správcu vodného toku na vypúšťanie prečistených odpadových vôd do recipientu.
5. Požiadať príslušný povoľujúci orgán štátnej správy (SIŽP) o súhlas v zmysle § 27 (rozvody tekutého kalu, zásobníky a sklady tekutého kalu, trafostanica, dieselagregát, prečerpávacia stanica tekutého kalu).
6. Požiadať príslušný povoľujúci orgán štátnej správy (SIŽP) o vydanie povolenia na stavbu alebo odstránenie stavebných objektov (vodných stavieb) v zmysle § 26 (zásobník vody, prečerpávacia stanica, domová ČOV, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, areálové rozvody vody, novovybudovaná studňa a zariadenia na úpravu čerpanej vody).
7. Stavebný objekt „kafilérny box" zabezpečiť proti priesaku a úniku odpadovej vody v zmysle platných STN a odpadové vody zneškodňovať formou oprávnenej organizácie.
8. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
9. V prípade vybudovania hnojoviska resp. kompostoviska, ho zabezpečiť proti priesaku do podzemných vôd vhodným spôsobom.
10. Upozorňujeme, že právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m^3 za deň, alebo zaobchádzajú (v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti) s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m^3 alebo zaobchádzajú s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m^3 sú povinní ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady pre jeho výkon.

11. Ďalej upozorňujeme na povinnosť uhrádzať poplatky za odbery podzemných a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v zákonom stanovených prípadoch (§ 79 vodného zákona).
12. V prípade, ak by sa stavebné objekty „lagúny" (o objeme 2 x 13 500 m^3) charakterizovali ako odkalisko vytvorené hrádzovým systémom, vypracovať pre ne manipulačný poriadok vodnej stavby v zmysle § 57 vodného zákona, zabezpečiť odborný technicko-bezpečnostný dohľad a požiadať ministerstvo o zaradenie do príslušnej kategórie stavby najneskôr pred vydaním stavebného povolenia v zmysle § 56 vodného zákona.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:
Podmienku č. 1 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Prevádzkovateľ už neplánuje novú studňu, pretože existujúce studne HV-1 HVC-2 podľa hydrogeologického posudku so spoločným doporučeným odberom 3 l/s v súvislosti s plánovaným vybudovaním vodojemu majú k plánovanému využívaniu dostatočnú kapacitu. Podmienky č. 3, 8, 10 a 11 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Podmienky č. 2, 5, 6 už prevádzkovateľ splnil, preto ich Inšpektorát nezapracoval do povolenia. Podmienka č. 4 bola splnená zaslaním súhlasného stanoviska od správcu vodného toku na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do recipientu (vyjadrenie č. CZ 5432/3191/230/2014 zo dňa 21. 02. 2014). Podmienku č. 7 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami ako podmienka č. 6.12. Podmienku č. 9 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko výstavba hnojoviska resp. kompostoviska nie je uvedená v projektovej dokumentácii. Prevádzkovateľ plánuje vybudovať iba poľné hnojisko. Podmienku č. 12 Inšpektorát neakceptoval, nakoľko lagúny nie sú v projektovej dokumentácii charakterizované ako odkalisko.

Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia vydal súhlasné záväzné stanovisko č. OÚ-NR-OKR1-2014/13760/2 zo dňa 06. 02. 2014 bez pripomienok.

Hydromeliorácie, š.p. vydali vyjadrenie č. 2251-2/120/2014 zo dňa 22. 05. 2014, v ktorom uvádzajú, že neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p..

Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal záväzné stanovisko č. KPUNR-2014/5155-2/11628/Bis/Pvl zo dňa 24. 02. 2014 s podmienkou, ktorú Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 22.1.

Západoslovenská distribučná, a.s. vydala súhlasné vyjadrenie zo dňa 26. 02. 2014 bez pripomienok.

Slovak Telekom, a.s. vydal vyjadrenie č. 6611409537 zo dňa 26. 11. 2014 s podmienkami a pripomienkami, ktoré Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 23.1 až 23.17.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vydala vyjadrenie č. 9475/2014/23 zo dňa 25. 02. 2014 s podmienkami, ktoré Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 24.1 a 24.2.

Distribúcia SPP, a.s. vydala súhlasné vyjadrenie č. TD/458/NR/BCh/2013/PP zo dňa 14. 04. 2014 s podmienkami, ktoré Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 26.1. až 26.22.

Eustream, a.s. vydal vyjadrenie č. GIS a ITIS 252/2014 zo dňa 13. 05. 2014, v ktorom uvádza, že Veľký Cetín – rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s..

Transpetrol, a.s vydal vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu č. 2009/14-Bu/Ku zo dňa 16. 05. 2014, v ktorom uvádza, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.

Orange Slovensko, a.s. vydal vyjadrenie o existencii PTZ č. BA-0170/2015 zo dňa 27. 01. 2015 s podmienkami, ktoré Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 27.1 až 27.3.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vydal vyjadrenie č. UPC/050/2014/BG zo dňa 15. 05. 2014, v ktorom uvádza, že k dokumentácii stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" sa nevyjadrujú, pretože v oblasti stavby, spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., neprevádzkuje elektronickú komunikačnú sieť uloženú v zemi.

SATRO, s.r.o. vydalo vyjadrenie zo dňa 21. 08. 2014, v ktorom uvádza, že v uvedenej lokalite sa nenachádzajú ich podzemné siete.

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nitra vydal vyjadrenie č. SPFZ/2014/051926 zo dňa 07. 10. 2014, v ktorom uvádza, že k predloženej projektovej dokumentácii z hľadiska jej stavebno-technického riešenia nemajú pripomienky, avšak v ďalšom konaní je potrebné dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPF Bratislava č. DE/2013/004127 zo dňa 24. 01. 2013, ktoré bolo zapracované pre danú stavbu, ÚR č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014, formou oznámenia o oprave zrejmej chyby v písaní v tomto ÚR, č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Slovenský pozemkový fond - Bratislava (ďalej len „SPF") vydal stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" č. DE/2013/004127 zo dňa 24. 01. 2013, v ktorom uvádza, že súhlasia s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemku SPF, podľa projektovej dokumentácie za podmienky:

- stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne usporiadaný pozemok SPF,
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

SPF súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch neznámych vlastníkov (ďalej len „NV"), podľa projektovej dokumentácie za podmienky:

- stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne usporiadané pozemky NV,
- zároveň SPF upozorňuje, že SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom NV, ak dôvodom prevodu je účel podľa prípadov uvedených v § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z..

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam:
Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-Po zo dňa 08. 09. 2014. Inšpektorát konštatuje, že stavebník už má majetkovoprávne usporiadané pozemok Slovenského pozemkového fondu a pozemky neznámych vlastníkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo vyjadrenie č. 3666/2013-3.4/dp zo dňa 20. 02. 2013, v ktorom uvádza, že v rámci prípravy realizácie navrhovanej činnosti neprišlo k zmene dotknutých parcelných plôch, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Ich identifikácia, nové čísla parciel, je daná Geometrickým plánom č. 20/11 zo dňa 18. 07. 2011 overeného dňa 30. 08. 2011 pod číslom 1409/2011 na Správe katastra Nitra. V danom prípade ide o administratívnu zmenu, prečíslením parcelných čísel nedôjde k rozšíreniu areálu navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011, v ktorom uvádza, že odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín" za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. Pred povolením prevádzky preukázať zmluvné zabezpečenie zneškodňovania hnojovice a pevných exkrementov.
2. Pred uvedením farmy do prevádzky vypracovať súbor technicko-prevádzkových a organizačno-riadiacich opatrení (plán hnojenia, program odpadového hospodárstva, plán kontroly a opráv techniky a lagúny, havarijný plán, plán preventívnych opatrení na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia).
3. Pred začatím prevádzky vypracovať prevádzkový poriadok, do ktorého zahrnúť aj aplikáciu hnojovice do pôdy a opatrenia BAT techník na ochranu pred zápachmi a hlukom.
4. Vylúčiť nočnú prevádzkovú dopravu cez obce.
5. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. Musí sa brať do úvahy obsah dusíka v pôde, klimatické a poveternostné podmienky.

6. Lagúny na uskladnenie hnojovice prekryť fóliou a zabezpečiť signalizáciou proti preplneniu a úniku.
7. Na rozvoz hnojovice použiť vozidlá, ktoré zabránia úniku hnojovice na cesty a šíreniu zápachu z nich.
8. Hnojovicu aplikovať do pôdy len v dennú dobu a mimo nedieľ a sviatkov.
9. Na aplikáciu hnojovice do pôdy použiť injekčnú metódu.
10. Pri aplikácii hnojovice dodržať minimálnu vzdialenosť od vodných tokov a rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov.
11. Hnojovicu neaplikovať minimálne 2 m do strán v okolí remízok.
12. Hnojovicu zapracovať do pôdy v najkratšom možnom čase, max. do 24 hodín.
13. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, na ktorých sa bude nakladať so škodlivými látkami zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
14. Všetky zariadenia farmy a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke udržiavať v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
15. Počas chovného cyklu denne vykonávať kontrolu zvierat, uhynuté ošípané okamžite uložiť do skladu kadáverov.
16. S odpadmi živočíšneho pôvodu kat. č. 18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy nakladať v súlade s ustanoveniami legislatívy o veterinárnej starostlivosti.
17. Nakladanie s odpadmi zosúladiť s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
18. Odpadové vody sústreďovať v nepriepustných nádržiach a zmluvne zabezpečiť ich zneškodnenie u oprávnenej osoby.
19. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej evidencii, informovať o nich príslušné orgány a prijať opatrenia na predchádzanie obdobných mimoriadnych udalostí.
20. Okolo celého areálu farmy vysadiť ochrannú zeleň z pôvodných a pre dané ekologické pomery vhodných drevín.
21. Dodržiavať § 3 nariadenia vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády SR č. 325/2003 Z. z., pričom minimálna voľná plocha podlahy dostupná pre každú chovnú ošípanú do 110 kg živej hmotnosti chovanú v skupine musí byť najmenej 0,65 m^2/ks.
22. Ochranné pásmo farmy musí byť minimálne 1 km.

Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Výstavba navrhovanej činnosti sa bude realizovať na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení stavby a o povolení prevádzky. Tieto podmienky zároveň predurčia aj podmienky prevádzky.

Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie najmä:

- systematicky sledovať a vyhodnocovať jej vplyvy,
- kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činnosti a vyhodnocovať ich súčinnosť,

- zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so skutočným stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí podľa § 39 ods. 2 zákona povoľujúci orgán, ak ide o povoľovanie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov s prihliadnutím na toto záverečné stanovisko. S ohľadom na parametre navrhovanej činnosti a prostredia, v ktorom sa nachádza a na základe identifikovaných vplyvov, ich predpokladanej miery pôsobenia na životné prostredie a navrhnutých zmierňujúcich opatrení sa navrhuje:

- mesačne vyhodnocovať produkciu, odvoz a aplikáciu hnojovice a porovnať s plánom hnojenia,
- mesačne kontrolovať uskladnenie hnojovice v lagúnach, signalizačný systém priesaku a prekrytie plávajúcou fóliou,
- 2 x ročne uskutočniť pri nízkych rozptylových podmienkach meranie emisií v ovzduší,
- priebežná kontrola vetrania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie, než uvádza správa o hodnotení, je ten kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného stavu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:

Podmienky č. 1, 3, 22 Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 28.1 až 28.3. Podmienku č. 2 Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.5. Technicko-prevádzkové podmienky ako podmienku č. 5.1. Podmienku č. 4 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.1. Všeobecné podmienky ako podmienka č. 1.13. Podmienku č. 5 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Podmienku č. 6 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník) ako podmienky č. 5 a 6. Podmienky č. 7 až 12 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko Inšpektorát nemôže zaviazať tretiu osobu (resp. iný subjekt) a podmienky sa nevzťahujú na integrované povolenie. Podmienku č. 13 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami ako podmienka č. 6.1. Prvá časť podmienky č. 14 Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.5. Technicko-prevádzkové podmienky ako podmienka č. 5.7. Druhú časť podmienky č. 14 Inšpektorát zapracoval do časti povolenia II.A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania ako podmienka č. 2.2. Podmienku č. 15 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami ako podmienka č. 6.10. Podmienku č. 16 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov ako podmienka č. 3. Podmienku č. 17 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Podmienku č. 18 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami ako podmienka č. 6.8, 6.12, 6.13. Podmienku č. 19 Inšpektorát akceptoval a je uvedená v časti povolenia II.F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako podmienka č. 4. Podmienku č. 20 Inšpektorát akceptoval

a je uvedená v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienka č. 29.8. Podmienku č. 21 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona. Podmienky ohľadom poprojektovej analýzy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 Inšpektorát akceptoval a sú uvedené v časti povolenia II.A.8.2.II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: ako podmienky č. 28.4 až 28.6. Podmienku ohľadom poprojektovej analýzy č. 6 Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko z farmy ošípaných budú vypúšťané iba fugitívne emisie. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. fugitívne emisie sú emisie znečisťujúcich látok, ktoré sa budú v tomto prípade dostávať do ovzdušia odvetraním cez okná, dvere alebo odsávaním vzduchotechnikou a nebudú vypúšťané do okolitého ovzdušia ohraničeným organizovaným odvodom, preto sa pre tieto fugitívne emisie neurčujú emisné limity a z tohto dôvodu sa nevyžaduje vykonávať oprávnené merania.

Inšpektorát listom č. 396-8382/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 20. 03. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Dňa 27. 03. 2015 zaslal prevádzkovateľ EPP Slovensko, s.r.o., písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia:

„3.7 V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty, okrem nafty pre dieselagregát a vysokotlakové čističe. Nesúhlasíme. V prevádzke bude aj čelný nakladač – PHM pre jeho prevádzku. Požadujeme uskladnenie 1 m^3

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve vyprodukovanej hnojovice a oplachových vôd z čistenia hál zhromažďovaných v lagúnach? Toto sa prakticky nedá vyhodnotiť samostatne. Ani na jednej prevádzke sme to nemali v podmienke zvlášť evidovať. Sledujeme spotrebu vody a tiež produkciu hnojovice ako celok za celú farmu. radi by sme vybrali to oplachové vody z čistenia.

1.1 Vylúčiť prevádzkovú dopravu v nočných hodinách cez obce. - slovo vylúčiť by sme chceli vymeniť za slovo obmedziť. Nakoľko na bitúnky sa zvykne voziť aj v skorých ranných hodinách ak je to nevyhnutné, a tak sa môže stať že nakládky môžu byť ráno o 5.00 a nočné hodiny sa štandardne považujú do 6.00"

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:
Inšpektorát pripomienku týkajúcu sa čelného nakladača akceptoval a zapracoval do podmienky rozhodnutia II.A.3.7. Pripomienku týkajúcu sa množstva vyprodukovanej hnojovice a oplachových vôd Inšpektorát akceptoval a upravil presnejšie podmienku rozhodnutia II.A.6.23. Pripomienku týkajúcu sa prevádzkovej dopravy v nočných hodinách Inšpektorát akceptoval a zapracoval do podmienky č. II.A.1.13.

Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, ani nenavrhli jeho doplnenie.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na odstránenie časti stavby **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – odstránenie objektu SO-17 - Trafostanica** spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa); vydanie povolenia na zmenu

dokončenej stavby realizáciou **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"** a vydanie povolenia na uskutočnenie stavby **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"** podľa projektovej dokumentácie **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných, Veľký Cetín"** spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa) a v súvislosti s vydaním príslušných súhlasov.

Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky.

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia **„Farma ošípaných Veľký Cetín"** sa podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. neurčujú.

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo stredného zdroja znečisťovania (19 teplovzdušných kotlov na zemný plyn s celkovým tepelným príkonom 1 030,3 kW) sa podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. neurčujú.

Nakoľko mobilný dieselagregát s menovitým základným výkonom 600kVA/480 kW (výkonom 384 kW) nespadá do kategorizácie podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z tohto zdroja sa neurčujú.

Z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd bola určená limitná hodnota ukazovateľa BSK_5 na odtoku z ČOV BSK_5 p 20 mg/l a na výustí bola určená limitná hodnota NEL 0,1 mg/l.

Na Inšpektorát bola spolu so žiadosťou predložená Východisková správa vypracovaná podľa § 8 zákona o IPKZ, v ktorej sú prezentované výsledky geologického prieskumu životného prostredia. Boli získané informácie na určenie súčasného stavu kontaminácie zemín a podzemnej vody.

Inšpektorát pri povoľovaní porovnal prevádzku s najlepšie dostupnou technikou (BAT) v zmysle zákona o IPKZ a prílohy č. 2, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT

a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a stavebného poriadku.

Pri posudzovaní hľadísk vychádzal Inšpektorát z porovnania parametrov, ktoré uviedol prevádzkovateľ v predloženej žiadosti s BAT v odvetví intenzívneho chovu hydiny a prasiat (Referenčný dokument BAT, Intenzívny chov hydiny a prasiat, preklad originálu 2. návrhu z júla roku 2001) a dospel k záveru, že prevádzka vyhovuje predmetnému BAT:

- ustajnenie ošípaných:
  a) v skupinách,
  b) na roštových podlahách,
- kŕmenie „ad libidum" – stála doprava čerstvého krmiva do systému,
- riadenie mikroklímy v halách:
  a) automaticky kontrolný systém vetrania, ktorý bude regulovať aj systém vykurovania a chladenia objektov (ventilátory s hmlovými tryskami),
  b) vzduchotechnika bude riešená podtlakovým spôsobom,
- plánujú sa používať nízkoenergetické svietidlá,
- kŕmne systémy:
  a) suché krmivo bude padať a zároveň sa bude zvlhčovať v kŕmnych miskách, ktoré budú vyrobené tak, aby bránili váľaniu ošípaných v nich,
  b) dávkovací systém – samoobslužný proces, kedy ošípaná naráža rypákom do kŕmneho mechanizmu a krmivo sa vysypáva po dávkach do kŕmnej misky,
- odstraňovanie a skladovanie exkrementov:
  a) hnojovica bude dopravovaná z prečerpávacích žúmp s objemom 20 m^3 do hlavnej prečerpávacej nádrže s objemom 300 m^3 pomocou kalového čerpadla prostredníctvom potrubí,
  b) skladovacie nádrže na hnojovicu budú zemné nádrže (lagúny) s minimálnou 5-mesačnou skladovacou kapacitou (vzhľadom na klimatické podmienky),
- ošetrovanie hnojovice na farme:
  a) technológia, ktorou sa oddeľuje tekutá a pevná zložka hnojovice,
- technika pre aplikáciu hnojovice:
  a) aplikácia hnojovice do pôdy bude pásovými hadicovými a diskovými aplikátormi,
- údržba a čistenie pomocou vysokotlakových čističov,
- likvidácia odpadov:
  a) odpady budú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie,
  b) separovaný zber a recyklácia PET fliaš,
- zber a likvidácia kadáverov špecializovanými firmami,
- nakladanie s odpadovými vodami – oplachové vody budú spolu s močom a exkrementami sústreďované ako hnojovica v zemných nádržiach (lagúnach)
- technológie pre zníženie zápachu:
  a) správnym ustajnením zvierat,
  b) skladovaním exkrementov mimo hál v uzavretých priestoroch,
  c) zabránením prúdenia vzduchu okolo exkrementov a prikrytím lagún plávajúcou fóliou (dažďová voda z fólie bude odčerpávaná čerpadlom),

- skladovanie pevnej zložky hnojovice na pevnej nepriepustnej ploche,
- skladovanie krmív a zabránenie prašnosti – silá s krmivom, vrátane príslušného zariadenia budú pravidelne kontrolované a silá budú uzatvorené, pravidelne vyprázdnené a následne skontrolované.

Súčasťou BAT je aj správna poľnohospodárska prax, podľa ktorej prevádzkovateľ plánuje nasledovné činnosti:

- pravidelné školenie zamestnancov,
- monitorovanie a evidovanie spotreby vody (vodomer), elektrickej energie, odpadov (evidenčné listy), množstvo krmiva, množstvo hnojovice,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) (vypracovaný k uvedeniu do prevádzky),
- harmonogram opráv a harmonogram údržby,
- vlastná doprava krmiva (dodávka krmiva), vlastná doprava (premiestňovanie) ošípaných resp. formou objednanej služby, odvoz odpadov zmluvnými partnermi,
- aplikácia exkrementov na základe kritérií (napr. hodnotenie pôdy, poveternostné podmienky, stanovenie aplikačného pomeru, kontrola techniky, stanovenie trasy prepravy, oboznámenie obsluhy).

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
  - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – konanie o vydaní súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

- v oblasti povrchových a podzemných vôd:
  - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných", na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

  - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona – konanie o povolení vodnej stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"

  - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení zmeny dokončenej vodnej stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"

  - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o povolení vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd (recipient: Paniansky potok, výustný objekt v rkm 1,500)

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – konanie o povolení vypúšťania vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (recipient: Paniansky potok, výustny objekt v rkm 1,500)

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o povolení na odber podzemných vôd – studňa HV-1 a studňa HVC-2 (zdroj vody tvoria dva pôvodné vrty HV-1 a HV-2 so spoločným doporučeným odberom 3,0 l/s)

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:
  - podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

- v oblasti stavebného poriadku:
  - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – konanie o povolení na odstránenie časti stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných" – odstránením objektu SO-17 - Trafostanica

  - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona - konanie o zmene dokončenej stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"

  - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných"

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o schválení Východiskovej správy č. 07GF14 (vypracoval GEO-Komárno, s.r.o.; v termíne: 30. 05. 2014).

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, technologické postupy pre odstraňovanie jednotlivých objektov stavieb a pre uskutočnenie stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko
-NITRA-

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1. EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec
2. Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
3. Ing. Jiří Kovář – M M Kovář, s.r.o., Orgovánová 19, 917 02 Trnava
4. Ing. Helena Kovářová, HK projekt, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava
5. Ing. Marián Horváth – STAVEKTA, Veterná 35, 917 01 Trnava
6. Ing. Peter Kollár – Novaprojekt, s.r.o., Horná 33, 974 01 Banská Bystrica
7. Ing. Peter Styk – Novaprojekt, s.r.o., Horná 33, 974 01 Banská Bystrica
8. Ing. Jozef Zemanovič, Kostolná 483, 951 95 Obyce
9. Ing. Zuzana Kovářová, Orgovánová 19, 917 02 Trnava
10. Ing. Martin Vaško – V–ELMAR, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
11. Ing. Peter Srpoň- ELPRO, projekcia elektro, Lomonosovova 2797/6, 917 08 Trnava
12. Ing. Stanislav Zdichavský – ELEKTROPROJEKT, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topoľčany

13. Ing. Miroslava Šuchterová – PLAN-PROJEKT, Astrová 1836/22, 900 42 Dunajská Lužná
14. Ing. Milan Pobiecký, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
15. Margita Karabínošová, Nitrianska 671, 951 05 Veľký Cetín
16. Aranka Bednáriková, Horný Koniec 633, 951 05 Veľký Cetín
17. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, odbor starostlivosti o životné prostredie, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 80 Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
10. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
12. Slovenský plynárenský priemysel, distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava 26
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
17. Obec Veľký Cetín, stavebný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín