


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5643-27193/2016/Koz/770290104/Z11-SP

Žilina 05.09.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 962/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka KO Sverepec“

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2006 a jeho zmeny č. 7999-35247/2008/Chy/770290104/Z2-U zo dňa 24.10.2008, č. 10375-42322/2008/Daň/770290104/Z3 zo dňa 16.12.2008, č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010, č. 614-7922/2010/Chy/770290104-Z5-SP2 zo dňa 12.04.2010, č. 8726-32417/2010/Chy/770290104/Z6 zo dňa 05.11.2010, č. 7249-30227/2011/Chy/770290104/Z7 zo dňa 23.12.2011, č. 5553-25014/2014/Chy/770290104/Z8 zo dňa 05.09.2014, č. 8487-3603/2016/Koz/770290104/Z9 zo dňa 04.02.2016 a č. 2994-10013/2016/Koz/770290104/Z10-SP zo dňa 29.03.2016 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka KO Sverepec“ je:
(strana 2/25 rozhodnutia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006)

dopĺňa:

Súčasťou konania je:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o udelení súhlasu na uzavretie 2. kazety skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

Vydáva
Stavebné povolenie na stavbu

„Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“, v areáli prevádzky „Skládka KO Sverepec“ prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica (ďalej len MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov stavby: **„Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“.**

Stavebník a prevádzkovateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky

Vlastník stavebných objektov: Mesto Považská Bystrica

Vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: Obec Sverepec

Stavba „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“ sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka KO Sverepec“ v jestvujúcom telese – 2. kazete skládky odpadov, na pozemkoch parcelné čísla KNC 841/2, 841/11, 841/13 v k. ú. Sverepec, ktorých vlastníkom je Obec Sverepec (list vlastníctva č. 447). Investor má k pozemku nájomný vzťah na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti s majiteľom zo dňa 01.03.2010 a súhlas majiteľa na uskutočnenie stavby na predmetnom pozemku. Pozemok susediaci so stavbou KNC 841/1 trvalé trávnaté porasty v k. ú. Sverepec nemá založený LV.

Parametre uzatvárania časti skládky odpadov:

Celková plocha rekultivácie skládky odpadov:	5 082	m ²
Plocha zatrávnenia skládky odpadov:	7 228,2	m ²
Celkové množstvo uložených odpadov:	45 891	m ³

Stavba bude vyhotovená podľa projektovej dokumentácie „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“, z 06 2016, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – POZEMNÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2. Stavba zahŕňa uzatvorenie 2. kazety skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“. Objekt slúži na zamedzenie presakovania dažďovej vody do telesa skládky a začlenenie skládky odpadov do okolia. Teleso 2. Kazety sa po zaplnení a dosiahnutí predpísaného tvaru uzavrie, opatrí tesniacimi a drenážnymi vrstvami, zatrávni a vysadí zeleňou. Súčasťou projektu je aj vybudovanie odvodňovacej priekopy, ktorá bude slúžiť na zamedzenie vytekania vody zo vzniknutého výtoku vody nachádzajúceho sa pod telesom skládky do telesa skládky odvodnenie

Návrh technického riešenia:

Povrch skládky sa upraví presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon svahov 1:2.

Skladba uzatvorenia skládky je navrhnutá odspodu nasledovne:

- upravený povrch odpadu,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit (plyn),
- geosyntetická rohož pre tesnenie technických vlastností v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len vyhláška č. 372/2015 Z.z.),
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny geokompozit (voda),
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózná zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie a výsadba zelene.

Geosyntetická bentonitová rohož (GCL) pre tesnenie je materiál sendvičovej konštrukcie, ktorý sa skladá z dvoch geotextilných vrstiev, medzi ktorými je viazaná vrstva zmesi aktivovaného bentonitu a zeolitu s parametrami predpísanými v ustanovení § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.:

- plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m²,
- vrstva Na – bentonitu musí byť 4000 g/m² a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %.

Spája sa prekrytím jednotlivých dielcov v pozdĺžnom a priečnom smere. Pozdĺžne prekrytie okrajov dielcov je 300 mm. Priečne prekrytie koncov dielcov je 500 mm. Na zvýšenie tesnosti spojov sa miesto prekrytia posype práškovým bentonitom. Súčasťou prekrytia je ukončenie plynových studní. Tesniaci geokompozit bude vytiahnutý na oceľovú pažnicu a utesnený oceľovou páskou.

Drenážny gekompozit slúži na odvod plynu alebo vody. Geekompozit spolu s geomembránou bude vo vrchnej časti svahu kotvený do kotviacej zemnej ryhy, v spodnej časti bude zatiahnutý v dĺžke 0,5 m na dne skládky pre lepšie odvádzanie vôd.

Plynové studne budú ukončené technickým riešením umožňujúcim po uzatvorení skládky merať pretlak skládkového plynu a odber vzoriek za účelom monitorovania množstva a kvality vznikajúceho plynu. Osadí sa studničná skruž s jednotlivými vrstvami tesniacich a drenážnych materiálov spolu s oceľovou pažnicou. Na pažnicu sa osadí oceľový plynotesný uzáver s uzatvárajúcim ventilom. Následne sa studňa vysype kamenivom frakcie 16-32 mm, prikryje betónovým poklopom a osadí výstražnou tabuľkou. Plynové studne budú vyčnievať minimálne 0,5 m nad upravený terén.

Biologická rekultivácia - zatrávnenie a výsadba zelene sa bude vykonávať v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vysadí trávny porast výsevom podľa schváleného zloženia trávneho semena v stavebnej dokumentácii, ktorý zabezpečí stabilitu a protieróznú ochranu svahov a v druhom kroku sa vysadia kroviny a stromčeky, pri čom tieto sa vysadia v skupinách mimo samotnú rekultivovanú plochu t.j. po jej obode, tak aby nebola zasiahnutá tesniaca fólia. Biologická rekultivácia sa bude vykonávať pri priaznivých agrotechnických podmienkach.

Odvodňovacia priekopa.

V priebehu ukladania odpadu sa v severnej časti skládky objavil výtok vody, ktorý dotuje vody v priestore skládky. Na zamedzenie tohto dotačného procesu sa navrhuje odvod týchto vôd povrchovou priekopou mimo priestor skládky do jestvujúcej odvodňovacej priekopy. Konštrukcia priekopy bude pozostávať z priekopových tvárnic TMB 2-50 ukladaných do betónového lôžka z betónu C 12/15 (B170) hrúbky 100 mm. Celková dĺžka je 17,35 m.

Postup výstavby

Zakrytie 1. kazety bude prebiehať v rovnakom termíne spolu s 1. etapou 2. kazety (1754,5 m²). Geosyntetická rohož 2. kazety 1. etapy sa vytiahne cca 1 m cez hranu a uchyťí oceľovými skobami do telesa skládky spolu s drenážnymi kompozitami. Na tento presah sa potom položí rohož nasledujúcich etáp. Pre vybudovanie uzatvorenia a rekultivácie 2. kazety sa ponechá prístupová komunikácia po hranicu telesa skládky 2. kazety. Od hranice 2. kazety sa položia cestné panely šírky 3,0 m a dĺžky cca 40,0 m pre prístup mechanizmami na temeno skládky, ktoré sa po dohotovení asanujú.

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov. Nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny budú zabezpečené oplatením z bezpečnostných dôvodov (zabezpečenie proti možnému vniku zvierat a nepovolaných osôb) s osadenými výstražnými tabuľkami.

Monitorovací systém skládky odpadov – bude upravený pri kolaudácii stavby.

Odstránenie stavebných objektov – po ukončení stavebných prác, resp. počas stavebných prác sa vykoná asanácia nasledovných objektov:

- Oplatenie skládky telesa skládky 1. a 2. kazety, ktorého súčasťou sú aj kovové vstupné brány. Oplatenie bude demontované a odovzdané oprávnenej organizácii na materiálové zhodnotenie.

- Prefabrikovaná garáž (sklad a dielňa) – bude ako celok prevezená do iných prevádzkových priestorov investora.
- Typizovaná UNIMOBUNKA (denná miestnosť a šatňa) – bude ako celok prevezená do iných prevádzkových priestorov investora.
- Sociálny komplex, vrátnica – objekt bude odpojený od elektrickej prípojky a postupne zdemontovaný. Vzniknuté odpady budú odovzdané oprávneným organizáciám na zhodnotenie resp. zneškodnenie.
- Spevnené plochy, komunikácie (betónové, asfaltové a panelové plochy, spevnené základové plochy, ktoré sa nachádzajú pod objektmi – garáž, unimobunka, vrátnica) – budú asanované. Odpad bude odvezený na Skládku odpadov Podstránie – Lednické Rovne, kde budú využité pre prevádzkové potreby skládky odpadov (úprava vnútro areálových komunikácií a manipulačných plôch a pod.).

Objekty, ktoré zostanú zachované:

- Akumulačné nádrže pre záchyt priesakovej kvapaliny.
- Požiarna nádrž – bude ponechaná ako havarijná nádrž pre prípad preplnenia akumuláčnych nádrží pri nepredvídateľných návalových dažďoch.

Z dôvodu zabránenia prípadného ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí a na zabránenie nežiaducemu vniknutiu zvierat do nádrží, budú oplatené s uzamykateľným vstupom, ktorý bude označený varovnými symbolmi a tabuľami v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica,
- Obec Sverepec,
- vlastník stavebných objektov: Mesto Považská Bystrica,
- vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: Obec Sverepec,
- vlastníci susedných pozemkov: Obec Sverepec a neznámi vlastníci,
- Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – POZEMNÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – POZEMNÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2., ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 588 870,91 Eur.
4. Stavba bude dokončená: do **12/2017**
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekciu názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekciu a obci Sverepec termíny rozhodujúcich kontrolných dní (po ukončení jednotlivých etáp výstavby) minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby v integrovanom konaní. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
23. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z.z.
24. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
25. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
26. Monitorovací systém skládky odpadov počas výstavby zostáva nezmenený.
27. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.

28. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
29. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
30. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
31. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
32. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
33. Stavebník zabezpečí počas celej realizácie stavby okrem stavebného dozoru aj odborný dozor stavby odborne spôsobilou osobou v oblasti geologických faktorov životného prostredia.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

34. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
35. Pre vybudovanie stavby sa ponechá prístupová komunikácia po hranice telesa skládky 2. kazety. Od hranice kazety sa položia cestné panely šírky 3,0 m a dĺžky cca 40,0 m pre prístup mechanizačnými prostriedkami na temeno skládky, ktoré sa musia po dohotovení stavby asanovať.
36. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
37. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
38. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

39. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
40. Počas realizácie stavebných prác vybudovať odvodňovaciu priekopu zo severnej časti skládky na odvod vôd z priestoru skládky v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní. Napojiť ju na jestvujúcu odvodňovaciu priekopu, ktorú stavebník pred napojením uvedenej odvodňovacej priekopy vyčistí a upraví tak, aby nedochádzalo k prípadnému prelievaniu odvádzaných vôd do okolia skládky.
41. Investičné náklady stavby: 588 870,91 Eur bude investor čerpať na základe povolenia inšpekcie na čerpanie účelovej finančnej rezervy (ÚFR), ktorá bola tvorená iba pri

prevádzkovaní 2. kazety skládky odpadov. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, resp. navýšenia investičných nákladov, je stavebník povinný tieto uhradiť z vlastných zdrojov.

Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a pri asanačných prácach, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- zoznam použitých materiálov na zatrávnenie a výsadbu zelene,
- náklady na stavbu – čerpanie z ÚFR,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník,
- návrh monitorovania skládky odpadov vyhotovený odborne spôsobilou osobou,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“, prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO 36 265 144 (ďalej len MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica), uvedené v integrovanom povolení č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica, zo dňa 14.06.2016, zaevidovanej na inšpekcii dňa 16.06.2016 pod č. 19177/2016 a na základe konania,

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006, pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“ prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka KO Sverepec“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 7 písm. e) od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 5643-19516/2016/Koz/770290104/Z11-SP zo dňa 22.06.2016, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada. Uvedené oznámenie malo v zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní povahu verejnej vyhlášky, z dôvodu, že pozemok susediaci so stavbou č. KNC 841/1 trvalé trávnaté porasty v k.ú. Sverepec nemá založený LV t.j. jedná sa o neznámych vlastníkov a z tohto dôvodu bolo inšpekciou a obcou Sverepec vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach inšpekcie a obce Sverepec.

V lehote, ktorá uplynula dňa 27.07.2016, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiadny dotknutý orgán, účastník konania ani na základe verejnej vyhlášky sa neprihlásil žiadny nový účastník konania.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii spolu so žiadosťou nasledovné záväzné stanovisko Obce Sverepec zo dňa 16.06.2016:

Obec Sverepec nemá námietky k umiestneniu stavby „Skládka KO Sverepec 2. Kazeta, zakrytie a rekultivácia“ za účelom uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov na pozemkoch KNC 841/11, KNC 841/13, v k.ú. Sverepec, podľa vypracovanej PD-06/2016, Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. – pozemné a ekologické stavby, Žilina. Obec striktne žiada dodržanie podmienky zamedzenia vyvierajúcej vody a jej vnikania do telesa skládky v severnej časti skládky – žiada jej odvedenie mimo telesa skládky do odvodňovacej priekopy tak, aby bolo zamedzené kontaminácii vody. Obec Sverepec súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu, ktorá vydá inšpekcia. Obec žiada, aby stavebné konanie bolo spojené s miestnym zisťovaním na mieste stavby.

Stanovisko inšpekcie:

Súčasťou predloženého projektu stavby „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“ z 06/2016 vypracovanej Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. – pozemné a ekologické stavby, Žilina je „Odvodňovacia priekopa“, ktorá rieši zamedzenie výtoku vody a odvod týchto vôd povrchovou priekopou mimo priestor skládky do jestvujúcej odvodňovacej priekopy. Celková dĺžka priekopy bude 17,35 m. Uvedený stavebný objekt bude tvoriť súčasť povoľovanej stavby. Podmienka je zapracovaná do podmienky č. 40 tejto zmeny integrovaného povolenia.

Na základe žiadosti Obce Sverepec inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie listom č. 5643-24028/2016/Koz/770290104/Z11-SP zo dňa 29.07.2016.

Na ústnom pojednávaní konanom na Obecnom úrade obce Sverepec dňa 24.08.2016 boli prítomní splnomocnení zástupcovia: prevádzkovateľa, Obce Sverepec a inšpekcie.

Mesto Považská Bystrica doručilo inšpekcii dňa 24.08.2016 e-mailom pred pojednávaním a následne osobne na ústnom pojednávaní list zo dňa 23.08.2016 - pripomienku a podmienku uplatnenú na pojednávaní SIŽP.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 5643-26413/2016/Koz/770290104/Z11-SP.

Na ústnom pojednávaní zaujali účastníci konania nasledovné písomné stanoviská:

Mesto Považská Bystrica (pripomienka a podmienka uplatnená na pojednávaní SIŽP, list zo dňa 23.08.2016, zaslaný e-mailom, prijatý na inšpekcii dňa 24.08.2016)

Nemáme námietky k technickému riešeniu uzavretia a rekultivácie tejto skládky a k udeleniu súhlasu podľa požiadavky žiadateľa. Na konaní dňa 24.08.2016 si Mesto Považská Bystrica uplatňuje podmienku k udeleniu súhlasu, a to, že realizácia uzatvárania 2. Kazety skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“ nedôjde k navýšeniu nákladov stavby 2545 225,11 Eur, stanovených v rozhodnutí SIŽP, IŽP Žilina č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010.

Stanovisko inšpekcie

Náklady stavby 2545 225,11 Eur, ktoré uvádza Mesto Považská Bystrica vo svojej pripomienke sa týkajú stavby 1. kazety, ktorá nie je predmetom tohto ústneho pojednávania. Podľa predloženého projektu stavby „Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia“ sú plánované investičné náklady stavby: 588 870,91 Eur, ktoré bude investor čerpať na základe povolenia inšpekcie na čerpanie ÚFR, ktorý bol tvorený pri prevádzkovaní 2. Kazety skládky odpadov. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, resp. navýšenia investičných nákladov, je stavebník povinný tieto uhradiť z vlastných zdrojov. Podmienka investičných nákladov je zapracovaná do podmienky č. 41 tejto zmeny integrovaného povolenia.

Obec Sverepec

Obec Sverepec žiada o informovanie obce o dátumoch kontrolných dní rozhodujúcich konštrukčných celkov, na ktoré bude obec prizvaná. Obec súhlasí s termínom uzavretia II. etapy skládky KO do konca roka 2017.

Stanovisko inšpekcie

Podmienky sú zapracované do podmienok č. 4 a 15 a tejto zmeny integrovaného povolenia.

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

Nemáme výhrady ku pripomienkam.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia**“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o **udelení súhlasu na uzavretie 2. kazety skládky odpadov** „Skládka KO Sverepec“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „**Skládka KO Sverepec 2. kazeta, zakrytie a rekultivácia**“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- asanácia stavebných objektov.

Inšpekcia listom č. 5643-23022/2016/Koz/770290104/Z11-SP zo dňa požiadala MŽP SR, Odbor integrovanej prevencie o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 30 dní. MŽP SR, Odbor integrovanej prevencie listom zo dňa 26.07.2016 prijatým na inšpekcii dňa 29.07.2016 pod č. 24110/2016 žiadosti vyhovel a predĺžila lehotu na vydanie zmeny integrovaného povolenia o 30 dní.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
2. Obec Sverepec, Obecný úrad, 017 01 Sverepec

Po právoplatnosti:

3. Mestský úrad Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica
4. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. spis 2x

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby