SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8766-31074/2016/Koz/770080103/Z8-SP V Žiline, dňa 05.10.2016

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 776-10807/2007/Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“

pre prevádzkovateľa **Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok** (ďalej len TS Ružomberok, a.s.), **IČO 36 391 301** a jeho zmeny č. 569-7186/2008/Chy/770080103-Z1, zo dňa 26.02.2008 a č. 7242-32428/2008/Chy/770080103-Z2-SP1, zo dňa 03.10.2008, č. 626-7079/2009/Chy/770080103-Z3, zo dňa 27.03.2009, č. 627-4158/2009/Chy/770080103-Z4-KRSP1, zo dňa 04.02.2009, 10390-42369/2008/Daň/ 770080103-Z5, zo dňa 17.12.2008, č. 4610-17793/2011/Chy/770080103-Z6 zo dňa 21.06.2011 a č. 5240-22727/2014/Koz/770080103/Z7 zo dňa 05.08.2014 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:
I. Základné informácie o prevádzke. Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 zákona o IPKZ:
(strana 1 z 31 rozhodnutia č. 776-10807/2007/Chy/770080103 zo dňa 12.04.2007)

dopĺňa:

Súčasťou konania je:

v oblasti stavebného konania:
- vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“** v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti odpadov:
- konanie **o udelení súhlasu na uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok** a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch.

Inšpekcia udeľuje **súhlas na uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok** a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch. Súhlas je platný do 30.09.2021.

v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby **„Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“** malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší “).

b)

Vydáva
stavebné povolenie na stavbu
„Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“ prevádzkovateľa TS Ružomberok, a.s., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov stavby: **„Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“**
Stavebník a prevádzkovateľ: TS Ružomberok, a.s.
Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky
Predpokladané náklady na stavbu: 405 185,80 €

Stavba „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“ v jestvujúcom telese skládky odpadov - 1. kazeta, ktorá bola stavebne povolená Mestom Ružomberok rozhodnutím č. SPŽP 3876/2005/TX1-Ka, zo dňa 16.09.2005 ako stavba „Rozšírenie skládky odpadov – 1. kazeta“ a daná do užívania kolaudačným rozhodnutím Mesta Ružomberok č. SPŽP 774/2007/TX3-Ka, zo dňa 20.03.2007. Uzatváraná časť skládky odpadov 1. kazeta bola prevádzkovaná do 15.07.2009.

Stavba je umiestnená na pozemkoch v k.ú. Ružomberok:
- vo vlastníctve TS Ružomberok, a.s.: KN-E 1371 (list vl. 16197) a 1389 (list vl. 7308),
- vo vlastníctve TS Ružomberok, a.s. na základe kúpnych zmlúv s pôvodnými vlastníkmi KN-E 1380, 1381, 1382, 1387, 2-1389, 2-1393, 1396, 1400,
- vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu Bratislava (prenajaté Mestu Ružomberok – prenajaté TS Ružomberok, a.s.): KN-C 15293 (KN-E 2-3482) a KN-C 15288 (KN-E 2-1392/2),
- vo vlastníctve mesta Ružomberok (prenajaté TS Ružomberok, a.s.) KN-E 1399
- neznámi vlastníci (pôvodný vlastníci umreli) KN-E 1388 (1/1), 1390 (1/1), 1391 (1/1), 1393 (9/72), 1394 (1/1), 1396 (9/54), 1397 (1/1), 1398 (1/1), 1400 (1/21), 1369 (2/3), 1379 (1/1), 1380 (1/2).

Pozemky susediace so stavbou nachádzajúce sa v k.ú. Ružomberok:
- vo vlastníctve TS Ružomberok, a.s.: KN-E 1386 (4/6 - list vl. 7394)
- vo vlastníctve mesta Ružomberok (prenajaté TS Ružomberok, a.s.) časť pozemku KN-E 1399,
- vo vlastníctve SR-Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica (nájomca Mesto Ružomberok) KN-E 1392/1
- KN-E 1386 vo vlastníctve súkromných osôb (2/6)

Prenájom od Slovenského pozemkového fondu Bratislava – zmluva uzatvorená s Mestom Ružomberok č. 4-3393/05 zo dňa 27.10.2005 a následná zmluva o nájme skládky uzatvorená medzi Mestom Ružomberok a TS Ružomberok, a.s. zo dňa 02.01.2001 a jej neskoršie dodatky.

Parametre uzatváranej časti skládky odpadov:

Celková plocha rekultivácie skládky odpadov:	13 195	m^2
Plocha zatrávnenia skládky odpadov:	13 195	m^2
Projektovaná kapacita:	40 000	m^3

Podľa projektovej dokumentácie „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“, z 09 2015, ktorú vypracoval RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 2898*A*4-21), hlavný inžinier projektu Ing. Benedikt Bock, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1563*A2) a projekt kontroloval Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1404*Z*2-2). Stavba zahŕňa uzatvorenie 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“. Objekt slúži na zamedzenie presakovania dažďovej vody do telesa skládky a začlenenie skládky odpadov do okolia. Teleso 1. kazety sa po úprave predpísaného tvaru uzavrie, opatrí tesniacimi a drenážnymi vrstvami. Na vrstvy technickej rekultivácie sa položia vrstvy biologickej rekultivácie a vykoná sa zatrávnenie.

Návrh technického riešenia:
Povrch skládky sa upraví presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon svahov 1:1,5 - 1:2,5.

Skladba uzatvorenia skládky je navrhnutá odspodu nasledovne:
- upravený povrch odpadu,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – vrstva štrkodrviny frakcie 32-64 o hrúbke 300 mm (rebrá),
- vyrovnávacia vrstva – vrstvy zeminy jemnej frakcie uložená v hrúbke 100 mm na upravené a zhutnené teleso skládky

- tesniaca vrstva – minerálna tesniaca vrstva 2 x 250 mm zo zeminy so súčiniteľom filtrácie $k_{min} < 1.10^{-9}$ m.s^{-1}. Jednotlivé vrstvy zeminy sa zhutnia pri predpísanej vlhkosti zeminy na min. 95 % objemovej hmotnosti zeminy Proctor standart. Uvedené parametre minerálneho tesnenia sa overia analýzami a skúškami.
- drenážna vrstva – plošná drenáž zo štrkodrviny zrnitosti 13-32 o hrúbke vrstvy 500 mm pre odvádzanie povrchových a zrážkových vôd,
- biologická rekultivácia:
  - rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
  - humózna zemina hrúbky 200 mm,
  - zatrávnenie a výsadba zelene.

Postup výstavby

Uzatváraná časť skládky sa zavážala odpadom podľa technológie plošného horizontálneho ukladania odpadu. Na vonkajšie úpätie upraveného telesa skládky prekrytého inertným materiálom pracovného pásu sa navezie zemina (íl s koeficientom filtrácie 10^{-8} m.s^{-1}). Sklon svahov bude minimálne1:1,5 až maximálne 1:2,5, čím sa vytvorí prirodzený tvar vrcholu výsledného kopca. Na povrch izolačného valu sa natiahne rekultivačná vrstva – kvalitná zemina s obsahom humusu. Po ukončení prác na danom pracovnom páse sa vedľa založí nový pracovný pás, ktorý sa ukončí obvodovým izolačným valom. Takto sa postupne zvýši výšková kóta skládky na konečnú výšku 607 m.n.m. až 609 m.n.m. na poslednej hrane uzatváranej časti skládky. Upravený pracovný pás na každom stupni skládky odpadov má tieto technické prvky:
- priečnu drenáž zaústenú do obvodovej drenáže,
- zberné šachty,
- štrkové lôžka ukončené vertikálnymi drénmi na odvedenie skládkových plynov.

Odplynenie skládky

Za účelom odvádzania skládkového plynu, ktorý sa tvorí v telese odpadu po jeho uzatvorení nepriepustnou tesniacou vrstvou do ovzdušia je navrhnutá na skládke sústava 17 ks vertikálnych záchytných odplyňovacích šácht OŠ1 – OŠ17, z ktorých sa v tejto etape uzatvárania skládky vybuduje 8. Záchytné šachty sú súčasťou zberného systému skládkových plynov v telese skládky. Záchytná šachta skládkového plynu bude vytvorená postupne sypaním kameniva frakcie 64/128 mm, v strede ktorej je vložená perforovaná rúra DN 315. Záchytná šachta sa v skládkovom telese vybuduje pomocou oceľovej rúry DN 1000/10 mm dĺžky 4,0 m, ktorá tvorí v odpade pažnicu pre perforovanú rúru a obsyp štrkom. Oceľová rúra bude na hornom povrchu opatrená prírubou, pomocou ktorej sa pripojí k rúre veko pomocou skrutiek. Skládkové plyny budú odvádzané zo skládky pasívne pomocou vertikálnych drénov, ktoré sú tvorené betónovými šachtami s priemerom 0,5 m, vyplnené hrubým štrkom frakcie 32-64 (bez obsahu vápnitej zložky). Drény sú napojené na štrkové lôžka frakcie 16-32, ktoré sú uložené v zhutnenom, prekrytom zeminou pracovnom páse. Umiestnenie vertikálnych drénov je na vonkajšom úpätí najbližšieho vyššieho stupňa obvodového izolačného valu.

Priesaková kvapalina

Odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – bude upravený pri kolaudácii stavby.

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: TS Ružomberok, a.s.
- Mesto Ružomberok
- Slovenský pozemkový fond Bratislava – regionálny odbor, Liptovský Mikuláš
- SR-Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
- Mária Lešková , Raveň 435/32, Biely Potok
- Gabriela Cukrovaná rod. Lešková, 067 41 Ptičie č. 84 (pošta Chlmec)
- RINEKOP–Ing. Richard Novák, Ing. Benedikt Bock, hlavný inžinier projektu, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava,
- Neznámi vlastníci (oznámenie verejnou vyhláškou)

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 2898*A*4-21), hlavný inžinier projektu Ing. Benedikt Bock, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1563*A2) a projekt kontroloval Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1404*Z*2-2). Stavba zahŕňa uzatvorenie 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 405 185,80 €.
4. Stavba bude dokončená: do **12/2018**
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných

a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny rozhodujúcich kontrolných dní (po ukončení jednotlivých etáp výstavby) minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby a o zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej, bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a zmena monitorovania skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
23. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z.z.
24. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
25. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
26. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.
27. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
28. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
29. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
30. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
31. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
32. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
33. Stavebník zabezpečí počas celej realizácie stavby odborný dozor stavby odborne spôsobilou osobou - stavebný dozor.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

34. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná

infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.

35. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
37. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- zoznam použitých materiálov na zatrávnenie a výsadbu zelene,
- náklady na stavbu – čerpanie z ÚFR,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Skládka odpadov Ružomberok Biela Púť“,** pre prevádzkovateľa TS Ružomberok, a.s. uvedené v integrovanom povolení č. 776-10807/2007/Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 776-10807/2007/Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 776-10807/2007/Chy/770080103 zo dňa 12.04.2007, pre prevádzku „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“ v znení jeho neskorších zmien.

Konanie bolo vykonané na základe žiadosti prevádzkovateľa TS Ružomberok, a.s. zo dňa 11.12.2015 prijatej na inšpekcii dňa 11.12.2015 pod evidenčným č. 37628/2015. Po preštudovaní dokumentácie predloženej prevádzkovateľom spolu so žiadosťou inšpekcia zistila, že prevádzkovateľ nepredložil niektoré požadované dokumenty potrebné ku konaniu. Na základe uvedenej skutočnosti inšpekcia Rozhodnutím č. 8766-39099/2015/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa 21.12.2015 prerušila konanie na 180 dní, počas ktorých prevádzkovateľ dňa 16.06.2016 predložil inšpekcii požadované dokumenty potrebné ku konaniu o zmene povolenia. Po preštudovaní predložených listov vlastníctva a kúpnych zmlúv, inšpekcia zistila, že niektoré pozemky, ktoré sú pod stavbou a susediace pozemky majú v katastri nehnuteľností uvedený ako druh pozemku „orná pôda“. Prevádzkovateľ sa zaviazal, že počas prebiehajúceho konania dodá inšpekcii rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pozemkov týkajúcich sa stavby „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ vydané v zmysle § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Z uvedeného dôvodu inšpekcia podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány verejnou vyhláškou č. 8766-21074/2016/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa 30.06.2016 o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“, v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona. Nakoľko prevádzkovateľ dňa 25.08.2016 oznámil inšpekcii, že predmetný dokument stále nemá k dispozícii, inšpekcia na základe tohto oznámenia prevádzkovateľa po dohode so zodpovedným pracovníkom prevádzkovateľa Rozhodnutím č. 8766-27039/2015/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa 30.08.2016 prerušila konanie na dobu 60 dní, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2016. Dňa 14.09.2016 a 27.09.2016 prevádzkovateľ predložil inšpekcii požadované dokumenty potrebné ku konaniu o zmene povolenia.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 23.06.2016 požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti vyhovela v súlade s čl. II. zákona o IPKZ a znížila prevádzkovateľovi správny poplatok o 50 % v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov z 500 € na 250 €, čo prevádzkovateľovi oznámila listom č.j. 8766-30161/77/2016/Koz zo dňa 26.09.2016.

Dňa 27.09.2016 prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 776-10807/2007/Chy/770080103 zo dňa 12.04.2007 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 11 ods. 6 zákona o IPKZ od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od predloženia východiskovej správy, zoznamu a opisu zdrojov emisií z prevádzky, opis miesta prevádzky, opis a charakteristiku používanej technológie, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania v zmysle § 11 ods. 6 zákona IPKZ ak účastník konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 8766-21074/2016/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa 30.06.2016, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada. Uvedené oznámenie malo v zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní povahu verejnej vyhlášky, pretože stavba je umiestnená aj na pozemokoch neznámych vlastníkov (pôvodný vlastníci umreli) KN-E 1388 (1/1), 1390 (1/1), 1391 (1/1), 1393 (9/72), 1394 (1/1), 1396 (9/54), 1397 (1/1), 1398 (1/1), 1400 (1/21), 1369 (2/3), 1379 (1/1), 1380 (1/2) v k.ú. Ružomberok a z tohto dôvodu bolo inšpekciou a mestom Ružomberok vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach inšpekcie a mesta Ružomberok.

V lehote, ktorá uplynula dňa 12.08.2016, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiadny účastník konania, ani na základe verejnej vyhlášky sa neprihlásil žiadny nový účastník konania.

K navrhovanej zmene integrovaného povolenia sa v stanovenej lehote vyjadril dotknutý orgán Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RK-OSZP-2016/006723-002/OH zo dňa 22.07.2016, prijatým na inšpekcii dňa 27.07.2016 pod č. 23775:

K navrhovaným zmenám predmetného integrovaného povolenia z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii spolu so žiadosťou nasledovné vyjadrenia:

1. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, list č. 8188/2014-3.4/hp zo dňa 29.10.2014 – „Uzavretie a rekultivácia časti skládky na nie nebezpečný odpad Ružomberok – Biela Púť“ – vyjadrenie podľa § 18, ods. 4. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

   Zmena navrhovanej činnosti „Uzavretie a rekultivácia časti skládky na nie nebezpečný odpad Ružomberok – Biela Púť nabude mať na základe súčasného stavu poznania a na základe dodržania podmienok stanovených účastníkmi konania o povolení činnosti podľa osobitných

predpisov podstatný vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto **nie je predmetom povinného posudzovania** podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, list č. SPFZ/2016/53947 zo dňa 24.05.2016 – Uzavretie časti skládky KO – vyjadrenie:

   SPF RO Liptovský Mikuláš nemá výhrady k technickej a biologickej rekultivácii časti skládky KO Biela Púť v súlade s nájomnou zmluvou č. 4-3393/05 uzatvorenou medzi SPF a Mestom Ružomberok.

Prevádzkovateľ počas konania predložil inšpekcii Rozhodnutie Okresného úradu Ružomberok, pozemkový a lesný odbor č. OU-RK-PLO-2016/007493-13K zo dňa 12.09.2016 o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. Rozsah a hranice zmeny druhu pozemku sú stanovené podľa geometrického plánu č. 36672769-029/15, úradne overeného dňa 20.10.2015 pod č. 597/2015.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti stavebného konania:
  - vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
  - konanie o udelení súhlasu na uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
  - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Uzavretie časti skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia listom č. 8766-38066/2015/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa 14.12.2015 požiadala MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 30 dní z dôvodu, že v konaní sa vyžaduje zverejnenie verejnou vyhláškou. MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia listom zo dňa 28.12.2015 prijatým na inšpekcii dňa 08.01.2016 pod č. 274/2016 žiadosti vyhovela a predĺžila lehotu na vydanie zmeny integrovaného povolenia o 30 dní.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:
1. Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava – regionálny odbor, Kollárova č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. SR-Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
5. Mária Lešková , Raveň 435/32, Biely Potok
6. Gabriela Cukrovaná rod. Lešková, 067 41 Ptičie č. 84 (pošta Chlmec)
7. RINEKOP–Ing. Richard Novák, Ing. Benedikt Bock, hlavný inžinier projektu, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:
8. Mesto Ružomberok, stavebný úrad, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
9. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
10. spis 2 x

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby