Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ podľa zákona o IPKZ žiadame:
- o vydanie povolenia na odstránenie objektu č. 32-29 (parc. číslo 6040/162), k.ú. Močenok
- o vypustenie textov uvedených na str. 8/11 (časť: Iné zmeny v prevádzke) v tejto žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ - z integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“
- o udelenie súhlasov a povolení uvedených v ***Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada.***

Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

Typ žiadosti: zmena integrovaného povolenia z dôvodu vydania povolenia na odstránenie objektu č. 32-29 (parc. číslo 6040/162), k.ú. Močenok

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súhlas na odstránenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

v oblasti odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby

v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – vyjadrenie k vydaniu povolenia na odstránenie stavby

povolenie na odstránenie stavby –
podľa § 3 odst. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Zbyněk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva

Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

Splnomocnená kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽP a OZ
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk

IČO: 35 826 487

B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: Čpavok 2
Adresa prevádzky:
Duslo, a.s.
Úsek výroby anorganika
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370210707

Povoľovaná priemyselná činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ –
4.2 a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo flurovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén.

Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami č.:
7042-31475/2009/Raf/370210707/Z2 zo dňa 02.10.2009
1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15.10.2009
597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011
597-3735/2011/Šim/370210707/Z3 zo dňa 08.02.2011(oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011)
6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01.08.2012
3594-26605/2012/Máň, Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24.09.2012
6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08.11.2012
4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25.07.2014
131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03.02.2015
3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa 13.05.2015

Spôsob prevádzkovania:
MOFO činidlo na PÚM - stála výroba

Názov odstránenia stavby: Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 LV841

Miesto odstránenia stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné číslo 6040/162 - katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedenej parcely je Duslo, a.s., Šaľa. Parcela č. 6040/162 je zapísaná v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Popis odstránenia stavby:
Predmet búracích prác: objekt č. 32-29 Centrálny velín, parc. č. 6040/162 podľa vymedzeného predmetu výberového konania postupom - demolácia objektov na úroveň 0,0m, rozdrvenie stavebnej sute, zasypanie a zhutnenie priestorov pod úrovňou 0,0m podrvenou stavebnou suťou.

Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 , k.ú. Močenok, zapísaný v LV č. 841 je dvojpodlažná budova z betónového skeletu doplnená výmurovkou a sklobetónom, obdĺžnikového pôdorysu dĺžky 22m, šírky 11m a výšky 8m. Strecha je tvorená z nosníkov z predpätého betónu a asfaltovej lepenky.
Vzhľadom k technickému stavu nie je objekt v súčasnej dobe využívaný a je odpojený od všetkých inžinierskych sietí. Odstránenie objektu bude realizované na úroveň 0,0m. Priestory pod úrovňou - 0,0m budú zasypané a zhutnené podrveným stavebným odpadom na úroveň 0,0m.

Príprava pred začatím prác – Všetky inžinierske siete v búranom objekte budú pred zahájením búrania odpojené. Pre samotnú demoláciu bude vymedzené bezpečnostné pásmo demolácie oplotením so signalizačnou páskou všade, kde tomu nebráni technológia realizovaných prác. Viditeľným spôsobom budú označené všetky vstupy, výstupy, zostupy a únikové cesty do priestoru búraného objektu. Objednávateľ predloží doklady o nezávadnosti materiálov/prípadne zabezpečí zhotoviteľ/.

Odovzdanie staveniska – Pri odovzdávaní staveniska budú protokolárne vymedzené pracovné plochy a priestory, prístupové a príjazdové komunikácie, potrebné druhy inžinierskych sietí, ich trasy, hĺbky a uloženia, ochranné pásma, prípadné riziká vyplývajúce zo strany ostatných dodávateľov. Harmonogram postupu prác bude spracovaný po oznámení termínu začatia prác a bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Postup búrania – Objekt určený k demolácii bude odpojený od zbytkov rôznych zariadení a inžinierskych sietí, plynu, vodovodu. Následne bude realizovaná demontáž strešnej krytiny, jej naloženie do pristavených kontajnerov a odvoz na miesto určené objednávateľom. Bude realizované vypratanie a likvidácia zostatkového tuhého komunálneho odpadu. Budú vybúrané všetky kovové časti, dvere, poklopy, podlahové krytiny(dlažba). Následne budú odstránené nenosné priečky (pokiaľ bude ich odstránenie z hľadiska ďalšieho postupu demolácie nutné). Po odstrojení objektu od prebytočných ľahkých konštrukcií a po vybúraní nenosných priečok a stien bude pristúpené k samotnej demolácii nosných konštrukcií/stien/. Všetok kovový materiál bude prepracovaný pomocou strojných nožníc, prípadne rezaný plameňom a odvážaný. Zvlášť je nutné dodržiavať požiarny dozor po skončení rezacích prác. Po odstránení železných častí budú demolované konštrukcie murované, ktoré sú samonosné. Po tomto by malo dôjsť k samotnému zbúraniu budov. Búraný materiál bude triedený na mieste demolácie podľa určenia objednávateľa. Zo železobetónových častí budú odseparované prípadné železné konštrukcie a výstuhy.

Spôsob búrania – búranie bude realizované ručne a strojne, pomocou demolačných hydraulických nožníc IP 21 a IF21 a hydraulického kladiva na podvozku pásového bagra Volvo EC300ENL bez použitia trhavín. Búranie nosných konštrukcií bude realizované zásadne zhora nadol.

Opatrenia – počas doby bude dodržaná pracovná doba od 6.00 do 21.00 hod. tak, aby nadmerným hlukom nebolo ovplyvňované okolie. Odvoz sutiny a odpadov bude realizovaný v maximálnych intervaloch 6 áut za hodinu po vopred dohodnutých odvozových trasách. Všetky odpady budú triedené a nakladané s nimi podľa platných zákonov a vyhlášok a dohody s objednávateľom, po ukončení prác budú odovzdané doklady o uložení tak, aby bolo možné monitorovať ich konečné uloženie. Všetky práce budú prebiehať v súlade s internými predpismi zadávateľa.

BOZP – Všetky práce budú realizované v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími právnymi predpismi. Všetci zamestnanci vykonávajúci demolačné práce musia mať ochrannú prilbu, pracovný odev, rukavice a predpísanú pracovnú obuv s pevnou podrážkou a ostatné OOPP v zmysle „Písomného dokumentu o posúdení rizík“. Zamestnanci musia byť preškolení pred začiatkom prác zo zákona o BOZP a ďalších právnych predpisov v oblasti BOZP najmä o: osobnom zaistení, zaistení proti pádu predmetov a materiálov, zaistenie pod miestom práce vo výške a jeho okolia, práce na streche, konštrukcie na zvyšovanie miesta práce, zaistenie miesta búrania, búranie strešných konštrukcií, búranie zvislých konštrukcií, búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov.
Všetky postupy a prípadné zmeny v technologickom postupe budú vedené v stavebnom denníku, budú s nimi oboznámení všetci pracovníci stavby. Počas celej doby realizácie prác bude prítomný zodpovedný technik, ktorý bude práce priamo riadiť. Pred zahájením prác budú všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s technologickým postupom demolačných prác.

Mechanizácia:
Demolačná technika : Volvo EC 300 ENL
Manipulačná technika: JCB 456
Ostatná: drviaca mobilná jednotka Resta, odvozová technika, rezacie súpravy, ručné náradie

Kontrolné skúšky:
Kontrola kvality realizovaného diela bude realizovaná na mieste zadávateľom diela.

Dohľad a monitoring realizovaných zemných prác:
Zodpovedný pracovník zodpovedá za súlad realizovaných stavebných prác s ustanoveniami podľa STN 73 30 50 , ako i za súlad so schváleným technologickým postupom prác, za vedenie všetkých potrebných dokladov a za správne informovanie zástupcu objednávateľa o zmenách alebo odchýlkach od očakávaných podmienok na stavenisku.

Odovzdávanie a preberanie prác:
Po ukončení zemných a búracích prác alebo ich časti, vyzve stavbyvedúci zápisom do stavebného denníka zástupcu objednávateľa k ich prevzatiu o odovzdaní a prevzatí realizovaných prác, bude spísaný zápis, v ktorom budú špecifikované odovzdávané práce, ich rozsah, bude posúdené splnenie záväzkov a termínov vplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o dielo, bude realizované vyúčtovanie prác a budú špecifikované prípadné vady a nedorobky s termínmi odstránenia. Tento zápis podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

D)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Odpady vznikajúce pri odstraňovaní stavby:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Množstvo (t)	Kategória odpadu	Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia
17 01 01	Betón	500	O	skládka vyhovujúceho typu *resp.* zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 02	Tehly	500	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	5	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 02 01	Drevo	5	O	spaľovňa DUSLO, a.s. *resp.* odpredaj zamestnancom
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 01 06	2	O	spaľovňa DUSLO, a.s.
17 04 05	Železo a oceľ	20	O	odovzdať na recykláciu ext. zmluvnej spoločnosti EISEN

L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Úsek výroby anorganika
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Čpavok 2
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Katastrálne územie: Močenok

Odstránenie stavby:
Názov odstránenia stavby: Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 LV841

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) spracovateľa technologického postupu:
EISEN s.r.o., 927 03 Šaľa
spracoval za zhotoviteľa: Radoslav Rábek

schválil: Radoslav Rábek
schválil za správcu objektu: Slavomír Straňák

Miesto odstránenia stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné číslo 6040/162 - katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedenej parcely je Duslo, a.s., Šaľa. Parcela č. 6040/162 je zapísaná v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Popis odstránenia stavby:
Predmet búracích prác: objekt č. 32-29 Centrálny velín, parc. č. 6040/162 podľa vymedzeného predmetu výberového konania postupom - demolácia objektov na úroveň 0,0m, rozdrvenie stavebnej sute, zasypanie a zhutnenie priestorov pod úrovňou 0,0m podrvenou stavebnou suťou.

Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 , k.ú. Močenok, zapísaný v LV č. 841 je dvojpodlažná budova z betónového skeletu doplnená výmurovkou a sklobetónom, obdĺžnikového pôdorysu dĺžky 22m, šírky 11m a výšky 8m. Strecha je tvorená z nosníkov z predpätého betónu a asfaltovej lepenky.
Vzhľadom k technickému stavu nie je objekt v súčasnej dobe využívaný a je odpojený od všetkých inžinierskych sietí. Odstránenie objektu bude realizované na úroveň 0,0m. Priestory pod úrovňou - 0,0m budú zasypané a zhutnené podrveným stavebným odpadom na úroveň 0,0m.

Príprava pred začatím prác – Všetky inžinierske siete v búranom objekte budú pred zahájením búrania odpojené. Pre samotnú demoláciu bude vymedzené bezpečnostné pásmo demolácie oplotením so signalizačnou páskou všade, kde tomu nebráni technológia realizovaných prác. Viditeľným spôsobom budú označené všetky vstupy, výstupy, zostupy a únikové cesty do priestoru búraného objektu. Objednávateľ predloží doklady o nezávadnosti materiálov/prípadne zabezpečí zhotoviteľ/.

Odovzdanie staveniska – Pri odovzdávaní staveniska budú protokolárne vymedzené pracovné plochy a priestory, prístupové a príjazdové komunikácie, potrebné druhy inžinierskych sietí, ich trasy, hĺbky a uloženia, ochranné pásma, prípadné riziká vyplývajúce zo strany ostatných dodávateľov. Harmonogram postupu prác bude spracovaný po oznámení termínu začatia prác a bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Postup búrania – Objekt určený k demolácii bude odpojený od zbytkov rôznych zariadení a inžinierskych sietí, plynu, vodovodu. Následne bude realizovaná demontáž strešnej krytiny, jej naloženie do pristavených kontajnerov a odvoz na miesto určené objednávateľom. Bude realizované vypratanie a likvidácia zostatkového tuhého komunálneho odpadu. Budú vybúrané všetky kovové časti, dvere, poklopy, podlahové krytiny(dlažba). Následne budú odstránené nenosné priečky (pokiaľ bude ich odstránenie z hľadiska ďalšieho postupu demolácie nutné). Po odstrojení objektu od prebytočných ľahkých konštrukcií a po vybúraní nenosných priečok a stien bude pristúpené k samotnej demolácii nosných konštrukcií/stien/. Všetok kovový materiál bude prepracovaný pomocou strojných nožníc, prípadne rezaný plameňom a odvážaný. Zvlášť je nutné dodržiavať požiarny dozor po skončení rezacích prác. Po odstránení železných častí budú demolované konštrukcie murované, ktoré sú samonosné. Po tomto by malo dôjsť k samotnému zbúraniu budov. Búraný materiál bude triedený na mieste demolácie podľa určenia objednávateľa. Zo železobetónových častí budú odseparované prípadné železné konštrukcie a výstuhy.

Spôsob búrania – búranie bude realizované ručne a strojne, pomocou demolačných hydraulických nožníc IP 21 a IF21 a hydraulického kladiva na podvozku pásového bagra Volvo EC300ENL bez použitia trhavín. Búranie nosných konštrukcií bude realizované zásadne zhora nadol.

Opatrenia – počas doby bude dodržaná pracovná doba od 6.00 do 21.00 hod. tak, aby nadmerným hlukom nebolo ovplyvňované okolie. Odvoz sutiny a odpadov bude realizovaný v maximálnych intervaloch 6 áut za hodinu po vopred dohodnutých odvozových trasách. Všetky odpady budú triedené a nakladané s nimi podľa platných zákonov a vyhlášok a dohody s objednávateľom, po ukončení prác budú odovzdané doklady o uložení tak, aby bolo možné monitorovať ich konečné uloženie. Všetky práce budú prebiehať v súlade s internými predpismi zadávateľa.

BOZP – Všetky práce budú realizované v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími právnymi predpismi. Všetci zamestnanci vykonávajúci demolačné práce musia mať ochrannú prilbu, pracovný odev, rukavice a predpísanú pracovnú obuv s pevnou podrážkou a ostatné OOPP v zmysle „Písomného dokumentu o posúdení rizík“. Zamestnanci musia byť preškolení pred začiatkom prác zo zákona o BOZP a ďalších právnych predpisov v oblasti BOZP najmä o: osobnom zaistení, zaistení proti pádu predmetov a materiálov, zaistenie pod miestom práce vo výške a jeho okolia, práce na streche, konštrukcie na zvyšovanie miesta práce, zaistenie miesta búrania, búranie strešných konštrukcií, búranie zvislých konštrukcií, búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov.
Všetky postupy a prípadné zmeny v technologickom postupe budú vedené v stavebnom denníku, budú s nimi oboznámení všetci pracovníci stavby. Počas celej doby realizácie prác bude prítomný zodpovedný technik, ktorý bude práce priamo riadiť. Pred zahájením prác budú všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s technologickým postupom demolačných prác.

Odpady vznikajúce pri odstraňovaní stavby:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Množstvo (t)	Kategória odpadu	Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia
17 01 01	Betón	500	O	skládka vyhovujúceho typu *resp.* zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 02	Tehly	500	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	5	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 02 01	Drevo	5	O	spaľovňa DUSLO, a.s. *resp.* odpredaj zamestnancom
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 01 06	2	O	spaľovňa DUSLO, a.s.
17 04 05	Železo a oceľ	20	O	odovzdať na recykláciu ext. zmluvnej spoločnosti EISEN

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“:
- vydanie povolenia na odstránenie objektu č. 32-29 (parc. číslo 6040/162), k.ú. Močenok
- vypustenie objektov č. 31-27 „Velín a expedícia DAM“ a 31-28 „Skladové hospodárstvo DAM“, ako aj všetkých textov súvisiacich s činnosťou v týchto objektoch, nakoľko boli tieto objekty pridelené k prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ v integrovanom povolení č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20.09.2016.

Iné zmeny v prevádzke:
Z integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho zmien a doplnení žiadame vypustiť:
objekty č. 31-27 „Velín a expedícia DAM“ a **31-28** „Skladové hospodárstvo DAM“,
ako aj všetky texty súvisiace s činnosťou v týchto objektoch, nakoľko boli tieto objekty pridelené k prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ v integrovanom povolení č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20.09.2016:
- parcelné číslo 6040/431
- opis expedície čpavkovej vody
- emisie do ovzdušia: amoniak
- vykurovanie objektu č. 31-27
- spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky (tabuľka: názov miesta vypúšťania, znečisťujúca látka, napojené zariadenia, spôsob vypúšťania emisií) a pod.

N)
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328

Adresy účastníkov konania:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve
Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

O)
Prehlásenie:
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum:** 09.11.2017
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Mako

Pozícia v organizácii: vedúci OŽP a OZ

Pečiatka alebo pečať podniku:

P) Prílohová časť

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 23.10.2017, číslo dožiadania: el-64504/2017/T	1
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako	2

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením objektov, kde sa bude realizovať odstránenie objektu č. 32-29)	3
Výpis z katastra nehnuteľností - k.ú. Močenok Výpis z listu vlastníctva č. 841 - čiastočný	4
Kópia katastrálnej mapy - k.ú. Močenok	5

Ďalšie prílohy

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby: Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 LV841	6
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/4450 zo dňa	7

16.10.2017	
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 6268/4/2017 zo dňa 23.10.2017	8
Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ–NR1-1360-001/2017 zo dňa 3.11.2017	9
Záväzné stanovisko obce Močenok č. 392/2017/OcU/3270 zo dňa 18.10.2017	10
Stanovisko Okresného úradu Šaľa - odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2017/007380-2 zo dňa 13.10.2017	11
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie	* 12 v el. forme
Prehlásenie k bezpečnostnej správe zo dňa 13.10.2017	13
Technologický postup pre stavebné diela objektov bez súpisného čísla na parcelách č. Objekt 32-29, Centrálny velín, parcela č. 6040/162 LV841	14
Stavebné povolenie č.: Výst. 2 296/1965 zo dňa 24.5.1965	15
Kolaudačné rozhodnutie č.: 310/Pn/1975 zo dňa 11.9.1975	16
Zoznam použitých skratiek a značiek	17

*

Príloha č. 12 (v el. forme) –

Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie:

V elektronickej forme bola prílohou č. 20 k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o IPKZ zo dňa 22.04.2015, ktorá bola zaslaná SIŽP v liste č. OŽPaOZ/2001/2015 zo dňa 22.04.2015.