Žiadosť o vydanie zmeny č. 7 povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia – odstránenie linky

Linka KTL a voskovania

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Volkswagen Slovakia, a.s.		
1.2	Právna forma	Akciová spoločnosť		
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ		
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava		
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	–-		
1.6	www adresa	–-		
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo a organizačné/riadiace zásady		
1.8	IČO	35 757 442		
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ- 341 000 NOSE-P 105.01		
		OKEČ:29.10.0 Výroba motorových vozidiel NOSE-P:105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na bežné účely)		
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	-	Príloha č.	-
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo a organizačné/riadiace zásady t.č.: 6964 3337, fax: 6964 2320 e-mail: boris.michalik@volkswagen.sk		
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	EKOCONSULT- enviro, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250 mobil: +421 904 682 936 fax: +4212-5024 4329 e-mail: zubor@ekoconsult.sk číslo osvedčenia: 39/228/2005-6		

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	**Linka na kataforézne lakovanie a voskovanie**
2.2	Adresa prevádzky	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2.3	Umiestnenie prevádzky	V centrálnej časti areálu spoločnosti VW SK, ktorý patrí administratívne do okresu Bratislava IV., k.ú. Devínska Nová Ves
2.4	Počet zamestnancov	5 / zmena, neexponovaní zamestnanci
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	začiatok: 12.12.2002 ukončenie: október 2019
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	2.6. „Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m^3 “.
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	Obsah kúpeľa väčší ako 30 m^3
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	viac ako 150 m^3

2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Kapacita linky je 1800 ks náprav (900 ks predných a 900 ks zadných) za deň. Menovitý výkon technológie je nasledovný: 75 ks náprav/hodinu, čo je 1800 ks náprav za deň, čo je cca 500 000 ks náprav za rok, čo predstavuje 1 390 667 m_2/rok vonkajšej plochy náprav osobných automobilov.
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z.z.	netýka sa
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.	6.1.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok Prahová kapacita pre veľký zdroj > 15 t/rok
2.12	Trieda skládky odpadov	Netýka sa

3. Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd	- §3 ods.3 pís. b) bod. 3 povolenie na odstránenie vodnej stavby - §3 ods.3 pís. b) bod. 4 súhlas na odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
V oblasti ochrany ovzdušia	-
V oblasti odpadov	-
V oblasti stavebného konania	-Konanie o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa §88 ods.3

4. Ďalšie informácie o prevádzke

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie				Áno	X
		Práve prebieha				Príloha č.	11
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno		Odkaz na opis ďalej v žiadosti	

5. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	-
5.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	653-4611/37/2013/Jed/720010303/Z2 zo dňa 15.02.2013, nadobudlo právoplatnosť 21.03.2013
5.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Linka KTL:2002/4148/Mč//78/08HH z 11.12.2002 Neutralizácia: 2002/41098/36K/Bk-08H z 26.11.2002 Ostatná technológia: SÚ IV/2003/137/H/5/Mč 14.3.2003
5.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	Objekt prevádzky sa nachádza na pozemku vo vlastníctve VW SK, Parcelné č. : 2778/272 katastrálny úrad Devínska Nová Ves v okrese Bratislava IV	

5.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	Susedné pozemky sú taktiež vo vlastníctve VW SK.
5.6	Členenie stavby na stavebné objekty	Samostatná stavba v rámci haly H8. Predmetná stavba Linka na kataforézne lakovanie a voskovanie sa člení na dva základné celky: 1. Linka na kataforézne lakovanie a voskovanie 2. Neutralizačná stanica H8
5.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	1. Demontáž technologických zariadení 2. Odpojenie rozvodov elektriny a médií od hlavných rozvodov

6. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Linka KTL a voskovania			
6.2	Číslo platného integrovaného povolenia	587/OIPK/04-Ve/720010303 zo dňa 20.4.2004 v znení zmien			
6.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	X	Áno	
		Práve prebieha		Príloha č.	
6.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Prevádzkovateľ žiada o demontáž nepotrebných zariadení v hale H8 z dôvodu výbehu výroby niektorých starších modelov a vybudovanie modernejších analogických prevádzok. V dotknutej časti haly H8 sú v súčasnosti umiestnené technologické celky: 1. Linka na kataforézne lakovanie DKTL a voskovanie 2. Neutralizačná stanica, oba celky budú z tejto časti haly odstránené.			

7. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
-	Neuvádzajú sa		

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. č.	Opis prevádzky
1.	Hala H8 v areáli VW SK je v súčasnosti využívaná na výrobu a montáž podskupín a dielov pre osobné automobily. Hala je delená na logistickú a výrobnú časť. Medzi výrobné zariadenia patria aj Linka na katoforézne lakovanie, Voskovňa, prislúchajúca Neutralizačná stanica a ostatné výrobné zariadenia. Hala je vybavená príslušnými hygienickými a sociálnymi zariadeniami, väzbami na komunikácie, logistiku a tok materiálu k ostatným výrobným priestorom vo VW Slovakia. Technológia KTL zabezpečuje povrchovú predúpravu zadnej a prednej nápravy odmasťovaním, následne prebieha ponorné Zn - fosfátovanie a pasivácia, takto pripravená náprava postupuje na katodické ponorné nanášanie (kataforézne lakovanie - KTL). Následne je diel voskovaný a je pripravený pre ďalšiu montáž v hale H8, kde sa finalizujú podvozkové súčasti. Tie sú dopravované do montážnej

haly H3, kde prebieha montáž vozidiel. Súčasťou KTL linky je aj zariadenie pre zachytávanie emisií z procesu kataforézy – termické spaľovacie zariadenie TNV, pre zachytávanie emisií z procesu voskovania je inštalované textilné odlučovacie zariadenie pre elimináciu možných emisií TZL. Súčasťou linky KTL je aj neutralizačná stanica na predúpravu odpadových vôd.

2. Pripravované zmeny:

V dotknutej časti haly H8 sú v súčasnosti umiestnené technologické celky: 1. Linka na kataforézne lakovanie DKTL a voskovanie, 2. Neutralizačná stanica. Oba celky budú z tejto časti haly odstránené.

V prevádzke sa vykonávajú nasledovné činnosti:

a) Linka na kataforézne lakovanie – linka KTL:
- predúprava VBH (odmasťovanie, fosfátovanie, oplachovanie, pasivovanie, oplach deionizovanou vodou)
- KTL nanášanie
- Oplachovanie

Celý technologický proces pozostáva z:

Zóna	Proces	Objem nádrže m^3
2	**Ponorné odmasťovanie I** Odkvapkávanie	19
3	**Ponorné odmasťovanie II** Odkvapkávanie	19
4	**Odmasťovanie ostrekovaním** Odkvapkávanie	11
5	**Ponorné oplachovanie I** Ostrekovanie Odkvapkávanie	13
6	**Aktivácia** Odkvapkávanie	14
7	**Fosfátovanie I** Odkvapkávanie	19
8	**Fosfátovanie II** Odkvapkávanie	19
9	**Ponorné oplachovanie II** Ostrekovanie Odkvapkávanie	13
10	**Ponorné oplachovanie III** Ostrekovanie Odkvapkávanie	14
11	**Pasivovanie** Odkvapkávanie	13
12	**Oplach deionizovanou vodou** Ostrekovanie Odkvapkávanie	14
14	**KTL nanášanie I** Ostrekovanie Odkvapkávanie	26
15	**KTL nanášanie II**	26

	Ostrekovanie Odkvapkávanie	
16	**Oplachovanie recirkulátom I** Ostrekovanie Odkvapkávanie	15
17	**Oplachovanie recirkulátom II** Ostrekovanie Odkvapkávanie	15

b) KTL sušenie a termické spaľovacie zariadenie (TNV)
c) Voskovanie:
- voskovanie striekaním
- sušenie a chladenie v uzavretých zónach voskovacej kabíny

d) Neutralizačná stanica na predčistenie priemyselných odpadových vôd
e) Pomocný sklad surovín a zhromažďovanie odpadov

S prácami je možné začať až po ukončení týchto činností a po odčerpaní prevádzkových kvapalín a chemikálií. Termín odstránenia je plánovaný na oktober 2019.

Pomocný sklad surovín a zhromažďovanie odpadov nebudú zlikvidované, ostanú vybudované pre prípadné budúce využitie.

Príprava pre odstránenie stavby

Pred zahájením odpájania médií a demontáže technológie je potrebné vykonať:

- deaktivovanie zariadení pred ich demontovaním a odpojenie od médií a počítačových sietí (zabezpečuje VW SK),
- vypúšťanie a oplachovanie technológie KTL linky,
- neutralizáciu vôd z odmasťovania, oplachovania a ostatných procesov,
- prečerpanie nespracovaných vôd a chemikálií.

Médiá budú odpojené prostredníctvom ventilov a zaslepovacích prírub.
Elektrina bude odstavená odpojením technologických rozvádzačov od hlavného rozvádzača, vrátane prípojných káblov.
Všetky zariadenia budú demontované a odpady budú následne zhodnotené ako druhotné suroviny resp. likvidované ako odpad príslušnej kategórie.
Súčasťou demontážnych prác je separácia odpadov a ich následný odvoz do vopred určených kontajnerov. Investor poskytne priestor vedľa haly H8 na státie kontajnerov na vzniknutý odpad podľa kategórie odpadov.
Od ostatných častí haly budú pracoviská, kde bude prebiehať demontáž, oddelené protiprašnou plachtou.
V prípade výskytu kontaminovaných pôd, podzemných vôd, materiálov budov bude realizátor bezodkladne informovať osobu zodpovednú za ochranu životného prostredia.
Súčasťou demontážnych prác je aj vyprázdnenie technológie a potrubí od zostatkových médií ako voda, oleje, nebezpečné chemikálie, kaly, filtračný materiál, tuky a iné.
V demontáži sú zahrnuté aj demontáže elektromotorov. a demontáže žiariviek zo svietidiel.
Demontáž sa vzťahuje na všetky zariadenia v dotknutom priestore, pod podlahou, na úrovni 0m až po halovú konštrukciu, vrátane všetkých výduchov a komínov (prívod aj odvod).
Práce budú vykonávané za prevádzky v susedných priestoroch, so zvýšenou opatrnosťou.
V rozsahu demontáží sú zahrnuté aj:
- zberné jamy pod podlahou a záchytné vane
- sústava odsávania z vysušovania a chladenia vrátane komínov a rozvodov technologického

	odsávania - zaslepenie strešných otvorov a zabezpečenie proti zatekanie po demontovaných komínoch Demontáž neutralizačnej stanice okrem uvedeného rozsahu zahrňuje: - demontáž súčastí kanálov a jám - odborné uzatvorenie odtokovej kanalizácie (chemická kanalizácia). Dispozícia technológie odstraňovaných pracovísk je v príolohe č. 3.

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

P. č.	Názov listu	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp	Príloha č.
-	Celková situácia stavby		2
-	Dispozícia technológie odstraňovaných pracovísk		3

3. Opis prevádzky – netýka sa

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly – netýka sa

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky – netýka sa

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Pripravovaná zmena:
Súčasťou demontážnych prác je aj vyprázdnenie technológie a potrubí od zostatkových médií ako voda, oleje, nebezpečné chemikálie, kaly, filtračný materiál, tuky a iné.

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1	Zdroj	Využitie	Spotreba technologickej a úžitkovej vody					
P. č.	vody	v prevádzke	Ø ($l.s^{-1}$)	Max ($l.s^{-1}$)	$m^3.deň^{-1}$	$m^3.rok^{-1}$	Merná spotreba na jednotku výrobku (v litr.)	% využitia vo výrobku
	-							
1.2.2	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody							
P. č.								
	-							
1.2.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie							

	Pripravovaná zmena: Zostatkové médium z rozvodov je nutné vypustiť do predpripravených záchytných nádrží (kontajnerov). Prevádzkovateľ demontuje všetky prívody ako aj spiatočky potrubného rozvodu vôd. Všetky potrubia vrátane izolácie sa demontujú, uzatvoria ventilom resp. zaslepia.

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1	Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	Spotreba pitnej vody			
P. č.			∅ ($l.s^{-1}$)	Max. ($l.s^{-1}$)	m^3.deň $^{-1}$	m^3.rok $^{-1}$
	-					
1.3.2	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody					
	-					
1.3.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania					
	Pripravovaná zmena: Zostatkové médium z rozvodov je nutné vypustiť do predpripravených záchytných nádrží (kontajnerov). Prevádzkovateľ demontuje všetky prívody ako aj spiatočky potrubného rozvodu vôd. Všetky potrubia vrátane izolácie sa demontujú, uzatvoria ventilom resp. zaslepia.					

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú – netýka sa

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1. Vstupy energie a palív

Pripravovaná zmena:

Elektrina: bude odstavená vypnutím v rozvodni VN. Prevádzkovateľ zabezpečí odpojenie a zaistenie káblov vo VN rozvodni a následne káble demontuje od rozvádzačov až k zariadeniu. Spoločne s prívodnou kabelážou demontuje aj energožľaby a energorebríky.
Stlačený vzduch: všetky potrubia sa demnotujú a uzatvoria ventilom, resp. zaslepia.
Zemný plyn: všetky plynové vedenia sa odpoja, demontujú a zaslepia.

3.2 Vlastná výroba energií z palív – netýka sa

3.3 Opis všetkých spotrebičov energií

P. č.	Označenie, názov a technický opis spotrebičov	Ročná spotreba energie	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov	Cieľová energetická účinnosť spotrebičov
	-	-	-	-
	Pripravovaná zmena: Všetky zariadenia budú demontované. V demontáži sú zahrnuté aj demontáž elektromotorov a demontáž žiariviek zo svietidiel. V prevádzke ostanú zachované svietidlá v pomocnom sklade materiálov a na zbernom mieste odpadov.			

3.4 Využitie energií – netýka sa

3.5 Merná spotreba energie – netýka sa

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia

INTERNAL
INTERNÉ

spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Demontážou časti technologických zariadení haly H8 zaniknú zdroje znečisťovania ovzdušia a budú demontované a zaslepené aj výduchy na streche haly.

Prevádzkovateľ demontuje vývody ku komínom a rozvodom až po strop haly, následne demontuje komíny, rozvody technologického odsávanie a sústavu ventilačnej techniky zaústenej nad strechu výrobnej haly. Vzniknuté otvory budú zaslepené.

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Demontážou časti technologických zariadení haly H8 zaniknú zdroje znečisťovania ovzdušia a budú demontované a zaslepené aj výduchy na streche haly.

Zoznam výduchov na demontáž:

Označenie	Miesto	Prevádzka
-	Stĺp DI/56	Výduch ventilačnej techniky
H8/V01	Stĺp DI/56	Odmasťovanie, chemické predúpravy VBH a lakovanie KTL
H8/V02	Stĺp DI/53	Pec TNV pre sušiareň KTL
H8/V03	Stĺp	Prevádzka KTL chladenie - nasávanie a odvetranie vzduchu chladiacej zóny
H8/V04	Stĺp EI/45	Prevádzka voskovanie dutín náprav (konzervácia, striekanie)

2. Znečisťovanie povrchových vôd

2.1. Recipienty odpadových vôd - netýka sa

2.2 Produkované odpadové vody

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.1.1			Produkované množstvo odpadovej vody				
P. č.	Zdroj odpadovej vody/ spôsob čistenia	Charakteristika odpadovej vody	∅ ($l.s^{-1}$)	max. ($l.s^{-1}$)	$m^3.mes^{-1}$	$m^3.rok^{-1}$	Merná produkcia v l na jednotku výrobku
1.	KTL a voskovanie	priemyselná	2,4	Neuvádza sa	207,4	**52 877**	115,2
2.2.1.2	Podrobný opis zdroja a spôsobu zachytávania alebo znižovania emisií, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						

INTERNAL
INTERNÉ

Pripravované zmeny:

Prevádzkovateľ zabezpečí odborné spracovanie odpadových vôd z predúprav VBH a KTL linky lakovania na neutralizačnej stanici. Napriek tomu zariadenia a potrubné rozvody nie je možné vypustiť bez zostatkových množstiev jednotlivých chemikálií.
Prevádzkovateľ zabezpečí záchytné nádrže a kontajnery na všetky prevádzkové chemikálie, odpadové vody, tuhé látky, látky znečistené chemikáliami.

2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd – netýka sa

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov – netýka sa

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd – netýka sa

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém – netýka sa

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie – netýka sa

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Prevádzkovateľ na základe posúdenia rozhodne o vykonaní dekontaminácie a uvedie celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Prevádzkovateľ zabezpečí spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. Časť demontovaných zariadení napr. elektro bude ďalej použitá (merače spotreby elektriny).

Súčasťou demontážnych prác je separácia odpadov a ich následné zhromaždenie do vopred určených kontajnerov. Kontajnery budú umiestnené na priestore vedľa haly H8.

- Demontáž zariadení s prihliadnutím na časti znečistené chemickými látkami a na spôsob následnej likvidácie –zošrotovanie
- Separáciu demontovaných zariadení
- Odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Odpady vznikajúce v súvislosti s demontážou technológie sú zaradené podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

katalógové číslo odpadu	názov odpadu	kategória odpadu	množstvo odpadu (t)
07 02 13	odpadový plast	O	3
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	N	90
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	3
13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N	8
13 08 02	iné emulzie	N	50

15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	N	22
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	7
16 01 18	neželezné kovy	O	30
16 01 22	časti inak nešpecifikované	O	4
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	150
16 05 07	vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL	N	40
16 05 08	vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL	N	90
17 04 05	železo a oceľ	O	930
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	60
19 08 06	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N	3
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	2
20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	N	1

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov - netýka sa

5. Zdroje hluku

Hladina hluku sa oproti jestvujúcemu stavu nezvýši, nakoľko hluk z demontáže je krátkodobý a nahrádza jestvujúcu prevádzku.

6. Vibrácie

Počas demontáží nevznikajú na základoch a na stavebných konštrukciách vibrácie, ktoré by boli prenášané do okolia.

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy

P. č.	Názov mapy	Príl. č.
1.	Mapa širších vzťahov	4

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Za dotknuté územie v zmysle pokynu na vypracovanie žiadosti IPKZ je považovaný areál VW SK.

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií – netýka sa

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke – netýka sa

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia – netýka sa

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou – netýka sa

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov – netýka sa

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

P. č.	Opis ukončenia prevádzky a opatrení
1.	Opis odstránenia linky na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií a neutralizačnej stanice a opatrenia na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia je uvedený v predchádzajúcich kapitolách a v dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré tvorí samostatnú prílohu tejto žiadosti ako aj v Rozhodnutí ministerstva životného prostredia SR č. 6059/2019-1.7/ac-R z 13.augusta 2019.

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
1.	**Základné údaje:** **Názov prevádzkovateľa** Volkswagen Slovakia, a.s. **Právna forma** akciová spoločnosť **Sídlo prevádzkovateľa** Volkswagen Slovakia, a.s. J. Jonáša 1 843 02 Bratislava **IČO** 35 757 442 **kód OKEČ (NACE), NOSE-P** OKEČ: 29.10.0 Výroba motorových vozidiel NOSE-P: 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na bežné účely)

	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 2.6. „Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m^3 “. **Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ žiada o demontáž nepotrebných zariadení v hale H8 z dôvodu výbehu výroby niektorých starších modelov a vybudovanie modernejších analogických prevádzok. V dotknutej časti haly H8 sú v súčasnosti umiestnené technologické celky: 1. Linka na kataforézne lakovanie DKTL a voskovanie, 2. Neutralizačná stanica. Oba celky budú z tejto časti haly odstránené.

M Návrh podmienok povolenia – netýka sa

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
2.	Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 84302 Bratislava
3.	ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09, Bratislava
2.	Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03, Bratislava
3.	Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
4.	Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
5.	Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Istrijská 49, Bratislava – stavebný úrad

INTERNAL
INTERNÉ

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum:** 17.10.2019
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Boris Michalík

Pozícia v organizácii: vedúci oddelenia Právo a organizačné/riadiace zásady

Pečiatka alebo pečať podniku:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
Právo/riadiace zásady
Recht/Grundsatzfragen
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava 49 3.

P Prílohy k žiadosti:

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

Neuvádzajú sa

2. Ďalšie doklady

2	Ďalšie doklady :					
P. č.	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania					Príloha č.
1	Výpis z LV					1
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	
1	odpady	Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k PD, OUBA	14.02.2019	-	OÚ-BA-OSZP3-2019/030590/JUJ/IV	5
2	-	Stanovisko k PD, RUVZ	12.2.2019	-	PPL/4422/2019/M	6
3	-	Odborné stanovisko k PD, TI	11.3.2019	-	750/1/2019	7
4	-	MČ DNV	8.4.2019	-	3643/743/2019-2/ORE	8
5	-	Stanovisko k PD, HaZZ	10.04.2019	-	KRHZ-BA-OPP-2019/000257-002	9
6	voda	Vyjadrenie pre IPKZ	8.10.2019	-	OU-BA-OSZP3-2019/031564/UHM/IV-vyj.	10
P. č.	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje					Príloha č.
1	Rozhodnutie č. 6059/2019-1.7/ac-R z 13. augusta 2019 o neposudzovaní					11
P. č.	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva					Príloha č.
	Netýka sa					
P. č.	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie					Príloha č.
	Netýka sa					
P. č.	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny					Príloha č.
	Netýka sa					
P. č.	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky					Príloha č.
	Netýka sa					
P. č.	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní					Príloha č.
1.	PD – Odstránenie linky KTL, neutralizačná stanica, voskovne a zváracích pracovísk 02/2019					samostatne
P. č.	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:					Príloha č.
	Oblasť ŽP		Druh dokumentu		Dátum	
	-					
P. č.	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti					Príloha č.
1.	Celková situácia stavby					2

2.	Dispozícia technológie odstraňovaných pracovísk	3
3.	Mapa širších vzťahov	4
P. č.	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia	Príloha č.
	-	
P. č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku	Príloha č.

INTERNAL
INTERNÉ

Zoznam použitých skratiek a značiek

P. č.	Použitá skratka a značka	
1.	BAT	najlepšia dostupná technológia (Best available technology, angl.)
2.	ČOV	čistiareň odpadových vôd
3.	GSSR	Geologická služba Slovenskej republiky
4.	k.ú	katastrálne územie
5.	KTL	Kataforézne lakovanie
6.	MCHB ČOV	Mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd
7.	MČ	Mestská časť
8.	MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia
9.	NEL	nepolárne extrahovateľné látky
10.	NS	Neutralizačná stanica
11.	OUBA	Okresný úrad Bratislava
12.	PD	projektová dokumentácia
13.	POH	program odpadového hospodárstva
14.	RL	Rozpustné látky
15.	RUVZ	Regionálny úrad verejného zdravotníctva
16.	STPP a TOO	Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
17.	TI	Technická inšpekcia
18.	TZL	tuhé znečisťujúce látky
19.	VW SK	Volkswagen Slovakia a.s.
20.	VBH	Predúprava
21.	ZZO	zdroj znečistenia ovzdušia

INTERNAL
INTERNÉ