

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
INŠPEKTORIÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA		
IPKZ	IPKZ	IPKZ
Dátum:	17-08-2021	
Prírodné číslo:	30469/Ks21	
Číslo listu:		
Prílohy:	0/PR - Ks	

Vaša značka:

Naša značka:

027/2021

Vybavuje/linka:

M. Švecová /045 6833 304

Nová Baňa

17.8.2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – skúšobná prevádzka

Na základe rozhodnutia č.j.: 6923-38057/2018/Pet, Kri/470190104/Z23-SP Banská Bystrica zo dňa 15.11.2018, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby „Redukcia obsahu síry v odpadových plynch z kuplových pecí“ Vám predkladáme žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia do skúšobnej prevádzky na obdobie 12 mesiacov.

Názov a sídlo stavebníka:

Knauf Insulation s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
IČO: 31 628 109

Dátum a číslo stavebného povolenia:

6923-38057/2018/Pet, Kri/470190104/Z23-SP

Označenie a miesto stavby:

„Redukcia obsahu síry v odpadových plynch z kuplových pecí“ Knauf Insulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa“, v objektoch na pozemkoch parcelné čísla 4816/2, 4816/5, 4816/7, 4816/8, 4816/9, 4816/12, 4816/13 a na pozemkoch parcelné čísla 4816/41, 4816/1 v katastrálnom území Nová Baňa

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika

T: +421 45 6833 111

F: +421 45 68 33 201

www.knaufinsulation.sk

Obchodný register: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131 26/S

IČO: 31 628 109, IČ DPH: SK2020478757, Bankové spojenie: Unit Credit Bank, SK24 1111 0000 0000 0511 7013



Predpokladaný termín dokončenia stavby:

15. 9. 2021

Termín úplného vypratania staveniska
dokončenia úprav okolia stavby:

31. 12. 2021

Skúšobná prevádzka a čas jej trvania:

Áno, 12 mesiacov

Zmeny stavby

predmetom kolaudácie je technologické zariadenie pre redukciu obsahu síry v odpadových plynoch z kuplovej pece linky MV1.

SO 01 príprava územia

Z dôvodu dodržania ochranného pásma optickej siete ORANGE je železobetónová doska č.1 pre technológiu odsírenia MV1 a MV2 rozdelená na dve samostatné železobetónové základové dosky.

SO 02 odsírenie

Na železobetónovú základovú dosku sa inštaluje jeden reaktor a jeden filter pre linku MV1. Na železobetónovej základovej doske č.2 je osadené silo 40m³ „Sorbent“, ktoré bolo kolaudované v spojitosti s odsírovacím zariadením pre L2 v roku 2020. Silo 30m³ „REA“ sa nebude realizovať s tým, že „REA“ produkt bude skladovaný v big-bagoch.

PS 01 – technologické zariadenie

Pre linku MV1 sa osadí látkový hadicový filter F400, reaktor spalín C300, hlavný odťahový ventilátor a frekvenčný menič.

Náklady stavby

Investičným zámerom bola prestavaná čiastka 1. 460. 000 Euro. (technologická časť = 1.200.000 € , 260.000 € stavebné úpravy)

Ostatné podklady, dokumentácia, vyjadrenia, posúdenia atď. budú predložené v deň kolaudačného konania.

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

KNAUFINSULATION s.r.o.
Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
IČO: 31628109 IČ DPH: SK2020478757
Tel.: +421 45 68 33 111 -32-

Ing. Marián Tkáč

Manažer závodu

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika

T: +421 45 6833 111

F: +421 45 68 33 201

www.knaufinsulation.sk

Obchodný register: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 131 26/S

IČO: 31 628 109, IČ DPH: SK2020478757, Bankové spojenie: Unit Credit Bank: SK24 1111 0000 0000 0511 7013

challenge
create